OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN LA COMPAÑÍA TOLEDO CAÑADA
UBICACIÓN : COMPAÑÍA TOLEDO CAÑADA
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIO REFERENCIAL

CODIGO DE CATALOGO 72131701-002					
CALLE PO´I - COMPAÑÍA TOLEDO CAÑADA					
No	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**Parcial**
1	Replanteo y marcación	m2	1.250,00		
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	1.250,00		
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	500,00		
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	100,00		
5	Colchón de arena	m3	187,50		
6	Empedrado	m2	1.250,00		
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.250,00		
8	Pintura a la cal	ml	500,00		
9	Limpieza Final	gl	1,00		
TOTAL 1					
CALLE S/N - COMPAÑÍA TOLEDO CAÑADA					
No	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**Parcial**
1	Replanteo y marcación	m2	1.000,00		
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	1.000,00		
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	400,00		
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	80,00		
5	Colchón de arena	m3	150,00		
6	Empedrado	m2	1.000,00		
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.000,00		
8	Pintura a la cal	ml	400,00		
9	Limpieza Final	gl	1,00		
TOTAL 2					
FRACCION ANA MARIA II Y RESEDA - COMPAÑÍA TOLEDO CAÑADA					
No	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**Parcial**
1	Replanteo y marcación	m2	1.400,00		
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	1.400,00		
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	400,00		
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	80,00		
5	Colchón de arena	m3	210,00		
6	Empedrado	m2	1.400,00		
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.400,00		
8	Pintura a la cal	ml	400,00		
9	Limpieza Final	gl	1,00		
TOTAL 3					
TOTAL 1, 2 Y 3					