PLANILLA DE COMPUTO METRICO

REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE SOLANO LOPEZ

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Und.	1,00
2	Demolicion de tejas sin recuperacion	M2	394,94
3	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura existente con correas de caño 30 x 40 atornilladas por tirantes	M2	394,94
4	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	M²	664,83
5	Pintura de aberturas con pintura sintética	M²	79,20
6	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	139,50
7	Pintura de estructura de techo techo	M2	394,94
8	Colocacion de Tablero Principal	Und	1,00
9	Colocacion de Tablero seccional con 12 TM de 10	Und	4,00
10	Cableado para Alimentacion de linea principal al tablero principal	Und	1,00
11	Alimentacion de TP a TS con cableado de 4mm	Und	4,00
12	Cableado para luces y tomas con puntos,tomas y placas	Bc.	50,00
13	Cableado nuevo para VT tablero de CVT.	Gl.	1,00
14	Pantalla acrilica con lamparas larga duracion 80Watts	Und	24,00
15	Porta lamparas tipo plafon con Lamparas LED de 30 Watts.	Und	10,00
16	Limpieza periodica y final de obras	Und	1,00