ADENDA Nº 1 AL LLAMADO CO-03-2.013
"CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA AMISTAD EN CAMBYRETA"

Por la cual se realizan las siguientes modificaciones al llamado identificado como:

Nº: CO-03-2.013
Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA AMISTAD EN CAMBYRETA
ID: : 262.863.

En la Sección III, en el Punto 2, Especificaciones Técnicas,

"Se agregan los puntos 20 Jardinería y 21 Placa de mármol":

Los mismos son como sigue:

20	**Jardinería**	El departamento de obras de la Municipalidad proveerá el listado de especies para su posterior fiscalización. Se deberá Considerar que las especies a ser plantadas sean autóctonas de la zona. **-Manejo de especies** El manejo de las especies vegetales deberá considerar y respetar las características propias de cada especie. Se deberán considerar podas de formación para ir guiando de manera adecuada el crecimiento de las especies vegetales. Las podas de formación de los árboles se realizarán bajo la supervisión de la inspección técnica, y de acuerdo a los requerimientos propios de cada especie evitando mutilaciones, desgarre de corteza o heridas. En la poda se utilizarán herramientas de calidad, limpias y desinfectadas permanentemente durante la ejecución de las podas, a fin de evitar infecciones por contacto con herramientas contaminadas. Ante cortes de más de 2" se hará una aplicación de pasta cicatrizante–fungicida. La aplicación se repetirá en los casos que debido al agua se lave el producto. Los desechos vegetales producto de las podas se recogerán en el mismo día evitando la acumulación de éstos en el área verde. Las labores de binazón del suelo, en las zonas de arbustos y tazas de árboles, se efectuarán a lo menos una vez por semana, independiente de las labores diarias de aseo y limpieza, manteniendo la tierra mullida, limpia y libre de malezas, con una profundidad del picado de 5cm. como mínimo. Estas labores se ejecutarán cuidando de no dañar el sistema radicular de las especies. Previa autorización de la inspección, se extraerán todas las especies que presenten enfermedades, estén secos, presenten peligro de caída, o muestren signos evidentes de no prendimiento. Se reemplazarán en forma inmediata por otras de la misma especie y de características iguales a las exigidas en especificaciones técnicas de construcción. Se considera la colocación de tutores en todas las reposiciones de árboles. Así también se considera la reposición de todos los tutores robados. Los árboles se deberán mantener con su tutor y amarra hasta que estén en condiciones de erguirse solos. Los árboles se deben mantener con su taza libre de malezas y bien formadas donde el suelo este bien mullido, se deben evitar la compactación entorno al cuello del árbol. En la eventualidad de ataques de insectos y enfermedades, el Contratista deberá realizar aplicaciones de pesticidas en forma localizada, en coordinación con la inspección técnica. Se recomienda realizar la mantención en horas tempranas de la mañana para no interferir con el funcionamiento del espacio público. **Control de malezas** Todas las áreas que involucran los trabajos de paisajismo deberán mantenerse libres de malezas. Se considera su control manual, con la evacuación inmediata de las basuras provenientes de esta labor.
21	**Placa de Mármol**	El Departamento de obras proveerá al contratista la inscripción para la placa. El Contratista antes de colocar la placa, deberá presentar la misma en el departamento de obras para verificar si el texto está acorde a lo solicitado y no contenga errores. En caso de discrepancias en el texto de la placa y el proveído por el Departamento de Obras, el Contratista deberá, por su cuenta cambiar la placa de modo a que la misma sea aprobada por el Departamento de obras.

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyreta
Liz Romero
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

En la Sección III, Alcance de las obras, en el Cómputo métrico,

"Donde dice"

Nº	RUBRO	UNID.	Cantidad
72102801-999	**CONSTRUCCIÓN DE PLAZA**	**Unidad**	**1**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	Replanteo y marcación	m^2	5072,85
1.2	Relleno y compactación Nivelación de la cancha a realizarse por la municipalidad	m^3	412,00
1.3	Relleno de arena para area de juegos infantiles	m^3	85,00
2	**ALBAÑILERÍA**		
2.1	Excavación para Cimientos	m^3	33,80
2.2	Cordón de mampostería de ladrillos Comunes de 0,30	m^2	145,50
2.3	Sardineles	ml	261,90
2.4	Cordón de mampostería de ladrillos Comunes de 0,30	m^2	83,90
2.5	Cordón de H°A°	ml	400,00
2.6	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10cm	m^2	1738,05
2.7	Gradas de ladrillo común revocado	ml	210,00
2.8	Piso de Baldosones 60x60	m^2	1738,05
2.9	Cerco Perimetral (tipo tejido con columnas de h°prefabricado altura 2,5m)	ml	156,00
2.10	piedra lasa (tipo rompe Cabezas)	m^2	35,00
2.11	Cerco de protección de arcos (altura de 5,5m ancho de 15m)	m^2	132,00
2.12	Revoque a dos capas(con Hidrófugo)	m^2	353,00
3	**EQUIPAMIENTOS**		
3.1	Banco de madera c/ estructura metálica	un	15,00
3.2	Pérgolas metálicas de tubos de Ø3"	un	5,00
3.3	Banco empotrado con madera cepillada	un	6,00
3.4	Basureros Metálicos	un	12,00
3.5	Tobogán grande con escalera h/l 3,00x4,00	un	1,00
3.6	Tobogán chico con escalera h/l 2,00x2,30	un	1,00
3.7	Calesita Manual Ø2,00 Estructura Metálica hasta 6 niños	un	2,00
3.8	Modulo Sube y baja con 4 asientos, montado sobre estructura metálica y soportes de madera	un	2,00
3.9	Módulos de 4 hamacas con cadenas y sentaderas de correa plana. Asientos y respaldero de madera. Estructura soporte con caños de metal Ø100	un	2,00
6	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**		
6.1	Acometida Trifásica	gl	1,00
6.2	Puesto de medición y Tablero gral. Trifásico	gl	1,00
	registros Pluviales	un	5,00
6.3	registros Eléctricos 30x30x70	un	13,00
6.4	Cableado Subterráneo (cable tipo nyy 4x6mm)	un	200,00
6.5	Montaje de columnas de iluminación de H°A° Altura 8m con reflectores	un	10,00
6.6	Montaje de columnas de iluminación indirecta Altura de 3m con reflectores 400w	un	12,00
7	**PINTURAS**		
7.1	Tratamiento de la ladrillo visto	m^2	450,00
7.2	Pintura Sintética, para metales	m^2	39,00
7.3	Pintura Látex Exterior	m^2	350,00
7.4	Pintura al Barniz	m^2	10,00
7.5	Pintura a la cal (para cordones de H° A°)	m^2	230,00
8	**VARIOS**		
8.1	Desagües pluviales	ml	58,00
8.2	Jardinería	gl	1,00
8.3	Empastado con panes cuadrados de pasto tipo "Kabaju"	m^2	1700,00
8.4	Limpieza Final de Obra	gl	1,00

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

"Debe decir"

Nº	RUBRO	UNID.	Cantidad
72102801-999	**CONSTRUCCIÓN DE PLAZA**	**Unidad**	**1**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	Replanteo y marcación	m^2	5072,85
1.2	Relleno y compactación Nivelación de la cancha a realizarse por la municipalidad	m^3	412,00
1.3	Relleno de arena para area de juegos infantiles	m^3	85,00
2	**ALBAÑILERÍA**		
2.1	Excavación para Cimientos	m^3	33,80
2.2	Cordón de mampostería de ladrillos Comunes de 0,30	m^2	145,50
2.3	Sardineles	ml	261,90
2.4	Cordón de mampostería de ladrillos Comunes de 0,30	m^2	83,90
2.5	Cordón de H°A°	ml	400,00
2.6	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10cm	m^2	1738,05
2.7	Gradas de ladrillo común revocado	ml	210,00
2.8	Piso de Baldosones 60x60	m^2	1738,05
2.9	Cerco Perimetral (tipo tejido con columnas de h°prefabricado altura 2,5m)	ml	156,00
2.10	piedra lasa (tipo rompe Cabezas)	m^2	35,00
2.11	Cerco de protección de arcos (altura de 5,5m ancho de 15m)	m^2	132,00
2.12	Revoque a dos capas(con Hidrófugo)	m^2	353,00
3	**EQUIPAMIENTOS**		
3.1	Banco de madera c/ estructura metálica	un	15,00
3.2	Pérgolas metálicas de tubos de Ø3"	un	5,00
3.3	Banco empotrado con madera cepillada	un	6,00
3.4	Basureros Metálicos	un	12,00
3.5	Tobogán grande con escalera h/l 3,00x4,00	un	1,00
3.6	Tobogán chico con escalera h/l 2,00x2,30	un	1,00
3.7	Calesita Manual Ø2,00 Estructura Metálica hasta 6 niños	un	2,00
3.8	Modulo Sube y baja con 4 asientos, montado sobre estructura metálica y soportes de madera	un	2,00
3.9	Módulos de 4 hamacas con cadenas y sentaderas de correa plana. Asientos y respaldero de madera. Estructura soporte con caños de metal Ø100	un	2,00
6	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**		
6.1	Acometida Trifásica	gl	1,00
6.2	Puesto de medición y Tablero gral. Trifásico	gl	1,00
6.3	registros Pluviales	un	5,00
6.4	registros Eléctricos 30x30x70	un	13,00
6.5	Cableado Subterráneo (cable tipo nyy 4x6mm)	un	200,00
6.6	Montaje de columnas de iluminación de H°A° Altura 8m con reflectores	un	10,00
6.7	Montaje de columnas de iluminación indirecta Altura de 3m con reflectores 400w	un	12,00
7	**PINTURAS**		
7.1	Tratamiento de la ladrillo visto	m^2	450,00
7.2	Pintura Sintética, para metales	m^2	39,00
7.3	Pintura Látex Exterior	m^2	350,00
7.4	Pintura al Barniz	m^2	10,00
7.5	Pintura a la cal (para cordones de H° A°)	m^2	230,00
8	**VARIOS**		
8.1	Desagües pluviales	ml	58,00
8.2	Jardinería	gl	1,00
8.3	Empastado con panes cuadrados de pasto tipo "Kabaju"	m^2	1700,00
8.4	Limpieza Final de Obra	gl	1,00
9	**PLACA DE MÁRMOL**		
9.1	Placa de Mármol de 0,60 m. x 0,40 m. con inscripción a definir.	unidad	1

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

En la Sección IV, Formularios, en el Formulario n° 1 Formulario de Oferta

"Donde dice"

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha: _____

LCO N° 03-2.013

1	2	3	4	5	6	7
Item * No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total*** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72102801-999	**CONSTRUCCIÓN DE PLAZA**	**U.M.**	**CANT.**		
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Replanteo y marcación		m^2	5072,85		
1.2	Relleno y compactación Nivelación de la cancha a realizarse por la municipalidad		m^3	412,00		
1.3	Relleno de arena para area de juegos infantiles		m^3	85,00		
2	**ALBAÑILERÍA**					
2.1	Excavación para Cimientos		m^3	33,80		
2.2	Cordón de mampostería de ladrillos Comunes de 0,30		m^2	145,50		
2.3	Sardineles		ml	261,90		
2.4	Cordón de mampostería de ladrillos Comunes de 0,30		m^2	83,90		
2.5	Cordón de H°A°		ml	400,00		
2.6	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10cm		m^2	1738,05		
2.7	Gradas de ladrillo común revocado		ml	210,00		
2.8	Piso de Baldosones 60x60		m^2	1738,05		
2.9	Cerco Perimetral (tipo tejido con columnas de h°prefabricado altura 2,5m)		ml	156,00		
2.10	piedra lasa (tipo rompe Cabezas)		m^2	35,00		
2.11	Cerco de protección de arcos (altura de 5,5m ancho de 15m)		m^2	132,00		
2.12	Revoque a dos capas(con Hidrófugo)		m^2	353,00		
3	**EQUIPAMIENTOS**					
3.1	Banco de madera c/ estructura metálica		un	15,00		
3.2	Pérgolas metálicas de tubos de Ø3"		un	5,00		
3.3	Banco empotrado con madera cepillada		un	6,00		
3.4	Basureros Metálicos		un	12,00		
3.5	Tobogán grande con escalera h/l 3,00x4,00		un	1,00		
3.6	Tobogán chico con escalera h/l 2,00x2,30		un	1,00		

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Romero
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

3.7	Calesita Manual Ø2,00 Estructura Metálica hasta 6 niños	un	2,00		
3.8	Modulo Sube y baja con 4 asientos, montado sobre estructura metálica y soportes de madera	un	2,00		
3.9	Módulos de 4 hamacas con cadenas y sentaderas de correa plana. Asientos y respaldero de madera. Estructura soporte con caños de metal Ø100	un	2,00		
6	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
6.1	Acometida Trifásica	gl	1,00		
6.2	Puesto de medición y Tablero gral. Trifásico	gl	1,00		
	registros Pluviales	un	5,00		
6.3	registros Eléctricos 30x30x70	un	13,00		
6.4	Cableado Subterráneo (cable tipo nyy 4x6mm)	un	200,00		
6.5	Montaje de columnas de iluminación de H°A° Altura 8m con reflectores	un	10,00		
6.6	Montaje de columnas de iluminación indirecta Altura de 3m con reflectores 400w	un	12,00		
7	**PINTURAS**				
7.1	Tratamiento de la ladrillo visto	m^2	450,00		
7.2	Pintura Sintética, para metales	m^2	39,00		
7.3	Pintura Látex Exterior	m^2	350,00		
7.4	Pintura al Barniz	m^2	10,00		
7.5	Pintura a la cal (para cordones de H° A°)	m^2	230,00		
8	**VARIOS**				
8.1	Desagües pluviales	ml	58,00		
8.2	Jardinería	gl	1,00		
8.3	Empastado con panes cuadrados de pasto tipo "Kabaju"	m^2	1700,00		
8.4	Limpieza Final de Obra	gl	1,00		
				Total	

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Romero
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

"Debe decir"

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha: _____

LCO N° 03-2.013

1	2	3	4	5	6	7
Item * No	**Código de Catálogo ***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	7210280 1-999	**CONSTRUCCIÓN DE PLAZA**	**U.M.**	**CANT.**		
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Replanteo y marcación		m^2	5072,85		
1.2	Relleno y compactación Nivelación de la cancha a realizarse por la municipalidad		m^3	412,00		
1.3	Relleno de arena para area de juegos infantiles		m^3	85,00		
2	**ALBAÑILERÍA**					
2.1	Excavación para Cimientos		m^3	33,80		
2.2	Cordón de mampostería de ladrillos Comunes de 0,30		m^2	145,50		
2.3	Sardineles		ml	261,90		
2.4	Cordón de mampostería de ladrillos Comunes de 0,30		m^2	83,90		
2.5	Cordón de H°A°		ml	400,00		
2.6	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10cm		m^2	1738,05		
2.7	Gradas de ladrillo común revocado		ml	210,00		
2.8	Piso de Baldosones 60x60		m^2	1738,05		
2.9	Cerco Perimetral (tipo tejido con columnas de h°prefabricado altura 2,5m)		ml	156,00		
2.10	piedra lasa (tipo rompe Cabezas)		m^2	35,00		
2.11	Cerco de protección de arcos (altura de 5,5m ancho de 15m)		m^2	132,00		
2.12	Revoque a dos capas(con Hidrófugo)		m^2	353,00		
3	**EQUIPAMIENTOS**					
3.1	Banco de madera c/ estructura metálica		un	15,00		
3.2	Pérgolas metálicas de tubos de Ø3"		un	5,00		
3.3	Banco empotrado con madera cepillada		un	6,00		
3.4	Basureros Metálicos		un	12,00		
3.5	Tobogán grande con escalera h/l 3,00x4,00		un	1,00		
3.6	Tobogán chico con escalera h/l 2,00x2,30		un	1,00		
3.7	Calesita Manual Ø2,00 Estructura Metálica hasta 6 niños		un	2,00		

U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones · Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

3.8	Modulo Sube y baja con 4 asientos, montado sobre estructura metálica y soportes de madera	un	2,00		
3.9	Módulos de 4 hamacas con cadenas y sentaderas de correa plana. Asientos y respaldero de madera. Estructura soporte con caños de metal Ø100	un	2,00		
6	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
6.1	Acometida Trifásica	gl	1,00		
6.2	Puesto de medición y Tablero gral. Trifásico	gl	1,00		
6.3	registros Pluviales	un	5,00		
6.4	registros Eléctricos 30x30x70	un	13,00		
6.5	Cableado Subterráneo (cable tipo nyy 4x6mm)	un	200,00		
6.6	Montaje de columnas de iluminación de H°A° Altura 8m con reflectores	un	10,00		
6.7	Montaje de columnas de iluminación indirecta Altura de 3m con reflectores 400w	un	12,00		
7	**PINTURAS**				
7.1	Tratamiento de la ladrillo visto	m^2	450,00		
7.2	Pintura Sintética, para metales	m^2	39,00		
7.3	Pintura Látex Exterior	m^2	350,00		
7.4	Pintura al Barniz	m^2	10,00		
7.5	Pintura a la cal (para cordones de H° A°)	m^2	230,00		
8	**VARIOS**				
8.1	Desagües pluviales	ml	58,00		
8.2	Jardinería	gl	1,00		
8.3	Empastado con panes cuadrados de pasto tipo "Kabaju"	m^2	1700,00		
8.4	Limpieza Final de Obra	gl	1,00		
9	**PLACA DE MÁRMOL**				
9.1	Placa de Mármol de 0,60 m. x 0,40 m. con inscripción a definir.	unidad	1		
Total					

Cambyreta, 05 de Septiembre de 2.013

Firmado por: Srta. Liz Romero, Responsable de UOC

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Liz Romero
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta