Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Tembiporupyahu Kokue Paraguái Pegua Ñangarekoha
Dirección de Contracciones

ADENDA Nº 01

Asunción, 23 de febrero de 2016.-

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Contratación Directa Nº 02/2016 "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRIFÁSICO" ID (Portal) Nº 304173

La Dirección de Contrataciones del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), de conformidad con lo establecido en la Resolución DNCP N° 948/10, en su Art.13 y el Art.14 de la Ley N° 2051/03, cumple en comunicar la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, que deberá de tener en cuenta para la preparación y presentación de las ofertas, según se detalla:

➢ Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC)

34. El plazo de entrega de los bienes o prestación de los servicios es de: dentro de los 30 (treinta) días calendario a la recepción efectiva de la nota de pedido de entrega, expedida por la Dirección Administrativa del IPTA al Proveedor y, la Recepción estará a cargo del Jefe y/o un Técnico del Campo Experimental Yhovy y, de la Oficina Central del IPTA de San Lorenzo, en forma conjunta con Técnicos de la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA.

➢ Anexo C - Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

ÍTEMS	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
1	39121001-003	Transformador de Potencia Trifásico	✓ Transformador de distribución Trifásico ✓ Potencia 75 KVA ✓ Fase Trifásico ✓ Frecuencia 50 Hz ✓ Tensión Primaria (MT) 23.000 V ✓ Tensión Secundaria (BT) 400/231 V ✓ Refrigeración por circulación natural de aceite aislante continuo ✓ Conexión Primaria Triangulo ✓ Conexión Secundaria Estrella c/Neutro	Unidad	Unidad
2	39121001-003	Transformador de Potencia Trifásico	✓ Transformador de distribución Trifásico ✓ Potencia 75 KVA ✓ Fase Trifásico ✓ Frecuencia 50 Hz ✓ Tensión Primaria (MT) 23.000 V ✓ Tensión Secundaria (BT) 400/231 V ✓ Refrigeración por circulación natural de aceite aislante continuo ✓ Conexión Primaria Triangulo ✓ Conexión Secundaria Estrella	Unidad	Unidad

Lic. Miriam Oviedo
Directora
Dirección de Contrataciones IPTA

			c/Neutro		

Cada Transformador debe incluir el Kit de instalación

- ✓ Tres (3) Descargadores de sobretensión, diseñados para proteger transformadores y redes de distribución en general, contra las sobretensiones ocurridas por descarga atmosférica o por sobretensiones propias de la Red.
- ✓ Tres (3) Jabalinas de barra de acero cobreada que de ser clavada en el suelo y conectada al cable depuesto a tierra.
- ✓ Tres (3) seccionadores de MT Unipolar con fusible de 3 (tres) Amper.
- ✓ Cuarenta (40) metros de cable cobre de 35 mm NYY.
- ✓ Una (1) llave de TM de 100 Amper.
- ✓ Una (1) caja de llave Tc y medidor de metal con puerta.

Garantia Certificada: Garantía exigida de un (1) año. Garantía de correcto funcionamiento de todas las partes y reposición de los componentes en un periodo de 48 (cuarenta y ocho) horas. Se requiere que el oferente cubra dentro de esta garantía las horas hombres por cualquier tipo de trabajo realizado, igualmente deberá entregar el oferente todos los datos inherentes al transformador, como ser año de fabricación, N° de serie, entre otros.

La provision de los bienes deberá incluir los siguientes trabajos:

A. **Para el Campo Experimental YHOVY:**

- Desmontaje del transformador existente
- Servicio de Grua y mano de obra
- Montaje del nuevo transformador en pórtico existente y puesta en funcionamiento

B. **Para la Oficina de San Lorenzo IPTA**

- Entrega del transformador con el kit de instalación incluido.

2. Plan de Entregas:

La entrega e instalación de los bienes deberá realizarse dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción efectiva de la nota de pedido expedida por la institución, en los sitios indicados en la siguiente tabla:

Cantidad	Descripción	Lugar de Entrega e instalación de bienes
1	Transformador de Potencia trifásico, 75 KVA	Ubicación: Ruta X Km 333 Distrito de Yvyrarobana, Dpto. de Canindeyú – Campo Experimental de Yhovy IPTA. **Dicho Transformador deberá ser con instalación incluida**
1	Transformador de Potencia trifásico, 75 KVA	Ubicación: Ruta Mcal. Estigarríbia Km 10,5 San Lorenzo en la sede del IPTA. **Dicho Transformador deberá ser entregado sin instalación**

Lic. Miriam Oviedo
Directora
División de Contrataciones IPTA

➢ En la Proforma de Contrato

FORMULARIO Nº 7

Sección V

<u>CLAUSULA SÉPTIMA:</u> PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

La entrega de los bienes y/o servicios, deben ser entregados dentro de los treinta (treinta) días calendario a la recepción efectiva de la nota de pedido de entrega, expedida por la Dirección Administrativa del IPTA al Proveedor y, la Recepción estará a cargo del Jefe y/o un Técnico del Campo Experimental Yhovy y, de la Oficina Central del IPTA de San Lorenzo, en forma conjunta con Técnicos de la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, en los lugares indicado en la siguiente tabla:

Cantidad	Descripción	Lugar de Entrega e instalación de bienes
1	Transformador de Potencia trifásico, 75 KVA	Campo Experimental de Yhovy IPTA. Ubicación: Ruta X Km 333 Distrito de Yvyrarobana, Dpto. de Canindeyú. **Dicho Transformador deberá ser con instalación incluida**
1	Transformador de Potencia trifásico, 75 KVA	Oficina Central del IPTA Ubicación: Ruta Mcal. Estigarríbia Km 10,5 San Lorenzo. **Dicho Transformador deberá ser entregado sin instalación**

Quedando las fechas de la siguiente manera:

Fecha Tope de Consulta: 01/03/2016 – 12:00Hs.
Fecha Tope de entrega de las Ofertas: 04/03/2016 – 09:00 Hs.
Fecha de Apertura de Ofertas: 04/03/2016 – 09:30 Hs.

Lic. Miriam Oviedo
Directora
Dirección de Contrataciones - IPTA