PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	**72101703-009**	**REPARACION DE BOCACALLE**		
1,1		Demolición Losa H°A°	gl	1
1,2		Demolición Mampostería Armada- Ladrillo común	m2	6
1,3		Limpieza Cuneta	gl	1
1,4		Tronco Pilar H°A°	un	8
1,5		Mampostería Armada-Ladrillo Común, e=0,30m	m2	6
1,6		Losa H°A° doblemente armada e=0,15m	m3	1,56
1,7		Limpieza Final	gl	1
2	**72131701-007**	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL**		
2,1		Excavación manual de Cuneta	gl	1
2,2		Registro Colector de Ladr. Común 1,50m x 1,50m	m2	7,5
2,3		Canaleta de Ladrillo Común Revocada c/ Piso	ml	43
2,4		Limpieza Final	gl	1
3	**72131701-021**	**REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO**		
3,1		Limpieza y Preparación de Terreno	gl	1
3,2		Montaje de Tubo Alcantarilla - Ø1,00m - H°A°	un	8
3,3		Tubo Alcantarilla - Ø1,20m - H°A°	un	8
3,4		Muro Cabecera PBC	m3	17,5
3,5		Relleno y Compactación c/ Ripio	m3	37
3,6		Piso H°C°	m3	3,6