MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO

CÓMPUTO MÉTRICO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS (1)
CD: 12/2017 ID Nº 321531.-

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131701-002	**Construcción de empedrado en la Calle 14 de Mayo desde Dr. J.M. Frutos hasta Calle Cedro**				
1		Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce	gl	1		
2		Cartel de obra	Unidad	1		
3		Movimiento de suelos y terraplén	m3	384,5		
4		Relleno y compactación	m3	35		
5		Retiro de tierra sobrante	m3	45,5		
6		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	240		
7		Relleno para soporte de cordones	m3	24,6		
8		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas	m2	1.160,00		
9		Limpieza final	gl	1		
	72131701-002	**Construcción de empedrado en la Calle Pedro Juan Caballero desde Mcal. Estigarribia hasta Tte. Ladislao Muñoz**				
10		Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce	gl	1		
11		Cartel de obra	Unidad	1		
12		Movimiento de suelos y terraplén	m2	450,8		
13		Relleno y compactación	m3	60		
14		Retiro de tierra sobrante	m3	65		
15		CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. asentados sobre piedra triturada	ml	220		
16		Relleno para soporte de cordones	m3	22,3		
17		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas	m2	1.150,00		
18		Limpieza final	gl	1		
TOTAL						