Planilla de Cómputo Métrico

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad (indicar la cantidad de los trabajos a realizar)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido)
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	72131601-002	Replanteo y Marcacion	m2	66		
1,2	72131601-002	Destechamiento (chapas de fibrocemento)	m2	70		
1,3	72131601-002	Desmontaje de tablonado de maderas	m2	82		
1,4	72131601-002	Demolición de mamposteria de elevación en ladrillo hueco sin reposición	m2	32		
1,5	72131601-002	Excavacion p/ cimiento (cimiento de ladrillos comun de 40 cm)	m2	8		
1,6	72131601-002	Demolición de piso de alisada existente y reutilización como contrapiso	m2	66		
2		**ELEVACIONES VARIAS**				
2,1	72131601-003	Cimiento de ladrillos comunes de 0,4 (con cal)	m2	8		
2,3	72131601-003	Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco (altura= 1,2 mts)	m2	26		
2,4	72131601-003	Entablonado de tabiques de madera, con tapa juntas (e=2,5")	m2	110		
3		**CUBIERTA**				
3,1	72131601-007	Techo de chapas de fibrocemento , espesor = 6 mm, sobre tirantes de madera y alfajias	m2	70		
4		**CIELORRASO**				
4,1	72131601-007	Cielorraso de machimbre de madera de pino o cancharana	m2	66		
5		**PISO**				
5,1	72131601-009	Piso Cerámico 30x 30	m2	66		
5,2	72131601-009	Zocalo	ml	32		
6		**REVESTIMIENTOS**				
6,1	72131601-008	Revoque	m2	38		
7		**PINTURAS**				
7,1	72131601-012	Al latex interior con enduido	m2	130		
7,2	72131601-012	Al latex exterior con enduido	m2	130		
7,3	72131601-012	Pintura de pizarron	m2	10		
7,4	72131601-012	Cielorraso de machimbre al barniz	m2	66		
7,5	72131601-012	Tratamiento ladrillo hueco a la vista con silicona	m2	26		
7,6	72131601-012	Pintura de puerta	m2	7		
7,7	72131601-012	Pintura de ventanas de madera	m2	19		
9		**INSTALACION ELECTRICA**				
9,1	72131601-001	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl	1		
9,2	72131601-001	Ventiladores de techo	Un	4		
11		**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
11,1	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	66		
		TOTAL COSTO				

Plano de la Obra


MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
REFACCION AULAS DE MADERA
DETALLES EN PLANTA Y CORTES
1:20