COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: Sanitarios "Paseo de los Teros"
COMITENTE: Municipalidad de Encarnación

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Trabajos Preliminares:**		
1.1	Relleno y Compactación	m³	88,00
1.2	Cartel de Obra	Un.	1,00
1.3	Excavacion	m³	136,50
1.4	Seguridad de Obra Perimetral	gl	1,00
2	**Estructuras y Fundaciones**		
2.1	Muro de Contencion de H°A°	m³	6,80
2.2	losa de hºaº	m³	3,95
2.3	vigas	m³	1,85
2.4	columnas	m³	3,86
2.5	zapatas	m³	0,78
2.6	Encadenado inferiorr	ml	35,55
3	**Mamposteria**		
3.1	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m²	3,60
3.2	Mamposteria de Elevacion 0,15	m²	80,60
3.3	Aislacion Vertical hidrofuga en Paredes	m²	50,00
4	**Cubierta Verde/Aislación Horizontal**		
4.1	Aislacion Horizontal de Losa Barrera de Vapor	m²	23,66
4.2	Membrana Aislante	m²	23,40
4.3	Geotextil de soporte	m²	23,40
4.4	Jardineria final sobre terraza y talud	gl	1,00
4.5	Bancos de H°A° Prefabricados	un	2,00
5	**Piso**		
5.1	Contrapiso e:10cm	m²	24,21
5.2	Carpeta de aislacion y nivelacion	m²	24,21
5.3	Aislacion Horizontal de piso	m²	24,21
5.4	Piso Ceramico de alto transito PEI4 de 0,5x0,5m	m²	24,21
5.5	Piso Exterior de Alisado Cementicio c/trat. antideslizante.	m²	28,00
6	**Instalaciones**		
6.1	Desagües primarios	gl	1
6.2	Desagües secundarios	gl	1
6.3	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	Un.	3
6.4	Provisión y colocación de registros cloacales	Un.	2
6.5	Provisión y colocación de cañerías de desagüe cloacal	gl	1
6.6	Provisión y colocación de registros pluviales	Un.	3
6.7	Provisión y colocación de cañerías de desagüe pluvial	ml.	19
6.8	Provisión y colocación de rejilla metalica de desagüe frente a accesos a sanitarios	ml.	7
6.9	Provisión y colocación de caños de bajada de 100ml con filtro desde terraza verde.	ml.	7
6.10	Cableado Gral. Electrico.	ml	55,00

6.11	Provisión y colocacion de Plafones tipo led circulares 18w	un	5,00
6.12	Provisión y colocación de Plafones tipo led circulares 9w	un	6,00
6.13	Provisión y colocación de luces exteriores tipo led 9w	un	3,00
6.14	Provisión y colocacion de Puntos	un	3,00
6.15	Provisión y colocacion de Tomas	un	4,00
6.16	Provisión y colocación de reflectores 250w con jaula p/ ext.	un	4,00
6.17	Provisión y colocación de Tablero General.	un	1,00
6.18	Monofasico con acometida de 3m y limitadora de 40 A (Llaves Europeas)	gl	1,00
7	**Revestimiento**		
7.1	Revoque grueso hidrofugado	m²	66,90
7.2	Revoque fino	m²	66,90
7.3	Revestimiento de piedra laja (1 a 2 cm de espesor)	m²	44,59
7.4	Pintura Interior con enduido	m²	12,54
7.5	Azulejos 15x15	m²	28,80
7.6	Zocalos	ml	14,40
8	**Artefactos Sanitarios**		
8.1	Puertas MDF tipo eucatex	Un.	3
8.2	Divisorias de boxes de MDF tipo eucatex	m²	6,5
8.3	Lavatorios a pedestal	Un.	2
8.4	Lavabos para mesada de granito	Un.	5
8.5	Mesada de granito	ml	5
8.6	Mingitorios	Un.	2
8.7	Inodoros	Un.	6
8.8	Tapas de Inodoros	Un.	6
8.9	Mochila para Inodoros	Un.	6
8.10	Griferias	Un.	5
8.11	Llaves de Paso	Un.	5
8.12	Cambiador mesada de granito	Un.	1
8.13	Espejos de 0.80mx1.00m	Un.	7
8.14	Canilla de Patio	Un.	2
9	**Aberturas Varias**		
9.1	Puerta Metalica de Acceso a Sanitarios 0,90x2.10 Vaivén	un	2,00
9.2	Balancin 0,60x0,40	un	3,00
9.3	Puerta Metalica de Acceso p/pers capac. dif 1,0x2.10 Vaivén	un	1,00
10	**Carpinteria metalica**		
10.1	Parasol Metalico horizontal frente a acceso a sanitarios	m2	18,86