MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS

Teléfonos (0521-203468-Fax 202538 J.M. 202355
Defensores del Chaco y Tuyutí

construcción de Pozo Artesiano

(Planilla de Cómputo Métrico) .

1	2	3	4
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	**Traslado de Maquinarias**	**Uni**	**1**
2	**Perforación del Pozo Artesiano**	**Mts**	**200**
3	**Tubo ciego 174 mm x 8 mm x 4 mts**	**Uni**	**11**
4	**Centralizador Metálico**	**Uni**	**8**
5	**Aislación Vertical y Sello Sanitario**	**Mts**	**40**
6	**Tapa Boca de Pozo**	**Uni**	**1**
7	**Prueba de Bombeo**	**Uni**	**1**
8	**Perfil Litológico del Pozo**	**Uni**	**1**
9	**Informe Final del Pozo**	**Uni**	**1**
10	**Electrobomba Sumergible 3HP Mono**	**Uni**	**1**
11	**Cable NPP 3 x 6 mm Multifilar**	**Mts**	**200**
12	**Tubo de 1 ¼" de 10 kilos**	**Mts**	**150**
13	**Piola Marina de 12 mm**	**Kg**	**20**
14	**Unión Doble de 1 ¼"**	**Uni**	**6**
15	**Alma Doble de 1 ¼"**	**Uni**	**6**
16	**T de 1 ¼"**	**Uni**	**4**
17	**Válvula de Retención Horizontal de 1 ¼"**	**Uni**	**1**
18	**Válvula Esférica de Entrada**	**Uni**	**2**

19	Válvula Esférica de Salida	Uni	1
20	Relé Automático para Tanque	Uni	1
21	Cable Comando Re Automático	Mts	400
22	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Tablero	Uni	1
23	Fabricación de Tanque de 10 mil Litros	Uni	1
24	Movilización	Uni	1
25	Limpieza y Replanteo	Uni	1
26	Cartel de Obra	Uni	1
27	Excavación para Afundacion	Uni	1
28	Piedra Bruta	M3	20
29	Piedra Triturada	Ton	4
30	Arena	Mts	4
31	Cemento	Uni	20
32	Relleno y Compactación	Uni	1
33	Para rrayos	Uni	1
34	Conexión a la Bomba y Accesorios	Uni	1
35	Escalera con Guarda cuerpo y Plataforma	Uni	1
36	Pintura Final y Limpieza	Uni	1