MUNCIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES

TANQUE N° 1				
ITEM	COD	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1		**PRELIMINARES**		
	1.1	Desagote de tanque	gl	1,00
		Limpieza interior con productos clorados o hidro	m2	266
2		**ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXTERIORES**		
	2.1	Acometida entrada a Tanque por losa superior y ventilación para desifonar. Acondicionamiento flotador de corte.	gl	1,00
	2.2	Sellado de acometida a tanque y paso p/	gl.	1,00
3		**ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE INTERIOR DEL TANQUE.**		
	3.1	Reparación de fisuras y grietas superficiales	ml	25,0
	3.2	Reparación de Coqueras o partes blandas	gl.	1,0
	2.5	Pintura impermeabilizante interior	m2	266,0
4		**EXTERIORES**		
	4.1	Tapa tanque metalica	un	1,0
	4.2	Pintura exterior al Ltx acrilico (Incluye limpieza superficie)	m2	366
5		Limpieza de obra	gl	1

TANQUE N° 3				
ITEM	COD	RUBRO	UNID	CANT
1		**PRELIMINARES**		
	1.1	Desagote de tanque	gl	1,00
		Limpieza interior con productos clorados o hidro	m2	90
2		**ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXTERIORES**		
	2.1	Acometida entrada a Tanque por losa superior y ventilación para desifonar. Acondicionamiento flotador de corte.	gl	1,00
	2.2	Sellado de acometida a tanque y paso p/	gl.	1,00
3		**ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE INTERIOR DEL TANQUE.**		
	3.1	Reparación de fisuras y grietas superficiales	ml	12,0
	3.2	Reparación de Coqueras o partes blandas	gl.	1,0
	2.5	Pintura impermeabilizante interior	m2	90,0
4		**EXTERIORES**		
	4.1	Tapa tanque metalica	un	1,0
	4.2	Pintura exterior al Ltx acrilico	m2	190
5		Limpieza de obra	gl	1

TANQUE N° 5				
ITEM	**COD**	**RUBRO**	**UNID**	**CANT**
1		**PRELIMINARES**		
	1.1	Desagote de tanque	gl	1,00
		Limpieza interior con productos clorados o hidro arenado.	m2	90
2		**ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES**		
	2.1	Acometida entrada a Tanque por losa superior y ventilación para desifonar. Acondicionamiento flotador de corte.	gl	1,00
	2.2	Sellado de acometida a tanque y paso p/	gl.	1,00
3		**ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE INTERIOR DEL TANQUE.**		
	3.1	Reparación de fisuras y grietas superficiales	ml	12,0
	3.2	Reparación de Coqueras o partes blandas	gl.	1,0
	2.5	Pintura impermeabilizante interior	m2	90,0
4		**EXTERIORES**		
	4.1	Tapa tanque metalica	un	1,0
	4.2	Pintura exterior al Ltx acrilico	m2	190
5		Limpieza de obra	gl	1

TANQUE N° 6				
ITEM	**COD**	**RUBRO**	**UNID**	**CANT**
1		**PRELIMINARES**		
	1.1	Desagote de tanque	gl	1,00
		Limpieza interior con productos clorados o hidro arenado.	m2	90
2		**ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES**		
	2.1	Acometida entrada a Tanque por losa superior y ventilación para desifonar. Acondicionamiento flotador de corte.	gl	1,00
	2.2	Sellado de acometida a tanque y paso p/	gl.	1,00
3		**ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE INTERIOR DEL TANQUE.**		
	3.1	Reparación de fisuras y grietas superficiales	ml	12,0
	3.2	Reparación de Coqueras o partes blandas	gl.	1,0
	2.5	Pintura impermeabilizante interior	m2	90,0
4		**EXTERIORES**		
	4.1	Tapa tanque metalica	un	1,0
	4.2	Pintura exterior al Ltx acrilico	m2	190
5		Limpieza de obra	gl	1

TANQUE PALACETE MUNICIPAL				
ITEM	**COD**	**RUBRO**	**UNID**	**CANT**
1		**PRELIMINARES**		
	1.1	Desagote de tanque	gl	1,00
		Limpieza interior con productos clorados o hidro arenado.	m2	46
2		**ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXTERIORES**		
	2.1	Acometida entrada a Tanque por losa superior y ventilación para desifonar. Acondicionamiento flotador de corte.	gl	1,00
	2.2	Sellado de acometida a tanque y paso p/	gl.	1,00
3		**ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE INTERIOR DEL TANQUE.**		
	3.1	Reparación de fisuras y grietas superficiales	ml	8,0
	3.2	Reparación de Coqueras o partes blandas	gl.	1,0
	2.5	Pintura impermeabilizante interior	m2	46,0
4		**EXTERIORES**		
	4.1	Tapa tanque metalica	un	1,0
	4.2	Pintura exterior al Ltx acrilico	m2	146
5		Limpieza de obra	gl	1