1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Preparación de obra, limpieza de arbustos	gl	1		
1.2	Cartel de obra oficial	un	1		
1.3	Replanteo y marcación	m2	2.240		
1.4	Movimiento de suelo, relleno (Incluye base con arena lavada y compactacion, preparacion para el pavimento petreo)	m2	2.240		
1.5	Pavimento petreo (empedrado) con terminacion de triturada de 6ta	m2	2.240		
1.6	Cordon de Hormigon cargado in situ	ml	1.120		
1.7	Limpieza final	gl	1		

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.