MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRENTE AL SUPERMERCADO CANADA

COMPUTO METRICO						
1	2	3	4	5	6	7
ITEM	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72131701-002	***Marcación y preparación de terreno***				
1.1		*Marcación y preparación de terreno*	GL	1		
2		***Corte y Compactación caja de Empedrado***				
2.1		*Corte y Compactación Caja de Empedrado*	M3	262		
3		***Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)***				
3.1		*Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)*	M3	393		
4		***Empedrado***				
4.1		*Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado*	M2	1311		
5		***Cordón de H***				
5.1		*Cordón CUNETA de H 50 x 40 x 10, ANCHO = 50 cm - Con protección Lateral*	Ml	375		
6		***Cartel de obras***				
6.1		*Cartel de Obras*	Un	1		
			Precio Total			

PLANO


N
Super Canada
94,0
Calle Paralela Ruta
1
Baden de Hormigon
70,4
43,2
Baden de Hormigon
42,8
24,0
Ruta VI
0,8
8,0
ARMADURAS DEL TABLERO PONTILLON
4
Corte
Seccion Transversal área urbana
calles normales
con anchos totales de 7 m
Acera
Acera
Empedrado
Terraplen
CORTE TRANSVERSAL
ESCALA GRAFICA
0 Mts
50 Mts
MUNICIPALIDAD JUAN E. O'LEARY
EMPEDRADO
CALLES A EMPEDRAR – SECTORES
Calle Paralela Ruta – Frente super Canada
PROYECTO:
CALCULO:
DIBUJO:
Fecha: diciembre 12
Escala Original:
Plano N°: