TEJIDO PERIMETRAL CLUB "SPORTIVO PUERTO ELSA".

COMPUTO METRICO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**
1	TEJIDO DE ALAMBRE DE 2", ALTURA 1,80. 25MTS DE LARGO	Global	1
2	ALAMBRE LISO GALVANIZADO 1000MTS	Global	1

TEJIDO PERIMETRAL CLUB "SPORTIVO ORIENTAL".

COMPUTO METRICO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**
3	TEJIDO DE ALAMBRE DE 2", ALTURA 1,80. 25MTS DE LARGO	Global	1
4	ALAMBRE LISO GALVANIZADO 1000MTS	Global	1
5	POSTE LAMPINO	Unidad	30
6	CAÑO GALVANIZADO 100MM DE DIAMETRO 2MM DE ESPESOR	Unidad	4

ILUMINACION CLUB "SPORTIVO INDEPENDIENTE".

COMPUTO METRICO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**
7	ARTEFACTOS ELECTRICOS REFLECTORES	Unidad	25
8	CABLE DE 6MM 100MTS	Metros	80

MURALLA CLUB "SPORTIVO SAN MIGUEL".

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**
	Cimiento Viga de Ho Ao de 0.15 x 0.30, inferior, cimenatacion 60ml		
9	Viga de Ho Ao de 0.15 x 0.30, inferior, cimenatacion 60ml/.. Varrilla del 6/24unidades. Varrilla del 10/20unidades. Bolsa de cemento de 50kg/17unidades. Arena lavada 2 m3. Piedra triturada tn 4. Alambre negro de atar kg 2.	Global	1,00
	Nivelacion		
10	Nivelación de ladrillo común de 0,15, dos hiladas. Ladrillo común 600 unidades	Global	1,00
	Columnas y Zapatas/ 20 uniades		
11	Columnas de 0.15m x 0.30m x 2,40m de Ho Ao, cada 3m, zapata de 0.80m x 0.80m, prof. De la zapata 0.90m, altura de la columna desde la nivelacion: 2.4m. Varrilla del 4,2/20unidades. Varrilla del 10/30unidades. Bolsa de cemento de 50kg/90unidades. Arena lavada 9 m3. Piedra triturada tn 9. alambre negro e atar kg 4	Gobal	1,00
	Muralla		
12	Muralla de 0.15 de ladrillo Hueco sin revocar (visto)	gl	1,00