PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: Terminacion de oficinas para Dirección de Administración y Finanzas.
UBICACIÓN: Avda Fernando de la Mora c/ Avda de la Victoria
PROPIETARIO: SENAD
PROYECTO : Dpto Proyectos y Fiscalizacion de Obras
FECHA: 11/08/10

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.	Prec.Unit. (Gs.)	Prec. Total (Gs.)
1	Pintura de paredes al Latex interior	m^2	7,00	18.000	126.000
2	Azulejado de paredes	m^2	6,50	30.000	195.000
3	Inodoro con Cisterna Alta - Incluye accesorios	Un	1,00	300.000	300.000
4	Migitorio - Incluye accesorios	Un	1,00	180.000	180.000
5	Lavatorio con Pedestal y accesorios	Un	1,00	300.000	300.000
6	Instalaciones sanitarias de agua corriente	m	10,00	40.000	400.000
7	Instalaciones sanitarias de desague cloacal	m	10,00	40.000	400.000
8	Instalaciones Electricas	Bocas	10,00	110.000	1.100.000
9	Equipo fluoresente de 1x20 W para baño	Un	1,00	60.000	60.000
10	Contrapiso sobre losa (baño)	m^2	3,00	18.000	54.000
11	Piso Ceramico para baño	m^2	3,00	45.000	135.000
12	Carpetin sobre losa	m^2	75,00	11.000	825.000
13	Aislación de losa con membrana de 3,00 mm	m^2	75,00	33.000	2.475.000
14	Layota de 20x20 cm con rendija ancha	m^2	75,00	38.000	2.850.000
15	Provisión y colocación de bajada de 150 mm	m	15,00	40.000	600.000
			Total		**10.000.000**

TOTAL GENERAL - G. ***10.000.000***