Municipalidad de Naranjal

ENTIDAD EJECUTORA

AGENCIA DE GESTIÓN VIAL – ALTO PARANÁ

Av. Naranjal Principal Tel: (0676) 320377

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado

Ubicación: Tramo CV-10-013 DESVIO A PACUCUA - RIO MONDAY

Cantidad: **2400 m2**

Progresiva: 12+600 a 12+800 y 19+320 a 19+520

Planilla de Computo Métrico

N°	Rubro	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	**Cartel de Obra**	un	1,00	1.240.000	1.240.000
2	**Preparación de terreno**	m2	2.400,00	4.000	9.600.000
3	**Preparación de Colchón de asentamiento**	m2	2.400,00	5.000	12.000.000
4	**Provisión de piedra basáltica**	m2	2.400,00	15.150	36.360.000
5	**Colocación y compactacion de piedra**	m2	2.400,00	17.000	40.800.000
6	**Colocación de Cordón de Hormigon**	ml	800,00	25.000	20.000.000
					120.000.000

Son Guaraníes: Ciento Veinte millones.

Obs: El presupuesto incluye IVA del 10%

Ing. Alder A. Rios
Superintendente
AGVIAP