REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS

ESCUELA BÁSICA Nº 605 BALDOMERO RIQUELME

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
				Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)	Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)
A	**BLOQUE 3 - PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA**				
1	**Instalación eléctrica: -1 - global artefactos de iluminación - 1 global. Ventiladores**	**gl**	**1**		
1.1	Montaje de tablero general trifásico con sus respectivas llaves de corte general y llaves de distribución	gl	1,00		
1.2	Montaje de tablero seccional	un	4,00		
1.3	Readecuación de cableado y llaves	gl	1,00		
2	**Desmonte de tejas y tejuelones**	m2	101,12		
3	**Techo de tejas y tejuelones (no incluye tirantes)**	m2	101,12		
4	**Aislación de losa con pintura tipo impacril + reforzado con trama elástica**	m2	38,68		
5	**Provisión y colocación de:**				
5.1	Puerta de 0,8 x 2,05 - Aula 4	un	1,00		
5.2	Ventana tipo balancín de 1,35 x 0,97 con vidrio doble - Aula 3	m2	1,30		
5.3	Vidrio doble en ventanas existentes	m2	2,00		
6	**Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética**	m2	4,60		
B	**AULA NIVELACIÓN**				
1	**Demolición y reposición de tejas (tejas nuevas no incluye tejuelones ni tirantes)**	m2	3,00		
3	**Limpieza de techo (retiro de hojas)**	gl	1,00		
4	**Readecuación de Instalación Eléctrica**	gl	1,00		
C	**Limpieza final**	gl	1,00		

REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Escuela Básica Nº 330 Margarita Veia de Bibolini

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
				Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)	Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)
1	Instalación eléctrica y pusta en funcionamiento de: - 11 (m) de cable preensamblado 4 x 35	gl	1,00		
2	Cambio de Caja de llave limitadora, Curva galvanizada, unión reducción galv. de 2 1/2" a 1 1/2", puerta ANDE trifásica, jabalina de cobre de 5/8 x 2mts. y caja precintable, cable de 10mm para acometida	un	1,00		
3	Línea subterránea trifásica del PD al PG de 4 x 16	ml	15,00		
4	Montaje de tablero general adicionando al existente 3 circuitos trifásicos indepedientes	gl	1,00		
5	Registro Elétrico de 0,40 x 0,40 x 0,70	un	5,00		
6	Línea subterránea con cable de cobre 12 x 6	ml	17,00		
7	Línea subterránea con cable de cobre 8 x 6	ml	30,00		
8	Línea subterránea con cable de cobre 4 x 6 (aliméntación al bloque de 3 aulas)	ml	38,00		
9	Línea subterránea con cable de cobre 4 x 6 (aliméntación al bloque antiguo)	ml	12,00		
10	Línea subterránea con cable de cobre 4 x 6 (aliméntación al bloque de 5 aulas)	ml	13,00		
11	Montaje de tablero seccional adicionando una llave TM de 3 x 32 + 3 TM unipolares en bloque de 5 aulas	gl	1,00		
12	Montaje de tablero seccional adicionando una llave TM de 3 x 32 + 3 TM unipolares en bloque de 3 aulas	gl	1,00		
13	Demolición y reposición de piso alisado de cemento	m2	60,00		
14	Demolición y reposición de piso de baldosa calcárea	m2	1,50		
15	Demolición y reposición de baldosón	m2	6,00		
16	Revoque y pintura de pilar de mampostería	gl	1,00		

REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SS. HH.
Escuela Básica Nº 2396 y Colegio Angel Riquelme

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
				Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)	Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)
A	**Instalación Eléctrica.**				
1	**Cable preensamblado 4 x 35**	ml	9,00		
2	**Cambio de Caja de llave limitadora, Curva galvanizada, unión reducción galv. de 2 1/2" a 1 1/2", puerta ANDE trifásica, jabalina de cobre de 5/8 x 2mts. y caja precintable, cable de 10mm para acometida**	un	1,00		
3	**Línea subterránea trifásica del PD al PG de 4 x 16**	ml	40,50		
4	**Montaje de tablero general**	gl	1,00		
5	**Registro Elétrico de 0,40 x 0,40 x 0,70**	un	3,00		
6	**Línea subterránea con cable de cobre 4 x 6 (aliméntación al bloque de nivel inicial)**	ml	42,00		
7	**Línea subterránea monófasica con cable de 4 mm2**	ml	9,00		
8	**Demolición y reposición de piso de baldosa calcárea**	m2	1,25		
9	**Revoque y pintura de pilar de mampostería**	gl	1,00		
B	**AULAS**				
1	**Desmonte de tejas (no incluye tirantes ni tejuelones)**	m2	42,00		
2	**Techo de tejas (solo incluye tejas, pintura asfáltica y mano de obra)**	m2	42,00		
3	**Mantenimiento general de SS. HH. de nivel inicial**	gl	1,00		
C	**SS. HH. DIFERENCIADO**				
1	**Mantenimiento general de SS. HH.**	gl	1,00		
2	**Instalación Eléctrica, Sanitaria y puesta en funcionamiento de: 3 unidades de inodoro con cisternas y tapas. - 2 unidades de tapas para inodoro. - 5 unidades de artefactos de iluminación 1x40w.**	gl	1,00		
2.1	Puerta metálica de 0,9 x 2,10	un	2,00		
2.2	Puerta para boxes de baño de 0,7 x 1,80	un	2,00		
2.3	Puerta para boxes de baño de 0,9 x 1,80	un	1,00		
2.4	Ventana tipo balancín de 0,60 x 1,00, incluye vidrio y demolición de mampostería y revoque de mocheta	gl	1,00		
3	**Demolición y reposición de azulejos blanco**	m2	2,00		
4	**Control de fisura**	gl	1,00		
5	**Limpieza final**	gl	1,00		