MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANOS Y COMPUTO METRICO

1. Descripción de las obras.

MEJORAMIENTO DE ACCESO AL FERROCARRIL

2. Plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución de la obra será de 30 (Treinta) días, a partir de la suscripción del correspondiente contrato.

3. Lugar.

Calle Gral. P. Escobar c/ Ferrocarril C.A. López

4. Lista estimada de cantidades

Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad
1		**Construcción de empedrado**		
		Trabajos preliminares		
		Relevamiento Topográfico	gl	1
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	420
		Replanteo general de la obra	m2	420
		Cartel de la obra (1,50 x 2), de chapa 18, Bastidor con caño de (15x15), estructura metalica de base de apoyo	gl	1
		Demolicion de entubamiento tipo alcantarillas	gl	1
		Movimiento de suelo		
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplén	m2	420
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	63
		Retiro de tierra	m3	63
		Preparación del Terreno	m2	420
		colchón de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	63
		Cordones		
		Provisión y colocación de Cordones	ml	121
		Relleno para soporte de cordones	ml	121
		Empedrado		
		Pavimento tipo empedrado	m2	420
		Relleno de espacio y compactación entre piedras con ripio	m2	420
		Limpieza final de la obra	gl	1
		Canal		
		Excavación	m3	196
		Retiro de tierra	m3	196
		Piso de Hormigón de 10cm de espesor	m2	84
		Muro de piedra bruta de 0,4mx1,40m	ml	140
		Revoque de terminación sobre muro	m2	56
		Entubamiento		
		Provisión y colocación de tubos de H°A° de 1m de diámetro	ml	9
		Cabecera de entubamiento de PBC revocado	un	2
		Limpieza final de la obra	gl	1

72131701-002

5. Planos:

EMPEDRADO



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

CANAL



Forma de colocación de los Tubos de H°A° de 1,00m de diámetro