N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	Unidad	SPEED		FAMA		TOKIO		JAM		GALANZ	GOOD WEATHER
				12.000 BTU	24.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU	18.000 BTU	48.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU	24.000 BTU	48.000 BTU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Limpieza interna y externa de condensador	1	Unidad										
2	Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos)	1	Unidad										
3	Limpieza de drenaje	1	Unidad										
4	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador(Incluido repuestos, insumos y materiales)	1	Unidad										
5	Servicio de rebobinado de motor ventilador	1	Unidad										
6	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	1	Unidad										
7	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	1	Unidad										
8	Provision e Instalacion de relay de 24V	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
9	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Unidad										
10	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina	1	Unidad										
11	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	1	Unidad										
12	Mantenimiento y repración de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora	1	Unidad										
13	Mantenimiento y reparación de motor ventilador de la unidad condensadora	1	Unidad										
14	Traslado de equipo split (cañeria de cobre con aislacion, drenaje e interconexión eléctrica de la UE y UC, embutido de cañería con terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha)	1	Metro										
15	Montaje de ménsula para unidad condensadora	1	Unidad										
16	Montaje de ménsula para unidad evaporadora	1	Unidad										
17	Reparación de bandeja de drenaje de UE	1	Unidad										

18	Servicio de Pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE	1	Unidad										
19	Provision de válvula a sistema de expansión	1	Unidad										
20	Provision e instalacion de llave T.M.	1	Unidad										
21	Fijación de cañería externa(Empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	1	Metro										
22	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	1	Metro										
23	Provisión e instalación de motor compresor	1	Unidad										
24	Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo	1	Unidad										
25	Provisión e instalación de motor ventilador (incluyendo repuestos, insumos y materiales)	1	Unidad										
26	Provisión e instalación de placa electrónica	1	Unidad										
27	Provisión e instalación de termostato alámbrico	1	Unidad										
28	Provisión e instalación de relay de 24 V	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
29	Provisión e instalación de transformador de 220/24V	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
30	Provision y Cambio de capacitor de marcha de compresor	1	Unidad						N/A				
31	Provisión e instalación ventilador de unidad condensadora	1	Unidad										
32	Provisión e instalación de turbina de unidad evaporadora	1	Unidad										
33	Provisión e instalación de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora	1	Unidad										
34	Provisión e instalación de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora	1	Unidad										
35	Provisión e instalación de motor ventilador turbina de la unidad evaporadora	1	Unidad										
36	Provisión e instalación de motor ventilador de la unidad condensadora	1	Unidad										
37	Provisión e instalación de contactor electromagnético	1	Unidad			N/A							
38	Provisión e instalacion de ménsula para unidad condensadora	1	Unidad										
39	Provisión e intalacion de ménsula para unidad evaporadora	1	Unidad										
40	Provisión e instalación de válvula a sistema de expansión	1	Unidad										

41	Provisión e instalación de rele térmico	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
42	Provisión de control remoto universal para AA	1	Unidad										
43	Provisión e instalación de de presostato de baja presión	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
44	Provisión e instalación de presostato de alta presión	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
45	Provisión e instalación de bobina de 24volts	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A
46	Provisión e instalación de válvula de servicio	1	Unidad										
47	Provisión e instalación de válvula de selonoide	1	Unidad										
48	Provisión de instlación de filtro de aire UE	1	Unidad										
49	Provisión de instlación de Robinete de servicio	1	Unidad										
50	Provisión de instlación de tapa de robinete	1	Unidad										
51	Provisión e instalación de filtro secador	1	Unidad										
52	Provisión e instalación de llave TM	1	Unidad										
53	Provisión e instalación de rele temporizador de 0 a 30 segundos	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	Provisión e instalación de rele de protección para mínima tensión	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
55	Provisión e instalación de rele de protección para máxima tensión	1	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
56	Provisión e instalación de sensor de congelamiento	1	Unidad										
57	Provisión e instalación de sensor de ambiente	1	Unidad										
58	Provisión y cambio de aceite anticongelante	1	Unidad										
59	Mantenimiento y/o reparación de chaperia en general(estructura del condensador y evaporador)	1	Unidad										
60	Provisión y cambio de aislacion termica de la cañeria de cobre (incluye cinta terminal y Rubatex)	1	Metro										
61	Provisión y cambio de cañerias de cobre	1	Metro										
PRECIO TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0