PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE N° 1 ESCUELA BÁSICA N° 265 SAN ATANASIO				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72101703-006	**Reparación de cerco perimetral**		
1.1		Replanteo y Marcación	Global	1
1.2		Pilotín	Unidad	19
1.3		Encadenado de HºAº	Metro lineal	60
1.4		Postes de HºAº	Unidad	19
1.5		Murallita de mampostería de h= 1mt.	Metros cuadrados	60
1.6		Tejido de Alambre de h= 1 mt.	Metros cuadrados	60
1.7		Columnas de HºAº para Portón	Unidad	2

LOTE N° 2 COLEGIO NACIONAL CONTRALMIRANTE RAMON E. MARTINO				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72101507-001	**Servicio de mantenimiento de edificios**		
1.1		Pintura de pared Interior y Exterior con Látex.	Metros cuadrados	1795,42
1.2		Pintura de Ladrillo Visto con Sintético	Metros cuadrados	40
1.3		Pintura de Puertas de Madera 0,90 de ancho x 2,10 de altura.	Unidad	15
1.4		Revoque de Paredes con cerecita	Metros cuadrados	300
1.5		Demolición de Revoque Existente	Metros cuadrados	300
1.6		Cambio de Accesorios Sanitarios (Water, lavatorio, canilla, cisterna).-	Global	1
1.7		Cambio de Puertas a chapa para baño 0,70 de ancho x 1,50 de altura, con tranca.	Unidad	9

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE N° 3 ESCUELA BASICA N° 1816 SATURNINO BAEZ				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72101507-001	**Servicio de mantenimiento de edificios**		
1.1		Piso Calcáreo	Metros cuadrados	156
1.2		Zócalo	Metro lineal	128
1.3		Reparación de piso calcáreo con pastina	Metros cuadrados	50
1.4		Pintura de pared interior y exterior con látex	Metros cuadrados	486
1.5		Cambio de Fluorescentes	Unidad	14
1.6		Llave para Ventilador de 7 velocidades.-	Unidad	4
1.7		Llave de puertas (cerradura).-	Unidad	5
1.8		Cambio de puertas de madera a chapa con tranca.-	Unidad	4
1.9		Rejas para puertas con llave de 1,20 mt x 2,20 mts.	Unidad	3
1.10		Rejas para ventanas de 1,50 mts x 1,70 mts.	Unidad	2
1.11		Demolición de revoque interior y exterior	Metros cuadrados	110
1.12		Revoque con cerecita	Metros cuadrados	110
1.13		Limpieza Final	Global	1