TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LLAMADO MOPC N° 97/2017

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN. ID: 325005.

Asunción, 20 de setiembre de 2017

NOTA ACLARATORIA N° 1

1- **CONSULTA:** No está completo el PBC en la Sección I DATOS DE LA LICITACIÓN para poder elaborar una buena presentación;

RESPUESTA: El Pliego de Bases y Condiciones en la Sección I DATOS DE LA LICITACIÓN se encuentra tal cual como lo establece el Pliego estándar de la Dirección de Contrataciones Públicas, a través del SICP.

2- **CONSULTA:** No figura el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, solo el plazo de la garantía;

RESPUESTA: El porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es del 3% y el mismo es mencionado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

3- **CONSULTA:** La IAO del portal sale con error, favor verificar, para poder descargar.

RESPUESTA: Se ha subsanado el inconveniente precitado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

4- **CONSULTA:** Solicitamos prorroga de 20 días.

RESPUESTA: El oferente deberá ceñirse a lo establecido en el Sistema de Información de las Contratación Públicas (SICP).

5- **CONSULTA:** Solicitamos planos estructurales del anfiteatro a ser construido.

RESPUESTA: El oferente deberá ajustarse al plano de detalle L6 y a la planilla de cantidades, ítem Nro. 18, correspondiente al anfiteatro, en donde se detallan los componentes estructurales con su respectiva cuantía.

6- **CONSULTA:** Solicitamos los estudios de suelo de las zonas de implantación de los puentes y del anfiteatro.

RESPUESTA: El oferente deberá ajustarse a lo indicado en la descripción del Ítem de Trabajo Nº 18.1 de las Planilla de Cantidades y al numeral EETT Nº 3500.

PAOLA SÁNCHEZ
UOC - MOPC

Ing. Pedro Cardozo Me...
Director
Dirección de Obras Públ...

LLAMADO MOPC N° 97/2017

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN. ID: 325005.

7- **CONSULTA:** Solicitamos detalles de las columnas de iluminación tipo cónica de 4.5m, así como de las columnas cilíndricas de 9.0m c/ brazo.

RESPUESTA: El oferente deberá ajustarse a los planos de detalles Q2 y Q3 y a los ítems 3309 y 3306 de las EETT.

8- **CONSULTA:** El plano L5 de detalle de pérgolas favor especificar los materiales a ser utilizados. El detalle seria el mismo para los ítems 12.1 y 12.2?

RESPUESTA: La fundación será de HºAº y los demás componentes estructurales serán de chapa doblada. Los detalles de los ítems 12.1 y 12.2 están dados en el plano L5.

9- **CONSULTA:** Detalle de la Plataforma de HºAº (p/ futuros locales gastronómicos).

RESPUESTA: La plataforma será de Losa de HºAº, de 180 FCK y 4200 FYK, de 12 cm de espesor, armada en dos direcciones, con varillas conformadas de Φ 8 c/ 20 cm y Φ 6 c/ 20 cm, respectivamente. Se debe prever Juntas de Dilatación, cada 3 metros lineales, en ambas direcciones. De igual forma, como base, se deberá incluir Hormigón Pobre de 3cm, que actuará como camada de Regularización.

10- **CONSULTA:** Favor definir detalladamente el alcance del Ítem revisión de proyecto. Como serán consideradas las posibles modificaciones de proyecto que resulten de la revisión. ¿El ítem será pagado una vez que se presente el informe de revisión o cómo?

RESPUESTA: El alcance del Ítem Revisión de proyecto se encuentra establecido en el punto 100.1 de las Especificaciones Técnicas.

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas