COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 13 de enero de 2014

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO" – ID 274522

ADENDA Nº 3

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de COPACO S.A., en reunión de fecha 02 de enero de 2015, según consta en el Acta N° 1, ha resuelto autorizar la introducción de modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia, específicamente en los siguientes puntos:

SECCIÓN III – SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. – 2. GENERALIDADES

Donde dice:

2.6. El Oferente Adjudicado será responsable de instalar, integrar con el sistema actual la ampliación del Sistema IPTV, como también poner en funcionamiento y en servicio, con sus configuraciones correspondientes, y deberá adecuarse al tiempo de instalación previsto en un periodo no mayor a 100 días calendario de acuerdo al cronograma de trabajo propuesto por COPACO.

Debe decir:

2.6. El Oferente Adjudicado será responsable de instalar, integrar con el sistema actual la ampliación del Sistema IPTV, como también poner en funcionamiento y en servicio, con sus configuraciones correspondientes, y deberá adecuarse al tiempo de instalación previsto en un periodo no mayor a 120 días calendario de acuerdo al cronograma de trabajo propuesto por COPACO.

EN EL MISMO PUNTO DE GENERALIDADES, SE INLCUYEN LOS NUMERALES 2.13 Y 2.14:

2.13 El oferente adjudicado se hará cargo del fine tunning y debbuging de las señales satelitales de la Plataforma de IPTV de COPACO S.A.

2.14 El oferente adjudicado se hará cargo de la instalación y puesta en funcionamiento de los siguientes repuestos:
Ítem e. Conversor óptico para cabecera de televisión (SD1 a óptico).
Ítem f. Conversor óptico para cabecera de televisión (óptico a SD1).
Los mismos deben ser instalados y puestos en funcionamiento en los headend en Central II.
Los demás ítems a., b., c., d., g. y h. deben ser suministrados en la Estación Terrena de Areguá (TVOC).

SECCIÓN III – SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Donde dice:

CONDUCTORES MULTIFILARES DE COBRE: Fabricados en cobre electrolíticos, flexibles con aislación de plástico para 1.000 Voltios, resistentes a una temperatura de 60° C, además deberán ser sellados con letras indelebles de manera a indicar la marca de fábrica y sección transversal. Medidas de acuerdo a la Planilla de Lista de Precios – Sección VI – Formulario Nº 3.

Debe decir:

CONDUCTORES MULTIFILARES DE COBRE: Fabricados en cobre electrolíticos, flexibles con aislación de plástico para uun rango de 750 Voltios a 1.000 Voltios, resistentes a una temperatura de un rango de 60° C a 70° C, además deberán ser sellados con letras indelebles de manera a indicar la marca de fábrica y sección transversal. Medidas de acuerdo a la Planilla de Lista de Precios – Sección VI – Formulario Nº 3.

Donde dice:

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

CONDUCTOR TIPO TALLER: Conductor flexible formado de hilos de cobre electrolítico blando. Aislación en PVC - 60º C, compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo. Vaina en PVC especial. Tensión de servicio 600/1000 V. Medidas de acuerdo a la Planilla de Lista de Precios – Sección VI – Formulario Nº 3.

Debe decir:

CONDUCTOR TIPO TALLER: Conductor flexible formado de hilos de cobre electrolítico blando. Aislación en PVC - 60º C, compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo. Vaina en PVC especial. Tensión de servicio 500/1000 V. Medidas de acuerdo a la Planilla de Lista de Precios – Sección VI – Formulario Nº 3.

Donde dice:

CONDUCTOR TIPO NYY: Conductor formado de hilos de cobre electrolítico, blando. Aislación de PVC Compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo. Cobertura interna (relleno) en PVC. Cobertura externa (vaina) en PVC. Tensión de servicio 600/1000 Volts. Medidas de acuerdo a la Planilla de Lista de Precios – Sección VI – Formulario Nº 3.

Debe decir:

CONDUCTOR TIPO NYY: Conductor formado de hilos de cobre electrolítico, blando. Aislación de PVC en un rango de - 80º C a – 70° C. Compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo. Cobertura interna (relleno) en PVC. Cobertura externa (vaina) en PVC. Tensión de servicio 600/1000 Volts. Medidas de acuerdo a la Planilla de Lista de Precios – Sección VI – Formulario Nº 3.

SECCIÓN VI – FORMULARIOS – FORMULARIO N° 3 – FORMULARIO DE OFERTA. Lista DE PRECIOS

Donde dice:

20	39121715-001	Caño corrugado de 1/2"	unid	200			Bolsa p/100 un		
21	39121715-001	Caño corrugado de 3/4"	unid	500			Bolsa p/100 un		
22	39121715-001	Caño corrugado de 5/8"	unid	300			Bolsa p/100 un		
23	39121715-001	Caño corrugado Flex naranja de 3/4" (25 cm)	unid	200			Bolsa p/100 un		

Debe decir:

20	39121715-001	Caño corrugado de 1/2"	mts.	200			Bolsa p/100 mts.		
21	39121715-001	Caño corrugado de 3/4"	mts.	500			Bolsa p/100 mts.		
22	39121715-001	Caño corrugado de 5/8"	mts.	300			Bolsa p/100 mts.		
23	39121715-001	Caño corrugado Flex naranja de 3/4" (25 cm)	mts.	200			Bolsa p/100 mts.		

Donde dice:

26	32121502-001	Capacitor de 15 µF	mts	15			Bolsa p/15 un		
27	32121502-001	Capacitor de 25 µF	mts	15			Bolsa p/15 un		
28	32121502-001	Capacitor de 3 µF	mts	15			Bolsa p/15 un		
29	32121502-001	Capacitor de 35 µF	mts	15			Bolsa p/15 un		

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

Debe decir:

26	32121502-001	Capacitor de 15 µF	unid	15			Bolsa p/15 un		
27	32121502-001	Capacitor de 25 µF	unid	15			Bolsa p/15 un		
28	32121502-001	Capacitor de 3 µF	unid	15			Bolsa p/15 un		
29	32121502-001	Capacitor de 35 µF	unid	15			Bolsa p/15 un		

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones