Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

SERVICIO: REPARACION DE MOTOR DE MOTONIVELADORA MARCA VOLVO G710

TRABAJOS A EJECUTAR

Lista de Catalogo 73152101

ITEM	RUBROS A EJECUTARSE	UN.	CANT.
1	Juego de presionero tapa motor largo	juego	1,00
2	Juego de presionero tapa motor corto	juego	1,00
3	Guía de válvula	unidad	12,00
4	Válvula de admisión	unidad	6,00
5	Válvula de escape	unidad	6,00
6	Asiento de válvula	unidad	12,00
7	Anillo de válvula	unidad	12,00
8	Kit Motor completo	juego	1,00
9	Turbo	unidad	1,00
10	Bomba de agua	unidad	1,00
11	Bomba de aceite	unidad	1,00
12	Filtro de aceite	unidad	1,00
13	Filtro de combustible 1º	unidad	1,00
14	Filtro de combustible 2º	unidad	1,00
15	Filtro de trampa de agua	unidad	1,00
16	Filtro de aire 1º	unidad	1,00
17	Filtro de aire 2º	unidad	1,00
18	Juego de reparo de bomba inyectora	juego	1,00
19	Picos inyectores	juego	1,00
20	Termostato	unidad	1,00
21	Aceite motor	litros	20,00
22	Juego de juntas	juego	1,00
23	Juego. Casquillo de biela	juego	6,00
24	Juego.casquillo de bancada	juego	7,00
25	Buje de biela	unidad	6,00
26	kit descarbonizacion	juego	1,00
27	Reten Trasero	unidad	1,00
28	Reten de embrague	unidad	2,00
29	Reten de Brida	unidad	1,00
30	Reten de eje	unidad	2,00
31	Reparo de Bomba Central	unidad	1,00
32	Reparo de Bomba Auxiliar	unidad	1,00
33	Cerbo de embrague	unidad	1,00
34	Cerbo de freno	unidad	1,00
35	Bomba Principal Hidraulico	unidad	1,00
36	Mano de Obra desmontaje del motor	unidad	1,00
37	Mano de Obra desarmado del motor	unidad	1,00
38	Mano de obra armado del motor	unidad	1,00
39	Montaje del motor	unidad	1,00

40	Rectificaciones (cigüeñal, cepillado de tapa, cepillado blok)	unidad	1,00
41	Mano de obra Limpieza y mantenimiento de Radiador	unidad	1,00
42	Trabajo de Torneria sobre el motor	unidad	1,00
43	Mano de obra, mantenimiento de Embrague, freno, sistema hidraulico, con reposicion de piezas necesarias	unidad	1,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

En el presente documento, se enumeran las especificaciones técnicas para la reparación de motor de la motoniveladora marca Volvo G710, con provisión de repuestos, nuevos y originales propia de la maquina a ser reparada. En ningún caso se aceptaran repuestos usados, recuperados o adaptados a la maquina a ser reparada

SERVICIOS REQUERIDOS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista, tomará a su cargo la provisión de los repuestos, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin de conformidad a los precios unitarios y las cantidades contratadas.

Las obras en general consistirán en la reparación del motor de la motoniveladora Marca Volvo G710, Rectificación del motor, Cambio de Bomba Hidráulica Principal y todos los demás trabajos con los respectivos repuestos conforme se halla enumerado en la planilla anterior

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución será 15 días calendario a partir de la Orden de inicio emanado de la convocante
Las Obras deberán iniciarse como máximo 3 días calendarios posteriores a la entrega de la orden de inicio a la Contratista por parte de la Municipalidad

Forma y lugar de ejecución de los trabajos

Los trabajos de reparación se realizarán en el depósito de máquina del Convenio Municipal de Caazapá, no se permitirá el traslado de la maquina en otro sitio. Las piezas que necesiten trabajos de tornería y rectificación, una vez desmontado serán remitidos a talleres especializados para la realización de dichos trabajos.
Los repuestos y piezas de recambio serán de marcas conocidas y de calidad garantizada para la maquina en reparación. En ningún caso se aceptarán repuestos usados, recuperados o adaptados a la maquina a ser reparada Las mismas asi como todos los trabajos de reparación serán supervisados por el encarga del taller de la institución

ENTREGA Y RECEPCION DE LA MAQUINA

Terminado los trabajos para el cual ha sido contratado la empresa se procederá a la prueba final del equipo debiendo el mismo funcionar correctamente.

La empresa deberá garantizar los trabajos realizados por el termino de 6 meses.