SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código Catálogo	Descripción/Especificaciones Técnicas	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
		Servicios de Reparación del Tablero Gral./Seccional				
1	**72102201-012**	Reparación del Tablero Gral./Seccional, consistente en reposición de llaves TM de 10 A, con capacidad igual a lo existente. Se deberá prever los materiales necesarios y mano de obra.	Unidad	Eventos	1	
2	**72102201-012**	Reparación del Tablero Gral./Seccional, consistente en reposición de llaves TM de 20 A, con capacidad igual a lo existente. Se deberá prever los materiales necesarios y mano de obra.	Unidad	Eventos	1	
3	**72102201-012**	Reparación del Tablero Gral./Seccional, consistente en reposición de llaves TM de 30 A, con capacidad igual a lo existente. Se deberá prever los materiales necesarios y mano de obra.	Unidad	Eventos	1	
4	**72102201-012**	Reparación del Tablero Gral./Seccional, consistente en reposición de llaves TM de 40 A, con capacidad igual a lo existente. Se deberá prever los materiales necesarios y mano de obra.	Unidad	Eventos	1	
		Servicios de Reparación de ductos y cableados eléctricos				
5	**72102201-002**	deberá prever los materiales necesarios como ser caños corrugados de 1", reposición de revoques, pinturas y otros conforme a las necesidades. Incluye materiales y mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
6	**72102201-002**	Reparación de cableados de energía eléctrica, consistente en reposición de cables multifilar de 2 mm. Incluye mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
7	**72102201-002**	Reparación de cableados de energía eléctrica, consistente en reposición de cables multifilar de 4 mm. Incluye mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
8	**72102201-002**	Reparación de cableados de energía eléctrica, consistente en reposición de cables multifilar de 6 mm. Incluye mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
9	**72102201-002**	Reparación de cableados de energía eléctrica, consistente en reposición de cables multifilar de 10 mm. Se deberá prever los materiales necesarios y mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
		Servicios de Reparación de ductos y cableado de Ventiladores de techo				
10	**72102201-003**	techo, se deberá prever los materiales necesarios como ser caños corrugados de 5/8", reposición de revoques, pinturas y otros conforme a las necesidades. Incluye materiales y mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
11	**72102201-003**	Reparación de cableados de instalación eléctrica para ventiladores de techo, consistente en reposición de cables multifilar de 2 mm. Incluye mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
12	**72102201-003**	Reparación de Ventilador de techo, consistente en cambio de llaves con caja metálica de 7 velocidades. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
13	**72102201-003**	Reparación de Ventilador de techo, consistente en cambio de capacitor para ventilador de techo. Incluye mano de obra.	Unidad	Eventos	1	
		Servicios de Reparación de Artefactos de Iluminación				
14	**72102201-003**	Reparación de artefactos de iluminación, consistente en reposición de tubo de fluorescente de 40 w. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
15	**72102201-003**	Reparación de artefactos de iluminación, consistente en reposición de reactancia electrónica doble de 40 w. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
16	**72102201-003**	Reparación de artefactos de iluminación, consistente en reposición de zócalos. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
17	**72102201-003**	Reparación de artefactos de iluminación, consistente en reposición de llaves de 1 punto, igual a lo existente. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
		Servicios de Reparación de Instalaciones sanitarias				
18	**72102304-002**	Reparación de Sanitarios, consistente reposición de tapa para inodoro igual a lo existente. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
19	**72102304-002**	Reparación de Sanitarios, consistente reposición de cisterna para inodoro, igual a lo existente. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
20	**72102304-002**	Reparación de Sanitarios, consistente reposición de llave de pasos de 1/2 ", igual a lo existente. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
21	**72102304-002**	Reparación de Sanitarios, consistente reposición grifo de 1/2 ", igual a lo existente. Incluye mano de obra.-	Unidad	Eventos	1	
		Servicios de Reparación de cañerías de instalaciones sanitarias				
22	**72102304-998**	Reparación de desagüe sanitario, consistente en reposición de caño de plástico de 40 mm. Incluye materiales y mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
23	**72102304-998**	Reparación de desagüe sanitario, consistente en reposición de caño de plástico de 100 mm. Incluye materiales y mano de obra.-	Metros	Eventos	1	
		Servicios de Pinturas interiores				
24	**72102402-001**	superficies que deberán ser correctamente selladas, pintar a 2 manos como mínimo, con pintura látex PVA acrílica para interiores (color a elegir). Incluye materiales y mano de obra.-	M2	Eventos	1	

					TOTAL	**0**