MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO

Dirección: 1° Intendente

Telefax (0981) – 785959

ADENDA Nº 03/2019 DEL LLAMADO A CD Nº 16/2019 – ID Nº 370892

Nueva Toledo, 21 de Octubre del 2019

Señores.
Oferentes

La Convocante emite esta adenda para realizar algunas correcciones en las especificaciones técnicas y en la planilla cargada en el SICP del Llamado denominado CD Nº 16/2019 para el llamado denominado Construcción de Pozo Artesiano con Tanque en la Escuela Básica Nº 6055 Facundo Alfonso del Distrito de Nueva Toledo, dentro del plazo procesal correspondiente. ----------

DONDE DICE (ESPECIFICACIONES TECNICAS):

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Construcción de pozo artesiano con tanque**		
1.1	Perforación de pozo tubular profundo con caño 116m	ml	100
1.2	Instalación de cable 3 x 2,5mm	ml	100
1.3	Instalación de manguera de 1. 1/4	ml	100
1.4	Instalación de piola marina de 12mm	ml	100
1.5	Instalación de motor bomba de 2 hp, monofásico	Un	1
1.6	Montaje de tanque de metal de 20.000 lts., de chapa de 2mm y 3mm con base de Hº Aº	gl	1
1.7	Provisión de accesorios para tanque	gl	1
1.8	Limpieza de pozo	gl	1
1.9	Cartel de obra	gl	1
1.10	Limpieza final	gl	1

DEBE DECIR (ESPECIFICACION TECNICA):

ITEM	RUBROS	UNID.	CANT.
1	**Construcción de Pozo Artesiano con Tanque en la Escuela Básica Nº 6055 Facundo Alfonso del Distrito de Nueva Toledo**		
1.1	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercutor (máquina de porte grande).	un	1
1.2	Perforación de suelo en diámetro desde 6 hasta 8", con inyección de lodo ventonitico o polímero con bomba de lodo pistón y a la pared desnuda con martillo neumático, con equipamiento en diámetro 6" , 8", entubado, engravado, limpieza y desarrollo. (Varia seguna condiciones geologicas)	m	100
1.3	Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m	m	30

1.4	Colocacion de Tubos PVC Standard 128mm (4"Nominal geomecanico)	m	60
1.5	Colocacion de Filtros PVC Standard Ranura 0,75mm, 128mm (4" Nominal). 58 m 4*10 Roscable	m	40
1.6	Colocacion de Tapón inferior PVC Aditivado 128 mm	un	1
1.7	Colocacion de Centralizadores metálicos 128 mm Nominal	un	6
1.8	Colocacion de Grava cuarzosa metálicos seleccionada de 1-3 mm	kl	3
1.9	Montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible (marca italiana) de 2 Hp monofasica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Provision de repuestos (capacitor de arranque, rele de baja tension)	un	1
1.10	Electrobomba sumergible 2 Hp monofásica (con accesorios), 220 V50 Hz con tablero de arranque original con capacidad acorde a lo solicitado.	un	1
1.11	Tablero de comando y control de funciones acorde a lo solicitado en especificaciones técnicas de la bomba	un	1
1.12	Caballete de maniobras con válvulas	un	1
1.13	Transporte	un	1
1.14	Base para Tanque Elevado Metálico	un	1
1.15	Montaje de Tanque y accesorios de conexión	un	1
1.16	Instalación de pararrayo	un	1
1.17	Fundación para el tanque elevado metálico	un	1
1.18	Tanque en estructura metálica tipo copa de 10.000 litros de 10 m de altura del nivel natural, escalera con guarda hombre, baliza y baranda protectora encima del tanque, soporte para tablero de motor, sujeto en la base con pernos acerados con codigo identificador en cada lado de la base con pernos esquineros.	un	1
1.19	Base para Tanque Elevado Metálico	un	1
1.20	Logotipo	un	1
1.21	Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada p/ postes de Hº Aº de 12/300 KG/F	un	2
1.22	Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada p/ postes de Hº Aº de 12/200 KG/F	un	1
1.23	Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada p/ postes de Hº Aº de 9/200 KG/F	un	2
1.24	Montajes de extructuras MT p/ lineas monofasicas (tipo MMH1) c/ materiales	un	1
1.25	Montajes de extructuras MT p/ lineas monofasicas (tipo MMH5) c/ materiales	un	2
1.26	Montajes de extructuras MT p/ lineas monofasicas (tipo MMH6) c/ materiales	un	1
1.27	Descargador de sobretension MT	un	1

1.28	Tendido de conductor de cable de AL desnudo de 2 hilos de 35mm con mateiral	ml	60
1.29	Tendido de cable de cobre aislado 2*16mm	ml	13
1.30	Montaje de extructura MT (tipo SFTH2)	un	3
1.31	Provision y montaje de un transformador MONOFASICO de 25 KVA	un	1
1.32	Montaje de un tablero tipo monofasico	un	1
1.33	Retiro de un poste de madera rustica con estructura MT	un	1
1.34	Tendido de conductor duplex 2x16mm	ml	75
1.35	Montaje de puesta a tierra BT	un	1
1.36	Montaje de estructura BT para conductor duplex	un	3
1.37	Gestion ANDE y puesta en servicio	un	1
1.38	Cartel de obra	un	1
1.39	Limpieza final	un	1

Los demás puntos de las Bases y Condiciones permanecen inalterables.----------

ADA ROSA ALMADA
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO
SECRETARÍA

CLARA E. ESPINOLA DE DREIER.
INTENDENTE MUNICIPAL
Clara Espinola de Dreier
Intendente
"Nueva Toledo"