LOTE N° 1 BLAS A. GARAY

OBRA: Construcción de Empedrado

Ubicación:Colonia Blas A. Garay- Calle 1.80

Item N°	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1		EMPEDRADO CALLE 1.80	GL	1		
1.1		Movimiento de suelo, relleno y regularización de banquinas	gl	1,00		
1.2		Preparación de caja, perfilado con motoniveladora	m2	3.500,00		
1.3		Colchón de arena	m2	3.000,00		
1.4		Construcción de Pavimento tipo empedrado con Piedra Blanca Maseada.	m2	3.000,00		
1.5		Badén con cordon de hormigón para desague de 0,50 m. de ancho y 0,10 de esoesor	ml	594,00		
1.6		Canaleta en "V" de hormigón para desague de aguas de 0,70 m. de ancho x 0,40 m. de altura.	ml	408,00		
1.7		Barreras Transversales de hormigon de 0.40m de ancho para soporte de piedras	ml	90		
		Compactación	m2	3.000		
1.6		Regulación con capa de arena con triturada de 6ta.	m2	3.000		
1.7		Limpieza final	gl	1		
1.8		Cartel de obras	gl	1		
	TOTAL LOTE N° 1					0

UOC

Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

LOTE N° 2 Calle Moreira

OBRA: Construcción de Empedrado

Ubicación: Calle Moreira- Cnel Oviedo

Item N°	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
		EMPEDRADO EN CALLE MOREIRA	**GL**	**1**		
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Movilización y Desmovilización	gl	1,00		
1.2		Señalización de obra	gl	1,00		
1.3		Cartel 3 x 2	un.	1,00		
1.4		Despeje y preparación de terreno	gl	1,00		
2		**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**				
2.1		Arena de Yacimiento	m3	705,00		
2.2		Provisión de piedra repicada blanca maseada	m2	3.280,00		
2.3		Mano de obra empedrado	m2	3.280,00		
2.4		Compactación de empedrado	m2	3.280,00		
2.5		Relleno final arena con triturada 6ta	un.	1,00		
2.6		Material para la fabricación de Cordon de H° de 50 cm. X 45 cm. 10 cm.	ml	1.000,00		
2.7		Mano de obra fabricación de cordón	un.	2.000,00		
3		**PROTECCION AMBIENTAL**				
3.1		Cobertura con tepes (empastado)	m2	1.680,00		
4		**TRABAJOS DE TERMINACION**				
4.1		Limpieza final	gl	1,00		
		TOTAL LOTE N° 2				0

UOC

Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

SERVICIOS GENERALES
CONSTRUCCION Y METALURGICA

Fulgencio Yegros N° 604 c/ Adrian Jara
Telefono 0984-164991
LUQUE - PARAGUAY

CROQUIS PROYECTO AREA DE EMPEDRADO

CALLE MOREIRA



SERVICIOS GENERALES
CONSTRUCCION Y METALURGICA

Fulgencio Yegros Nº 604 c/ Adrian Jara
Telefono 0984-164991
LUQUE - PARAGUAY

CROQUIS PROYECTO AREA DE EMPEDRADO

CALLE MOREIRA



SERVICIOS GENERALES
CONSTRUCCION Y METALURGICA

Fulgencio Yegros Nº 604 c/ Adrian Jara
Telefono 0984-164991
LUQUE - PARAGUAY

CROQUIS PROYECTO AREA DE EMPEDRADO

BOCA CALLE MOREIRA



SERVICIOS GENERALES
CONSTRUCCION Y METALURGICA

Fulgencio Yegros Nº 604 c/ Adrian Jara
Telefono 0984-164991
LUQUE - PARAGUAY

CROQUIS PROYECTO AREA DE EMPEDRADO

BOCA CALLE MOREIRA