

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña"
(INAES)**

Instituto Nacional de Educacion Superior


Nombre de la Licitación:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EDIFICIO**

(versión 1)

ID de Licitación:

461957



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

12/09/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."*

Versión 3

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	461957	Nombre de la Licitación:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante:	Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)	Categoría:	72000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Instituto Nacional de Educación Superior	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consultas virtuales a través del Portal	Fecha Límite de Consultas:	23/09/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	INAES - AVENIDA EUSEBIO AYALA KM4/5 (DENTRO DEL PREDIO DE LA SND)	Fecha de Entrega de Ofertas:	30/09/2025 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	INAES - AVENIDA EUSEBIO AYALA KM4/5 (DENTRO DEL PREDIO DE LA SND)	Fecha de Apertura de Ofertas:	30/09/2025 09:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	FERNANDO CASTILLO	Cargo:	JEFE - UOC
Teléfono:	0962324734	Correo Electrónico:	uocise@gmail.com

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.

- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales

de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se registrará por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.

1.1 Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

1.2 Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

60

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
- d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor

y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

90

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "RETIRO", y;
- c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 17/09/2025

Lugar: INAES - AVENIDA EUSEBIO AYALA KM4/5 (DENTRO DEL PREDIO DE LA SND)

Hora: 10:00

Procedimiento:

Los potenciales oferentes deberán presentar por mesa de entrada de la UOC el día hábil anterior a la fecha tope de la visita, la nota de solicitud para participar de la visita al sitio de obras con la descripción y número de ID del llamado, nombre y apellido de la/s persona/s autorizada/s, número de cédula de identidad.

Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita como máximo a la hora y fecha tope indicada y registrarse antes del inicio de la visita técnica guiada en conjunto para todos los oferentes presentados previa coordinación con la convocante de la fecha y hora de la visita, a fin de realizar un correcto y completo relevamiento de datos, esto para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual con la información suficiente a fin de preparar sus ofertas y realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, además de facilitar los medios necesarios para la correcta atención a todos los presentes.

Seguidamente se labrará una única Acta de verificación conjunta, la misma deberá estar firmada por todos los oferentes

participantes de esta verificación y por el responsable representante de la Entidad de guiar a los potenciales oferentes acompañado/a de un representante del INAES, por una única vez y no se admitirán reclamos posteriores, ni solicitudes para otra visita guiada debido a la inasistencia o llegada tardía al acto por parte de algún oferente.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lilian Duarte y Derlis Brassel, Cel 0962324734

La visita técnica deberá ser realizada por personal calificado nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, para el efecto, el personal que realiza la visita técnica, deberá ser indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil matriculado, el mismo al momento de la Visita Técnica deberá contar con una copia de la nota de solicitud para participar de la visita al sitio de obras, nota de autorización firmada por el responsable de la firma, copia de cédula y copia autenticada de su título profesional documentos que serán anexados al legajo del proceso.

Participación obligatoria: SI.

En consideración a la visita técnica de carácter obligatoria a modo de verificar los trabajos necesarios y las condiciones del lugar, la convocante no aceptará DDJJ de los oferentes que manifiesten conocer el lugar de obras a modo de suplantar la visita solicitada ya que el conocer el sitio obras no implica el conocimiento de las condiciones del terreno, conocimiento de vital importancia a modo de dimensionar las necesidades y de elaborar una correcta oferta.

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 días

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en

la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las

actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el

documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieran requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado	Costo expresado en la moneda de la oferta
Elementos de valor fijo	
Mano de Obra	
Herramientas	
Vehículos Movilidad	
Servicios Básicos Elementos de Valor Variable Insumos	
Mantenimiento	
Gastos Administrativos	
Gastos de ventas	
Total, de costos	
Utilidad esperada	
Precio del bien/servicio antes del impuesto	
Impuestos	
Precio final del bien/servicio impuestos incluidos	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación

detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.]

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
8. Documentos legales. Oferentes
8.1. Personas Físicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)

<p>c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)</p>
<p>d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)</p>
<p>8.3. Oferentes en Consorcio en formación.</p>
<p>a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)</p>
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o</p> <p>II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).</p>
<p>c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).</p>
<p>8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.</p>
<p>a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)</p>
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.</p> <p>ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).</p>

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o desconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

contribuyente de IRACIS/IRE.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a.1. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (2020, 2021, 2022, 2023, y 2024)

a.2. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (tres) últimos años de ejercicios cerrados(2020, 2021, 2022, 2023, y 2024)

a.3 Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los en los 3 (tres) últimos años(2020, 2021, 2022, 2023, y 2024) no deberá ser negativo de ejercicios cerrados.

b) contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos(2020, 2021, 2022, 2023, y 2024)

c) contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos(2020, 2021, 2022, 2023, y 2024)

d) contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales(2020, 2021, 2022, 2023, y 2024)

En caso de consorcios, el líder deberá cumplir con el 60% y el 40% restante de los requisitos los demás miembros del consorcio. -

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

- a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
- b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente únicamente, comprobable a través de Cartas Originales emitidas por dichas entidades, sin restricción de estar sujetas a análisis.
- c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022, 2023, y 2024 para contribuyente de IRE General.
- d. IVA General de 3 (tres) años 2022, 2023, y 2024 para contribuyentes sólo del IVA General
- e. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años [2021-2022-2023 o 2022, 2023 y 2024], para contribuyentes del IRPC.
- f. Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años [2021-2022-2023 o 2022, 2023 y 2024], para contribuyentes de Renta Personal.
- g. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Para ello se deberá establecer los siguientes parámetros aceptables como referencia:

Demostrar la experiencia en [Mantenimiento y Reparación de Edificios, Reacondicionamiento de Edificios, Restauraciones de Edificios, Remodelaciones de Inmuebles y Construcciones en Gral.] con contratos y/o certificados y/o facturaciones de venta y/o recepciones finales a empresas públicas o privadas por un monto equivalente al [50] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los últimos años. [Ej.: últimos años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

Existencia Legal de por lo menos 3 (tres) años demostrable con el Estatuto de Constitución y/o Constancia de RUC.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Copias de contratos ejecutados y/o certificados y/o actas de recepción definitivas, y/o facturaciones por ventas, tanto a empresas públicas o privadas. Para demostrar el porcentaje de experiencia solicitada y en el periodo de tiempo requerido. |
| <ul style="list-style-type: none">• Fotocopia simple de Estatuto de Constitución y/o Constancia de RUC que demuestren una antigüedad mínima de 3 (tres) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales). |

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El proveedor se responsabilizará de la eficiente provisión de los servicios adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Correrá a cargo y cuenta las sustituciones y/o reposiciones que correspondan.
2. El oferente deberá contar como mínimo con un profesional Arquitecto o Ingeniero, en relación de dependencia el cual deberá contar con una antigüedad mínima de 12 meses anteriores a la apertura de oferta y con al menos 10 años de probada experiencia en el ramo de MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EDIFICIOS, REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS, RESTAURACION DE EDIFICIOS, REMODELACIONES DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES. El mismo será responsable de la dirección y ejecución de los trabajos. Deberá contar con el Registro de Profesionales emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Patente Municipal al día.
3. El oferente deberá cumplir con la infraestructura requerida en el apartado REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS de las Especificaciones Técnicas con la disposición inmediata de las mismas a los efectos del cumplimiento del objeto del llamado.
4. El Oferente deberá contar como mínimo con 1 (un) móvil necesario para traslado de sus personales, garantizando la prestación de los servicios y provisión de los repuestos en tiempo y forma.
5. El oferente deberá contar con un depósito con los insumos mínimos para asegurar una buena y rápida ejecución de los trabajos solicitados por la institución. El comité podrá realizar una visita con el fin de certificar la veracidad de lo declarado, labrando un acta in situ acompañado de fotografías del depósito y los insumos.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- a) *Declaración Jurada por la cual el proveedor se responsabilizará de la eficiente provisión de los servicios adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Correrá a cargo y cuenta las sustituciones y/o reposiciones que correspondan***
- b) *Copia del registro profesional emitido por el MOPC del personal propuesto, copia título profesional cuya emisión debe ser como mínimo 10 años antes de la apertura, copia documentos que demuestre la experiencia de como mínimo 10 años del profesional propuesto y Patente Profesional. Planilla de IPS de los últimos 12 meses donde conste que el profesional propuesto cuenta con la antigüedad requerida***
- c) *Declaración Jurada donde mencione que cumplirá con todo lo requerido en el apartado REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS de las Especificaciones Técnicas con la disposición inmediata de las mismas a los efectos del cumplimiento del objeto del llamado.***
- d) *Copia simple del título del vehículo acompañada de la Cedula verde y habilitación al día. En caso de que sea alquilada, copia simple del contrato de Alquiler acompañada de la Cedula verde y habilitación al día.***
- e) *Declaración Jurada de contar con deposito con los insumos para la ejecución de la obra.***

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

(La Convocante a través del Comité de Evaluación se reserva el derecho de efectuar las verificaciones in situ de la Infraestructura, Equipos, herramientas, así como equipamiento de Seguridad para el personal, con que cuenta el Oferente.)

- Declaración jurada donde el oferente indique su domicilio legal, incluyendo croquis de la ubicación.
- Declaración jurada de no tener sanciones ni incumplimientos con el estado en los últimos 10 años
- Constancia de Visita Técnica

Presentar junto con su oferta física, la planilla de precios en formato digital excel editable, en medio magnético (pendrive)

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de

bases y condiciones del procedimiento de contratación, iguallen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido

debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado. Lic. Lilian Duarte, Jefa del Departamento Administrativo.
- Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada. Adecuar las instalaciones de la institución en cuanto a infraestructura y seguridad para los docentes, alumnos y personal técnico administrativo del INAES.
- Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal. El mismo responde a una necesidad temporal.
- Justificación de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas establecidas fueron estudiadas de acuerdo con las necesidades a contratar, por el Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avals de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avals no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactacion manual	Metros cúbicos
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactacion mecanica	Metros cúbicos
4	72131601-002	Desmonte manual de suelo duro sin acarreo	Metros cúbicos
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado - Acarreo y esparcido	Metros cúbicos
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos

8	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases	Metros cúbicos
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra - 1,50 x 2,00	Unidad
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depositos de materiales	Metros cuadrados
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcacion	Metros cuadrados
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion para zapatas	Metros cúbicos
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion para cimientto de PBC	Metros cúbicos
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de tierra para construccion de cordon de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H° A°	Metros cuadrados

19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de pisos calcareos	Metros cuadrados
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de pisos ceramicos	Metros cuadrados
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de piso tipo ladrillo - Mecanica	Metros cuadrados
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de piso tipo empedrado - Mecanica	Metros cuadrados
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de piso tipo asfalto - Mecanica	Metros cuadrados
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de piso tipo hormigon - Mecanica	Metros cuadrados
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de H° A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,15 cm	Metros cuadrados

30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,30 cm	Metros cuadrados
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,45 cm	Metros cuadrados
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de revoques deteriorados	Metros cuadrados
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de azulejos	Metros cuadrados
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de ladrillejos	Metros cuadrados
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de zocalos	Metro lineal
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de losa de Ho Ao	Metros cuadrados
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal

41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso sin estructura portante	Metros cuadrados
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	Metros cuadrados
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros	Unidad

52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de marcos de madera / metal	Unidad
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de ventanas incluye marco	Unidad
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de hojas de ventanas	Unidad
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de hojas de ventana corrediza de chapa doblada	Unidad
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Reparacion de hojas de puertas y/o ventanas de chapa doblada - Incluye desmante, reparacion general y recolocación	Metros cuadrados
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de techo de bovedilla	Metros cuadrados
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de maderamen sin recuperacion de material	Metros cuadrados
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados

61	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de cobertura de chapa en techo metalico	Metros cuadrados
62	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de techo de chapa fibrocemento tipo canalon 86 sin recuperacion, incluye: acarreo hasta lugar de almacenamiento dist. Min. 50 metros.	Metros cuadrados
63	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de canaleta alero externa	Metro lineal
64	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de canaleta embutida	Metro lineal
65	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de bajada de chapa o PVC	Metro lineal
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmante de mamparas de eucatex	Metros cuadrados
67	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas de yeso	Metros cuadrados
68	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas vidriada	Metros cuadrados
69	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	Unidad

70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad
71	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad
72	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad
73	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad
74	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad
75	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefon	Unidad
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados

80	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de cañeria de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de instalacion electrica cableado existente	Metro lineal
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical	Metros cuadrados
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal	Metros cuadrados
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica vertical	Metros cuadrados
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal	Metros cuadrados

91	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua corriente existente	Metro lineal
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposicion de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50 m	Metros cúbicos
96	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad
97	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos
98	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad

99	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilizacion de tanque de Hormigon Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrofugo y pintura epoxica	Unidad
100	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de suelo para construccion de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos
101	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de relleno de escombros, Cavado	Metros cúbicos
102	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alisado de cemento	Metros cuadrados
103	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte Pisos alfombra de alto trafico	Metros cuadrados
104	72131601-003	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas/vidrios existentes	Unidad
105	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de Madera y/o de chapa doblada	Unidad
106	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alambre tejido de cercos	Metros cuadrados

107	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado - Incluye reparacion de revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Metros cuadrados
108	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
109		Mano de obra - Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
110	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados
111		Mano de obra - Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
112	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	Metros cuadrados
113		Mano de Obra - Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	Metros cuadrados
114	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados
115		Mano de Obra - Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados

116	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillo común a la vista de 1 cara	Metros cuadrados
117		Mano de Obra - Mampostería de 0,15 cm con ladrillo común a la vista de 1 cara	Metros cuadrados
118	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,07 cm con ladrillo común	Metros cuadrados
119		Mano de Obra - Mampostería de 0,07 cm con ladrillo común	Metros cuadrados
120	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
121		Mano de Obra - Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
122	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
123		Mano de Obra - Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
124	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
125		Mano de Obra - Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
126	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,45 cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados

127		Mano de Obra - Mamposteria de 0,45 cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados
128	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados
129		Mano de Obra - Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados
130	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados
131		Mano de Obra - Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados
132	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados
133		Mano de Obra - Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados
134	72131601-005	Albañileria Mamposteria de ladrillo convoco	Metros cuadrados
135		Mano de Obra - Mamposteria de ladrillo convoco	Metros cuadrados
136	72131601-005	Albañileria Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30	Metro lineal
137		Mano de Obra - Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,31	Metro lineal
138	72131601-005	Albañileria Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	Metro lineal
139		Mano de Obra - Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	Metro lineal

140	72131601-005	Albañilería Muro de piedra bruta de 0,30 cm	Metros cuadrados
141		Mano de Obra - Muro de piedra bruta de 0,30 cm	Metros cuadrados
142	72131601-005	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal
143		Mano de Obra - Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal
144	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6 mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal
145		Mano de Obra - Envarillado mamposterías existente, rotura de pared, macizado, revocado y retoque de pintura	Metro lineal
146	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal
147		Mano de Obra - Costura de rajaduras mampostería dos varillas, rotura de pared, macizado y revocado y retoque de pintura	Metro lineal

148	72131601-005	Albañileria Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal
149		Mano de Obra - Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal
150	72131601-005	Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	Metro lineal
151		Mano de Obra - Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	Metro lineal
152	72131601-005	Albañileria Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	Metros cuadrados
153		Mano de Obra - Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	Metros cuadrados
154	72131601-005	Albañileria Provision sardinel ladrillos comunes	Metro lineal
155		Mano de Obra - colocacion sardinel ladrillos comunes	Metro lineal
156	72131601-005	Albañileria Provision sardinel ladrillos laminados	Metro lineal
157		Mano de Obra - colocacion sardinel ladrillos laminados	Metro lineal

158	72131601-005	Albañileria Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de H°. Esp.: 5 cm	Metro lineal
159		Mano de Obra - Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de H°. Esp.: 5 cm	Metro lineal
160	72131601-005	Guarda obras con cordon de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes de 10 cm, terminacion de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal
161		Mano de Obra - Guarda obras con cordon de ladrillos comunes	Metro lineal
162	72152605-001	Cielorrasos Reparacion de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminacion	Metros cuadrados
163		Mano de Obra - Reparacion de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados
164	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	Metros cuadrados
165		Mano de obra- Colocacion de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	Metros cuadrados

166	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfilera de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	Metros cuadrados
167		Mano de Obra - Colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfilera de chapa pintado	Metros cuadrados
168	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfilera de chapa - Incluye cantonera y encintado de juntas	Metros cuadrados
169		Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfilera de chapa	Metros cuadrados
170	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de PVC	Metros cuadrados
171		Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados
172	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de machimbre de madera con amazon de madera	Metros cuadrados
173		Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de machimbre de madera con amazon de madera	Metros cuadrados
174	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos

175		Mano de Obra - Excavacion y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos
176	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m) S/ cal	Metros cúbicos
177		Mano de Obra - Excavacion y carga de Cimiento P.B.C S/ cal	Metros cúbicos
178	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado superior de H° A° 30x40	Metro lineal
179		Mano de Obra - Viga encadenado superior de H° A° 30x41	Metro lineal
180	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado superior de H° A° 13x30	Metro lineal
181		Mano de Obra - Viga encadenado superior de H° A° 13x31	Metro lineal
182	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado inferior de H° A° 30x40	Metro lineal
183		Mano de Obra - Viga encadenado inferior de H° A° 30x41	Metro lineal
184	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado inferior de H° A° 15x30	Metro lineal
185		Mano de Obra -Viga encadenado inferior de H° A° 15x31	Metro lineal
186	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga superior de Hormigon Armado	Metros cúbicos
187		Mano de Obra - Viga superior de Hormigon Armado	Metros cúbicos

188	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga inferior de Hormigon Armado	Metros cúbicos
189		Mano de Obra - Viga inferior de Hormigon Armado	Metros cúbicos
190	72131601-004	Estructuras de H° A° Losa maciza de H° A° espesor 10 cm	Metros cúbicos
191		Mano de Obra - Losa maciza de H° A° espesor 10 cm	Metros cúbicos
192	72131601-004	Estructuras de H° A° Zapatas	Metros cúbicos
193		Mano de Obra - Estructuras de H° A° Zapatas	Metros cúbicos
194	72131601-004	Estructuras de H° A° Pilares	Metros cúbicos
195		Mano de Obra - Estructuras de H° A° Pilares	Metros cúbicos
196	72131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal
197		Mano de Obra - Pilar de H° A° - 13 X 31	Metro lineal
198	72131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal
199		Mano de Obra - Pilar de H° A° - 20 X 31	Metro lineal
200	72131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal
201		Mano de Obra - Pilar de H° A° - 30 X 31	Metro lineal
202	72131601-004	Estructuras de H° A° Escaleras de H° A°	Metros cúbicos
203		Mano de Obra - Escaleras de H° A°	Metros cúbicos

204	72131601-004	Estructura de H° A° Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad
205		Mano de Obra - Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad
206	72131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F.C.K 180	Metros cúbicos
207		Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 181	Metros cúbicos
208	72131601-004	Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados
209		Mano de Obra - Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados
210	72131601-004	Estructuras de H° A° Losa RAP alivianado	Metros cuadrados
211		Mano de Obra - Losa RAP alivianado	Metros cuadrados
212	72131601-004	Estructuras de H° A° Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados
213		Mano de Obra - Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados
214	72131601-004	Estructuras de H° A° Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados

215		Mano de Obra - Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados
216	72131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F.C.K 110	Metros cúbicos
217		Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 111	Metros cúbicos
218	72131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F.C.K 210	Metros cúbicos
219		Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 211	Metros cúbicos
220	72131601-004	Construccion de litera de hormigon armado de 10 cm de espesor	Metros cuadrados
221		Mano de Obra - Construccion de litera de hormigon armado de 10 cm de espesor	Metros cuadrados
222	72131601-004	Construccion de Literas de H° A° de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	Unidad
223		Mano de Obra - Construccion de Literas de H° A° de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	Unidad
224	72131601-004	Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	Unidad
225		Mano de Obra - Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	Unidad
226	72131601-004	Construccion de mesada H°A° para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	Metros cúbicos

227		Mano de Obra - Construccion de mesada H°A° para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	Metros cúbicos
228	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura	Metro lineal
229		Mano de Obra - Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon	Metro lineal
230	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocacion de dintel 4,40 m	Unidad
231		Mano de Obra - Dinteles Reposicion y colocacion de dintel 4,40 m	
232	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal
233		Mano de Obra - Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal
234	72131601-008	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados
235		Mano de Obra - Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados

236	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	Metros cuadrados
237		Mano de Obra - Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	Metros cuadrados
238	72131601-008	Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	Metros cuadrados
239		Mano de Obra - Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	Metros cuadrados
240	72131601-008	Revoque de arista o canto	Metro lineal
241		Mano de Obra - Revoque de arista o canto	Metro lineal
242	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal
243		Mano de Obra - Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal
244	72131601-006	Revoque de mocheta con 1 arista	Metro lineal
245		Mano de Obra - Revoque de mocheta con 1 arista	Metro lineal
246	72131601-007	Revoque de mocheta con 3 aristas	Metro lineal
247		Mano de Obra - Revoque de mocheta con 3 aristas	Metro lineal
248	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal

249		Mano de Obra - Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,16	Metro lineal
250	72131601-008	Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados
251		Mano de Obra - Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados
252	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	Metros cuadrados
253		Mano de Obra - Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	Metros cuadrados
254	72131601-008	Revoque de goteron en alero o borde de losa	Metro lineal
255		Mano de Obra - Revoque de goteron en alero o borde de losa	Metro lineal
256	72131601-008	Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	Metros cuadrados
257		Mano de Obra - Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	Metros cuadrados
258	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados
259		Mano de Obra - Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados

260	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal
261		Mano de Obra - Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal
262	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal
263		Mano de Obra - Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal
264	72131601-006	Aislaciones Aislaciòn vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	Metro lineal
265		Mano de Obra - Aislaciòn vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	Metro lineal
266	72131601-006	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	Metros cuadrados
267		Mano de Obra - Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	Metros cuadrados

268	72131601-006	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	Metros cuadrados
269		Mano de Obra - Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	Metros cuadrados
270	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica - Incluye azotada hidrofuga y carpeta base para tejuela	Metros cuadrados
271		Mano de Obra - Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica	Metros cuadrados
272	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio - Provision	Metros cuadrados
273		Mano de Obra - Colocación de membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio en losa	Metros cuadrados
274	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio - Provision	Metros cuadrados
275		Mano de Obra - Colocación de membrana asfaltica de 4 mm con aluminio en losa	Metros cuadrados

276	72131601-006	Aislaciones Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujecion y alambres	Metros cuadrados
277		Mano de Obra - Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo	Metros cuadrados
278	72131601-006	Aislaciones Provision de Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	Metros cuadrados
279		Mano de Obra - Colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	Metros cuadrados
280	72131601-006	Aislaciones Provision de Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados
281		Mano de Obra - Colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados
282	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal
283		Mano de Obra - Relleno y aislacion de juntas de piso de terrazza con asfalto	Metro lineal

284	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad
285		Mano de Obra - Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad
286	72131601-006	Aislaciones Aislacion de parapetos con pintura impermeable - Provision	Metros cuadrados
287		Mano de Obra - Aislacion de parapetos con pintura impermeable - colocacion	Metros cuadrados
288	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	Metro lineal
289		Mano de Obra - Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	Metro lineal
290	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	Metro lineal
291		Mano de Obra - Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	Metro lineal

292	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados
293		Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados
294	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados
295		Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados
296	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm. (1:4:16:24)	Metros cuadrados
297		Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm. (1:4:16:24)	Metros cuadrados
298	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	Metros cuadrados
299		Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	Metros cuadrados
300	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	Metros cuadrados
301		Mano de Obra - Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	Metros cuadrados

302	72131601-009	Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados
303		Mano de Obra - Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados
304	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados
305		Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados
306	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados
307		Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados
308	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados
309		Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados
310	72131601-009	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20	Metros cuadrados
311		Mano de Obra - Piso mosaico calcareo vereda 20 x 21	Metros cuadrados

312	72131601-009	Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	Metros cuadrados
313		Mano de obra - Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	Metros cuadrados
314	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados
315		Mano de Obra - Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados
316	72131601-009	Piso ceramico esmaltado - Provision	Metros cuadrados
317		Mano de Obra - Piso ceramico esmaltado - colocacion	Metros cuadrados
318	72131601-009	Piso ceramico Pl 4 - Provision	Metros cuadrados
319		Mano de Obra - Piso ceramico Pl 4 - colocacion	Metros cuadrados
320	72131601-009	Piso ceramico Pl 5 - Provision	Metros cuadrados
321		Mano de Obra - Piso ceramico Pl 5 - colocacion	Metros cuadrados
322	72131601-009	Piso - Pared porcelanato - Provision	Metros cuadrados
323		Mano de Obra - Piso - Pared porcelanato - colocación	Metros cuadrados
324	72131601-009	Piso Alfombra tipo Sierra - Provision	Metros cuadrados
325		Mano de Obra - Piso Alfombra tipo Sierra - colocacion	Metros cuadrados
326	72131601-009	Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - Provision	Metros cuadrados

327		Mano de Obra - Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - colocacion	Metros cuadrados
328	72131601-009	Piso vinilico en colores - Provision	Metros cuadrados
329		Mano de Obra - Piso vinilico en colores - colocacion	Metros cuadrados
330	72131601-009	Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - Provision	Metros cuadrados
331		Mano de Obra - Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - colocacion	Metros cuadrados
332	72131601-009	Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - Provision	Metros cuadrados
333		Mano de Obra - Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - colocacion	Metros cuadrados
334	72131601-009	Pulido de piso de granito	Metros cuadrados
335		Mano de Obra - Pulido de piso de granito	Metros cuadrados
336	72131601-009	Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - Provision	Metros cuadrados
337		Mano de Obra - Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - colocación	Metros cuadrados
338	72131601-009	Piso de layota - Provisiòn	Metros cuadrados
339		Mano de Obra - Piso de layota - colocación	Metros cuadrados

340	72131601-009	Piso baldosón de H° - Provisiòn	Metros cuadrados
341		Mano de Obra - Piso baldosón de H° - colocaciòn	Metros cuadrados
342	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados
343		Mano de Obra - Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados
344	72131601-009	Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados
345		Mano de Obra - Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados
346	72131601-009	Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados
347		Mano de Obra - Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados
348	72131601-009	Piso de H° A°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm2	Metros cuadrados

349		Mano de Obra - Piso de Hº Aº, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm3	Metros cuadrados
350	72131601-009	Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - Provision	Metros cuadrados
351		Mano de Obra - Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - colocacion	Metros cuadrados
352	72131601-009	Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - Provision	Metros cuadrados
353		Mano de Obra - Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - colocacion	Metros cuadrados
354	72131601-009	Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 50	Metro lineal
355		Mano de Obra - Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 51	Metro lineal
356	72102508-003	Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	Metros cuadrados
357		Mano de Obra - Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	Metros cuadrados
358	72102508-003	Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	Metros cuadrados

359		Mano de Obra - Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	Metros cuadrados
360	72102508-003	Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - Provision	Metro lineal
361		Mano de Obra - Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - colocacion	Metro lineal
362	72102508-003	Revestidos Ladrillejos - Provision	Metros cuadrados
363		Mano de Obra - Revestidos Ladrillejos - colocacion	Metros cuadrados
364	72102508-003	Revestidos Piedra laja fina	Metros cuadrados
365		Mano de Obra - Revestidos Piedra laja fina	Metros cuadrados
366	72102508-003	Revestidos Guarda decorativa - Provision	Metro lineal
367		Mano de Obra - Revestidos Guarda decorativa - colocacion	Metro lineal
368	72102508-003	Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - Provision	Metros cuadrados
369		Mano de Obra - Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - colocacion	Metros cuadrados

370	72102508-003	Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y polleròn de 10 cm - Provision	Metros cuadrados
371		Mano de Obra - Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y polleròn de 10 cm - colocacion	Metros cuadrados
372	72101607-005	Zocalos Zócalos ceramicos - Provision	Metro lineal
373		Mano de Obra - Zocalos Zócalos ceramicos - colocación	Metro lineal
374	72101607-005	Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - Provisión	Metro lineal
375		Mano de Obra - Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - colocación	Metro lineal
376	72101607-005	Zocalos Zócalos vinilico - Provisión	Metro lineal
377		Mano de Obra - Zocalos Zócalos vinilico - colocación	Metro lineal
378	72101607-005	Zocalos Zócalos de madera - Provisión	Metro lineal
379		Mano de Obra - Zocalos Zócalos de madera - colocación	Metro lineal
380	72101607-005	Zocalos Zócalos de alfombra - Provisión	Metro lineal

381		Mano de Obra - Zocalos Zócalos de alfombra - colocación	Metro lineal
382	72101607-005	Zocalos Zócalos de porcelanato - Provisión	Metro lineal
383		Mano de Obra - Zocalos Zócalos de porcelanato - colocación	Metro lineal
384	72101607-005	Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - Provisión	Metro lineal
385		Mano de Obra - Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - colocación	Metro lineal
386	72101607-005	Zocalos Zócalo de layota - Provisión	Metro lineal
387		Mano de Obra - Zocalos Zócalo de layota - colocación	Metro lineal
388	72101607-005	Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - Provisión	Metro lineal
389		Mano de Obra - Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - colocación	Metro lineal
390	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	Metros cuadrados
391		Mano de Obra - Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	Metros cuadrados
392	72131601-012	Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	Metros cuadrados

393		Mano de Obra - Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	Metros cuadrados
394	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintetico	Metros cuadrados
395		Mano de Obra - Pintura De paredes al aceite / sintetico	Metros cuadrados
396	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados
397		Mano de Obra - Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados
398	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados
399		Mano de Obra - Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados
400	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados
401		Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados
402	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados
403		Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados
404	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex sin enduido	Metros cuadrados
405		Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex sin enduido	Metros cuadrados

406	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	Metros cuadrados
407		Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	Metros cuadrados
408	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex con enduido	Metros cuadrados
409		Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex con enduido	Metros cuadrados
410	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex con enduido	Metros cuadrados
411		Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex con enduido	Metros cuadrados
412	72131601-012	Pintura De cielorraso al latex con enduido	Metros cuadrados
413		Mano de Obra - Pintura De cielorraso al latex con enduido	Metros cuadrados
414	72131601-012	Pintura De cielorraso al latex	Metros cuadrados
415		Mano de Obra - Pintura De cielorraso al latex	Metros cuadrados
416	72131601-012	Pintura De cielo raso al latex sin enduido	Metros cuadrados
417		Mano de Obra - Pintura De cielo raso al latex sin enduido	Metros cuadrados
418	72131601-012	Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados
419		Mano de Obra - Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados

420	72131601-012	Pintura De placas de yeso al latex	Metros cuadrados
421		Mano de Obra - Pintura De placas de yeso al latex	Metros cuadrados
422	72131601-012	Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	Metros cuadrados
423		Mano de Obra - Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	Metros cuadrados
424	72131601-012	Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados
425		Mano de Obra - Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados
426	72131601-012	Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados
427		Mano de Obra - Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados
428	72131601-012	Pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados
429		Mano de Obra - Pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados
430	72131601-012	Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados
431		Mano de Obra - Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados

432	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	Metro lineal
433		Mano de Obra - Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	Metro lineal
434	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	Metros cuadrados
435		Mano de Obra - Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	Metros cuadrados
436	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriatico	Metros cuadrados
437		Mano de Obra - Limpieza de piedra con acido muriatico	Metros cuadrados
438	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados
439		Mano de Obra - Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados
440	72131601-012	Pintura sintetica de techo metalico c/ chapas	Metros cuadrados
441		Mano de Obra - Sintetica de techo metalico c/ chapas	Metros cuadrados
442	72131601-012	Pintura De piso con oxido rojo	Metros cuadrados
443		Mano de Obra - Pintura De piso con oxido rojo	Metros cuadrados
444	72131601-012	Pintura De piso acrilica polideportiva	Metros cuadrados
445		Mano de Obra - Pintura De piso acrilica polideportiva	Metros cuadrados

446	72131601-012	Pintura De literas al latex con color	Metros cuadrados
447		Mano de Obra - Pintura De literas al latex con color	Metros cuadrados
448	72131601-012	Pintura De piso / parde Epoxi	Metros cuadrados
449		Mano de Obra - Pintura De piso / parde Epoxi	Metros cuadrados
450	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados
451		Mano de Obra - esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados
452	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de PVC/ chapas hojalata con esmalte sintético	Metro lineal
453		Mano de Obra - chapas hojalata con esmalte sintético	Metro lineal
454	72131601-012	Pintura sintética de estructura metalica para techo	Metros cuadrados
455		Mano de Obra - Pintura sintética de estructura metalica para techo	Metros cuadrados
456	72131601-012	Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	Metros cuadrados
457		Mano de Obra - Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	Metros cuadrados
458	72102602-005	Carpinterias de madera - Provision de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad

459		Mano de Obra - colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad
460	72102602-005	Carpinteria de madera Cambio de fichas	Unidad
461		Mano de Obra - Carpinteria de madera Cambio de fichas	Unidad
462	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
463		Mano de Obra - colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
464	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
465		Mano de Obra - colocacion de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
466	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad

467		Mano de Obra - colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
468	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
469		Mano de Obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
470	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad
471		Mano de Obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad
472	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad
473		Mano de Obra - colocacion de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad
474	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad

475		Mano de Obra - colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad
476	72102602-005	Carpinterias de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provision de cerraduras llave chica	Unidad
477		Mano de Obra - Ajuste de puertas de madera - Incluye colocacion de cerraduras llave chica	Unidad
478	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de contramarco de madera	Metro lineal
479		Mano de Obra - colocacion de contramarco de madera	Metro lineal
480	72102602-005	Carpintería de madera Provisión de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	Metros cuadrados
481		Mano de Obra - colocación de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	Metros cuadrados
482	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados
483		Mano de Obra - Desmonte de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados
484	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados

485		Mano de Obra - Desmonte de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados
486	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de puertas de mamparas	Unidad
487		Mano de Obra - Desmonte de puertas de mamparas	Unidad
488	72102602-007	Mamparas Remodelacion de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad
489		Mano de Obra - Desmonte de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad
490	72102602-007	Mamparas Mampara ciega de eucatex - Provisión	Metros cuadrados
491		Mano de Obra - Mamparas Mampara ciega de eucatex - colocación	Metros cuadrados
492	72102602-007	Mamparas Mampara vidriada de eucatex - Provisión	Metros cuadrados
493		Mano de Obra - Mamparas Mampara vidriada de eucatex - colocación	Metros cuadrados
494	72102602-007	Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - Provisión	Unidad
495		Mano de Obra - Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - colocación	Unidad
496	72102602-007	Mamparas Puerta de melamina con cerraduras - Provision	Unidad

497		Mano de Obra - Puerta de melamina con cerraduras - colocación	Unidad
498	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado - Provisión	Metros cuadrados
499		Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado - Colocación	Metros cuadrados
500	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Provisión	Metros cuadrados
501		Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Colocación	Metros cuadrados
502	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - Provision	Metros cuadrados
503		Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - colocación	Metros cuadrados
504	72102602-007	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - Provisión	Metros cuadrados

505		Mano de Obra - Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - colocación	Metros cuadrados
506	72102602-007	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - Provisión	Metros cuadrados
507		Mano de Obra - Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - colocación	Metros cuadrados
508	72102602-007	Mamparas Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - Provisión	Unidad
509		Mano de Obra - Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - colocación	Unidad

510	72102602-007	Mamparas Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM - Provisión	Unidad
511		Mano de Obra - Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM - colocación	Unidad
512	72102602-007	Mamparas Cerradura llave chica en puerta - Provisión	Unidad
513		Mano de Obra - Cerradura llave chica en puerta - colocación	Unidad
514	72102602-007	Mamparas Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - Provisión	Unidad
515		Mano de Obra - Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - colocación	Unidad
516	72102602-007	Mamparas Cerradura doble traba para puertas - Provisión	Unidad
517		Mano de Obra - Cerradura doble traba para puertas - colocación	Unidad

518	72102602-005	Carpinteras de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - Provisión	Unidad
519		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - colocación	Unidad
520	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - Provisión	Unidad
521		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - colocación	Unidad
522	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - Provisión	Unidad
523		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - colocación	Unidad

524	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corrediza - Incluye guía de chapa doblada y pintura base antioxido - Provisión	Unidad
525		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corrediza - Incluye guía de chapa doblada y pintura base antioxido - colocación	Unidad
526	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana corrediza de chapa doblada N° 22 - Incluye guía de chapa doblada, pintura antioxido - Provisión	Metros cuadrados
527		Mano de Obra - Ventana corrediza de chapa doblada N° 22 - Incluye guía de chapa doblada, pintura antioxido - colocación	Metros cuadrados
528	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1,20 x 0,90-1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye pintura base antioxidante - Provisión	Unidad
529		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,90- 1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye pintura base antioxidante - colocación	Unidad
530	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana tipo balancin - Provisión	Metros cuadrados

531		Mano de Obra - Ventana tipo balancín - colocación	Metros cuadrados
532	72102602-005	Carpinterías de hierro Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión	Unidad
533		Mano de Obra - Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	Unidad
534	72102602-005	Carpinterías de hierro Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - Provisión	Unidad

535		Mano de Obra - Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - colocación	Unidad
536	72102602-005	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada N° 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - Provisión	Unidad
537		Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - colocación	Unidad
538	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,60 incluye marco metalico, herrajes y cerradura tipo cilindro - Provisión	Unidad
539		Mano de obra - Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,60 incluye marco metalico, herrajes y cerradura tipo cilindro - colocación	Unidad
540	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - Provisión	Unidad

541		Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - colocación	Unidad
542	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - Provisión	Unidad
543		Mano de Obra - Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - colocación	Unidad
544	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - Provisión	Unidad
545		Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - colocación	Unidad
546	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - Provisión	Unidad

547		Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - colocación	Unidad
548	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - Provisión	Unidad
549		Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - colocación	Unidad
550	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - Provisión	Unidad
551		Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - colocación	Unidad
552	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - Provisión	Unidad
553		Mano de Obra - Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - colocación	Unidad

554	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - Provisión	Metros cuadrados
555		Mano de Obra - Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - colocación	Metros cuadrados
556	72102602-005	Carpinterias de hierro Provision de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados
557		Mano de Obra - colocacion de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados
558	72102602-005	Carpinterias de hierro Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - Provisión	Metro lineal
559		Mano de Obra - Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - colocación	Metro lineal
560	72102602-005	Carpinterias de hierro Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - Provisión	Metro lineal
561		Mano de Obra - Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - colocación	Metro lineal
562	72102602-005	Carpinterias de hierro Provision de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad

563		Mano de Obra - colocacion de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad
564	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puertas existentes	Unidad
565	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de ventanas existentes	Unidad
566	72102602-005	Carpinterias de hierro Estructura metalica en perfil doble T - Fabricacion	Metro lineal
567		Mano de Obra - Estructura metalica en perfil doble T - montaje	Metro lineal
568	72102602-005	Varios Provision de porton para uso vehicular	Unidad
569		Mano de Obra - colocacion de porton para uso vehicular	Unidad
570	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Escalera metálica recta	Metro lineal
571		Mano de Obra - colocación de Escalera metálica recta	Metro lineal
572	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Escalera Caracol metálica	Metro lineal
573		Mano de obra - colocación de Escalera Caracol metálica	Metro lineal

574	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Pasarela metálica	Metro lineal
575		Mano de Obra - colocación de Pasarela metálica	Metro lineal
576	72101601-999	Techos Provision de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados
577		Mano de Obra - colocacion de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados
578	72101601-999	Carpinterias de hierro Cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - Provisión	Unidad
579		Mano de Obra - doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - colocación	Unidad
580	72101601-999	Carpinterias de hierro Cerradura electrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión	Unidad
581		Mano de Obra - Cerradura electrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	Unidad
582	72101601-999	Techos Provision de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados

583		Mano de Obra - colocacion de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados
584	72101601-999	Techos Provision de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados
585		Mano de Obra - colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados
586	72101601-999	Techos Provision de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados
587		Mano de Obra - colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados
588	72101601-999	Techos Provision de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados
589		Mano de Obra - colocacion de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados
590	72101601-999	Techos Provision de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados
591		Mano de Obra - colocacion de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados
592	72101601-999	Techos Provision de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados
593		Mano de Obra - colocacion de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados
594	72101601-999	Techos Provision de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados

595		Mano de Obra - colocacion de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados
596	72101601-999	Techos Provision de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados
597		Mano de Obra - colocacion de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados
598	72101601-999	Techos Provision de tejas españolas sobre tejuelon existente	Metros cuadrados
599		Mano de Obra - colocacion de tejas españolas sobre tejuelon existente	Metros cuadrados
600	72101601-999	Techos Povisión de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	Metros cuadrados
601		Mano de Obra - colocación de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	Metros cuadrados
602	72101601-999	Techos Provision de liston de borde de 1 x 2	Metros cuadrados
603		Mano de Obra - colocacion de liston de borde de 1 x 3	Metros cuadrados
604	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados
605		Mano de Obra - colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados

606	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados
607		Mano de Obra - colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados
608	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados
609		Mano de Obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados
610	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados
611		Mano de Obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados
612	72101601-999	Techos Provision de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	Metros cuadrados
613		Mano de Obra - montaje de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	Metros cuadrados
614	72101601-999	Techo Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados
615		Mano de Obra - Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados
616	72101601-999	Techo Sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de aislapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	Metros cuadrados

617		Mano de Obra - Sustitución de tejas y colocación de aislapol.	Metros cuadrados
618	72101601-999	Techo Provisión de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados
619		Mano de Obra - montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados
620	72101601-999	Techo Provisión de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados
621		Mano de Obra - montaje de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados
622	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , Reparacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	Metro lineal

623		Mano de Obra - colocacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	Metro lineal
624	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de bajadas de chapa N ° 24	Metro lineal
625		Mano de Obra - colocacion de bajadas de chapa N ° 24	Metro lineal
626	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal
627		Mano de Obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal
628	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 50 cm	Metro lineal
629		Mano de Obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 50 cm	Metro lineal
630	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 60 cm	Metro lineal
631		Mano de Obra - colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 60 cm	Metro lineal

632	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 80 cm	Metro lineal
633		Mano de Obra - colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 80 cm	Metro lineal
634	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 100 cm	Metro lineal
635		Mano de Obra - colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 100 cm	Metro lineal
636	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	Metro lineal
637		Mano de Obra - colocacion de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	Metro lineal
638	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 33 cm	Metro lineal
639		Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 33 cm	Metro lineal
640	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 40 cm	Metro lineal
641		Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 40 cm	Metro lineal

642	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 50 cm	Metro lineal
643		Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 50 cm	Metro lineal
644	72101601-999	Parasoles provision de parasoles nuevos metalicos de chapas N° 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad
645		Mano de Obra - Desmante y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas N° 24 plegadas 3,00x0,71	Unidad
646	72101601-999	Parasoles reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados
647		Mano de Obra - Parasoles Reparacion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados
648	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad

649		<p>Mano de Obra - Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio</p>	Unidad
650	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle</p>	Unidad
651		<p>Mano de Obra - Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle</p>	Unidad
652	72102304-007	<p>Instalación Sanitaria Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado</p>	Unidad
653		<p>Mano de Obra - Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado</p>	Unidad

654	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocacion de inodoro - Mantenimiento	Unidad
655		Mano de Obra - Desmonte y recolocacion de inodoro	Unidad
656	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de lavatorio - Mantenimiento	Unidad
657		Mano de Obra - Desmonte y recolocación de lavatorio	Unidad
658	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 40 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
659		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 40 mm	Metro lineal
660	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
661		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 50 mm	Metro lineal
662	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 75 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal

663		Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 75 mm	Metro lineal
664	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 100 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
665		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 100 mm	Metro lineal
666	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 150 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
667		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 150 mm	Metro lineal
668	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 200 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
669		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 200 mm	Metro lineal
670	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 100 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
671		Mano de Obra - Colocacion de cañeria PVC para desagues de 100 mm SR	Metro lineal

672	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
673		Mano de Obra - Colocacion de cañeria PVC para desagues de 150 mm SR	Metro lineal
674	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
675		Mano de Obra - Colocacion de cañeria PVC para desagues de 200 mm SR	Metro lineal
676	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de H° A°	Unidad
677		Mano de Obra - Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de H° A°	Unidad
678	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad
679		Mano de Obra - Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad
680	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad

681		Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
682	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
683		Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
684	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
685		Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
686	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
687		Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
688	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad

689		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad
690	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad
691		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad
692	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad
693		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad
694	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad
695		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad
696	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad
697		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad

698	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	Unidad
699		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	Unidad
700	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad
701		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad
702	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	Unidad
703		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	Unidad
704	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	Unidad
705		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	Unidad
706	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	Unidad

707		Mano de Obra - Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
708	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
709		Mano de Obra - Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
710	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
711		Mano de Obra - Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
712	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye provision de bajada de cisterna	Unidad
713		Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna - Incluye desmante y colocacion de bajada de cisterna	Unidad
714	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal
715		Mano de Obra - Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal

716	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	Metros cúbicos
717		Mano de Obra - Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	Metros cúbicos
718	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	Metros cúbicos
719		Mano de Obra - Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	Metros cúbicos
720	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	Unidad
721		Mano de Obra - Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	Unidad
722	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad

723		Mano de Obra - Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad
724	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal
725		Mano de obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal
726	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal
727		Mano de Obra - coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal
728	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal
729		Mano de Obra - coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal
730	72102304-007	Mantenimiento de Cisterna- incluye Cambio de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	Unidad
731		Mantenimiento de Cisterna- incluye desmonte de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	Unidad

732	72102304-007	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	Unidad
733		Mano de Obra - Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	Unidad
734	72102304-007	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	Unidad
735		Mano de Obra - Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	Unidad
736	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad
737		Mano de Obra - Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad
738	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	Unidad

739		Mano de Obra - Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	Unidad
740	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad
741		Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad
742	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad
743		Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad
744	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad
745		Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad
746	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal
747		Mano de Obra - colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm3	Metro lineal

748	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagoe Pluvial Provision de Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal
749		Mano de Obra - colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm3	Metro lineal
750	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	Metro lineal
751		Mano de Obra - Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	Metro lineal
752	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal
753		Mano de Obra - Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,66	Metro lineal
754	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	Unidad

755		Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	Unidad
756	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	Unidad
757		Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	Unidad
758	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 100	Unidad
759		Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 101	Unidad
760	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente	Metros cuadrados

761		Mano de Obra - colocación de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente	Metros cuadrados
762	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1/2	Metro lineal
763		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1/3	Metro lineal
764	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 3/4	Metro lineal
765		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 3/5	Metro lineal
766	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1	Metro lineal
767		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 2	Metro lineal
768	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal
769		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/5	Metro lineal
770	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal

771		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 3	Metro lineal
772	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad
773		Mano de Obra - Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad
774	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃlica cromada con campana y accesorios	Unidad
775		Mano de Obra - Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃlica cromada con campana y accesorios	Unidad

776	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios</p>	Unidad
777		<p>Mano de Obra - Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios</p>	Unidad
778	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente fría de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios</p>	Unidad
779		<p>Mano de Obra - Instalación agua corriente fría de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios</p>	Unidad
780	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 25mm</p>	Metro lineal
781		<p>Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 25mm</p>	Metro lineal
782	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 40mm</p>	Metro lineal
783		<p>Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 40mm</p>	Metro lineal

784	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 63mm	Metro lineal
785		Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 63mm	Metro lineal
786	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	Metro lineal
787		Mano de Obra - colocacion de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	Metro lineal
788	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	Metro lineal
789		Mano de Obra - colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	Metro lineal
790	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de llave de paso de 1 1/4 plastico	Metro lineal
791		Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1 1/4 plastico	Metro lineal
792	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de llave de paso de 1 1/4 metalica	Metro lineal
793		Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1 1/4 metalica	Metro lineal

794	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal
795		Mano de Obra - colocacion de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal
796	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño de 2 soldable	Metro lineal
797		Mano de Obra - colocacion de caño de 2 soldable	Metro lineal
798	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal
799		Mano de Obra - colocacion de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal
800	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad
801		Mano de Obra - colocacion de buje soldable 1 1/4 a 3/5	Unidad
802	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica de 1	Unidad
803		Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica de 2	Unidad
804	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	Unidad

805		Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	Unidad
806	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	Unidad
807		Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	Unidad
808	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad
809		Mano de Obra - colocacion de Canilla de bronce con pico para patio de 3/5	Unidad
810	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad
811		Mano de Obra - colocacion de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad
812	72102304-007	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	Unidad
813	72102304-007	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	Unidad
814	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad

815		Mano de Obra - colocacion de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad
816	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	Unidad
817		Mano de Obra - colocacion de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	Unidad
818	72102304-007	Instalacion Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en Gral.	Unidad
819	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de conexion flexible de 30 cm cromado	Unidad
820		Mano de Obra - colocacion de conexion flexible de 30 cm cromado	Unidad
821	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de conexion flexible de 40 cm cromado	Unidad
822		Mano de Obra - colocacion de conexion flexible de 40 cm cromado	Unidad
823	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad
824		Mano de Obra - colocacion de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad
825	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad

826		Mano de Obra - colocacion de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 51	Unidad
827	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	Unidad
828		Mano de Obra - colocacion de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	Unidad
829	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de sopapa metalica cromada para lavatorio	Unidad
830		Mano de Obra - colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	Unidad
831	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de enchufe de goma para inodoro	Unidad
832		Mano de Obra - colocacion de enchufe de goma para inodoro	Unidad
833	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de cisterna plastica - Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	Unidad
834		Mano de Obra - colocacion de cisterna plastica - Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	Unidad

835	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad
836		Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad
837	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad
838		Mano de Obra - colocacion de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad
839	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad
840		Mano de Obra - colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad
841	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad
842		Mano de Obra - colocacion de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad

843	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios</p>	Unidad
844		<p>Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios</p>	Unidad
845	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios</p>	Unidad
846		<p>Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios</p>	Unidad
847	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria - Provision de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo</p>	Unidad
848		<p>Mano de Obra - colocacion de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo</p>	Unidad

849	72102304-007	Instalacion Sanitaria Reposicion de tapa plastica para inodoro	Unidad
850	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de ducha electronica	Unidad
851		Mano de Obra - colocacion de ducha electronica	Unidad
852	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de ducha simple PVC	Unidad
853		Mano de Obra - colocacion de ducha simple PVC	Unidad
854	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad
855		Mano de Obra - colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad
856	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision Mingitorio metalico lineal	Unidad
857		Mano de Obra- colocación de mingitorio metalico lineal	Unidad
858	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de perchero de loza	Unidad
859		Mano de Obra - colocacion de perchero de loza	Unidad
860	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de jaboneras chicas de lozas	Unidad

861		Mano de Obra - colocacion de jaboneras chicas de lozas	Unidad
862	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de toalleros de lozas c/ barra	Unidad
863		Mano de Obra - colocacion de toalleros de lozas c/ barra	Unidad
864	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de porta papel de loza	Unidad
865		Mano de Obra - colocacion de porta papel de loza	Unidad
866	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad
867		Mano de Obra - colocacion de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad
868	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad
869		Mano de Obra - colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad

870	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios</p>	Unidad
871		<p>Mano de Obra - colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios</p>	Unidad
872	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
873		<p>Mano de Obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
874	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
875		<p>Mano de Obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad

876	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
877		Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
878	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
879		Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
880	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	Unidad
881		Mano de Obra - colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,18	Unidad
882	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	Unidad
883		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 2	Unidad

884	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	Unidad
885		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 2	Unidad
886	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	Unidad
887		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 2	Unidad
888	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	Unidad
889		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/5	Unidad
890	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	Unidad
891		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/3	Unidad
892	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad
893		Mano de Obra - colocación de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad
894	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad

895		Mano de Obra - colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad
896	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal
897		Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal
898	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal
899		Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal
900	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal
901		Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal
902	72102304-007	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	Unidad

903	72102304-007	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	Unidad
904	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad
905		Mano de Obra - colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad
906	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
907		Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
908	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
909		Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
910	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	Unidad

911		Mano de Obra - colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,18	Unidad
912	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	Unidad
913		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 2	Unidad
914	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/4	Unidad
915		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/5	Unidad
916	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/2	Unidad
917		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/3	Unidad
918	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	Unidad
919		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 2	Unidad
920	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/4	Unidad

921		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/5	Unidad
922	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/2	Unidad
923		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/3	Unidad
924	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	Unidad
925		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 2	Unidad
926	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	Unidad
927		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/5	Unidad
928	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	Unidad
929		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/3	Unidad
930	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad
931		Mano de Obra - colocación de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad

932	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad
933		Mano de Obra - colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad
934	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de Cañeria H° G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal
935		Mano de Obra - colocacion Cañeria H° G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal
936	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusiva de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalización	Unidad
937		Mano de Obra - colocacion de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusiva de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalización	Unidad
938	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusiva de 2 1/2 y accesorios	Unidad

939		Mano de Obra - colocacion boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusiva de 2 1/2 y accesorios	Unidad
940	92121702-002	Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	Unidad
941		Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	Unidad
942	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor 4 Hilos - MODELO: GEN-506- 4WIRE	Unidad
943			Unidad
944	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor - MODELO: SD388-4H- 12	Unidad
945			Unidad
946	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sesnsor homo/detector calor 4 Hilos EVERDAY MODELO: UL SD-168	Unidad
947			Unidad
948	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor DSC MODELO: FSA-410BT	Unidad
949			Unidad
950	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector termovelimetrico y temperatura fija 57° MODELO: 5601P 135°F	Unidad

951	92121702-002	Instalacion Contra incendio Pulsador manual doble accion MODELO: GEN-705	Unidad
952	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual rojo MODELO: CT-INDOOR	Unidad
953	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual con luz estroboscopica B MODELO: P2RL-SP	Unidad
954	92121702-002	Instalacion Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autonoma duracion minima 1 hora	Unidad
955	92121702-002	Instalacion Contra incendio Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad
956	92121702-002	Instalacion Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad
957	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	Unidad
958		Mano de Obra - colocacion y puesta en marcha de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	Unidad

959	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision y colocacion de Alarma	Unidad
960		Mano de Obra - colocacion de Alarma	Unidad
961	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metàlico	Unidad
962		Mano de Obra - colocacion de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metàlico	Unidad
963	72102201-010	Instalacion electrica Pilar de Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de medicion	Unidad
964		Mano de obra	Unidad
965	72102201-010	Instalacion electrica Construcccion de registro de 30 x 30 x 70 con tapa metàlica	Unidad
966		Mano de obra	Unidad
967	72102201-010	Instalacion electrica Construcccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa metàlica	Unidad
968		Mano de obra	Unidad

969	72102201-010	Instalacion electrica Construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metálica	Unidad
970		Mano de obra	Unidad
971	72102201-010	Puesto de medicion definitiva trifasico	Unidad
972		Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva trifasico	Unidad
973	72102201-010	Puesto de medicion definitiva monofasico	Unidad
974		Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva monofasico	Unidad
975	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal
976		Mano de obra	Metro lineal
977	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal
978		Mano de obra	Metro lineal
979	72102201-010	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal

980		Mano de obra	Metro lineal
981	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal
982		Mano de obra	Metro lineal
983	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal
984		Mano de Obra - instalacion de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal
985	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal
986		Mano de Obra - instalacion de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal
987	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal
988		Mano de Obra - instalacion de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal
989	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable cordon 2x1	Metro lineal
990		Mano de Obra - colocacion de cable cordon 2x1	Metro lineal
991	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable cordon 2x2	Metro lineal
992		Mano de Obra - colocacion de cable cordon 2x2	Metro lineal
993	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 25 mm	Metro lineal

994		Mano de Obra - colocacion de cable de 25 mm	Metro lineal
995	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 16 mm2	Metro lineal
996		Mano de Obra - colocacion de cable de 16 mm2	Metro lineal
997	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 10 mm2	Metro lineal
998		Mano de Obra - colocacion de cable de 10 mm2	Metro lineal
999	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 6 mm2	Metro lineal
1000		Mano de Obra - colocacion de cable de 6 mm2	Metro lineal
1001	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 4mm2	Metro lineal
1002		Mano de Obra - colocacion de Cable de 4mm2	Metro lineal
1003	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 2mm2	Metro lineal
1004		Mano de Obra - colocacion de Cable de 2mm2	Metro lineal
1005	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 1 mm2	Metro lineal
1006		Mano de Obra - colocacion de Cable de 1 mm2	Metro lineal
1007	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal

1008		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal
1009	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal
1010		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal
1011	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal
1012		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal
1013	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal
1014		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal
1015	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal
1016		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal
1017	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal
1018		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal
1019	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal

1020		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal
1021	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	Metro lineal
1022		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	Metro lineal
1023	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	Metro lineal
1024		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	Metro lineal
1025	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal
1026		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal
1027	72102201-010	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	Metro lineal
1028		Mano de Obra - Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	Metro lineal
1029	72102201-010	Instalacion electrica Provision de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	Unidad

1030		Mano de Obra - instalacion de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	Unidad
1031	72102201-010	Instalacion electrica Provision de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	Unidad
1032		Mano de Obra - instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	Unidad
1033	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto de 3	Metro lineal
1034		Mano de Obra - montaje de electroducto de 3	Metro lineal
1035	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto de 2	Metro lineal
1036		Mano de Obra - montaje de electroducto de 2	Metro lineal
1037	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 3/4	Metro lineal
1038		Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 3/4	Metro lineal
1039	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 5/8	Metro lineal

1040		Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 5/8	Metro lineal
1041	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 1/2	Metro lineal
1042		Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 1/2	Metro lineal
1043	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal
1044		Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal
1045	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal
1046		Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal
1047	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal
1048		Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal
1049	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal

1050		Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal
1051	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal
1052		Mano de Obra - colocacion de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal
1053	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal
1054		Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal
1055	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1056		Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1057	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1058		Mano de Obra - colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal

1059	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1060		Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1061	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llaves encendido de luces	Unidad
1062		Mano de Obra - colocacion de Llaves encendido de luces	Unidad
1063	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad
1064		Mano de Obra - colocacion de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad
1065	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad
1066		Mano de Obra - colocacion de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad
1067	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	Unidad

1068		Mano de Obra - Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	Unidad
1069	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	Metros
1070		Mano de obra por cambio de cable de red.	Metros
1071	81111804-004	Servicio de provision y cambio de conector hembra RJ45 - Cat. 6	Unidad
1072		Mano de obra por cambio de conectores	Unidad
1073	81111804-004	Servicio de provision y cambio de toma aparente 1 posición	Unidad
1074		Mano de obra por cambio de toma	Unidad
1075	81111804-004	Servicio de provision y cambio de toma aparente 2 posición	Unidad
1076		Mano de obra por cambio de toma	Unidad
1077	81111804-004	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	Unidad
1078		Mano de obra por cambio de patch cordon	Unidad
1079	81111804-004	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	Unidad
1080		Mano de obra por cambio de patch cordon	Unidad

1081	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x100mm blanco estructurado de 2 metros	Unidad
1082		Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad
1083	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x50mm blanco estructurado - 2 metros	Unidad
1084		Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad
1085	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 30x12mm blanco estructurado - 2 metros	Unidad
1086		Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad
1087	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 40x16mm blanco estructurado- 2 metros	Unidad
1088		Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad
1089	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cable canal 75x17mm gris para piso - 2 metros	Unidad
1090		Mano de obra por cambio de cable canal	Unidad
1091	26111501-008	Servicio de provisión y colocación de switch administrable 24 puertos	Unidad

1092		Mano de obra instalación de switch administrable 24 puertos	Unidad
1093	81111812-014	Servicio de provisión y colocación de switch administrable 16 puertos	Unidad
1094		Mano de obra instalación de switch administrable 16 puertos	Unidad
1095	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	Unidad
1096		Mano de Obra - Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	Unidad
1097	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	Unidad
1098		Mano de Obra - Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	Unidad
1099	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Extractor de aire de cocina. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	Unidad

1100		Mano de Obra - Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	Unidad
1101	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad
1102		Mano de Obra - colocacion de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad
1103	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad
1104		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad
1105	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad
1106		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad
1107	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad

1108		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad
1109	72102201-010	Instalacion electrica Provisio de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad
1110		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad
1111	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad
1112		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad
1113	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad
1114		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad
1115	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad
1116		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad

1117	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad
1118		Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad
1119	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad
1120		Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad
1121	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad
1122		Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad
1123	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 160 Amp.	Unidad
1124		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 160 Amp.	Unidad
1125	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 200 Amp.	Unidad
1126		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 200 Amp.	Unidad
1127	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad
1128		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad

1129	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 80 Amp.	Unidad
1130		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 80 Amp.	Unidad
1131	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad
1132		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad
1133	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad
1134		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad
1135	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad
1136		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad
1137	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 630 Amp.	Unidad
1138		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 630 Amp.	Unidad
1139	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad
1140		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad
1141	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad
1142		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad
1143	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 32 AMP.	Unidad

1144		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 32 AMP.	Unidad
1145	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad
1146		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad
1147	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 32 AMP.	Unidad
1148		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad
1149	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 25 AMP.	Unidad
1150		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 25 AMP.	Unidad
1151	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 16 AMP.	Unidad
1152		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 16 AMP.	Unidad
1153	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 10 AMP.	Unidad
1154		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 10 AMP.	Unidad
1155	72102201-010	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial 4x25A	Unidad
1156		Mano de Obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x25A	Unidad
1157	72102201-010	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial 4x40A	Unidad

1158		Mano de Obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x40A	Unidad
1159	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad
1160		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad
1161	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal
1162		Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal
1163	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal
1164		Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal
1165	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	Metro lineal
1166		Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	Metro lineal
1167	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	Metro lineal
1168		Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	Metro lineal
1169	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad

1170		Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad
1171	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad
1172		Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad
1173	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad
1174		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad
1175	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad
1176		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad
1177	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad
1178		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad

1179	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad
1180		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad
1181	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad
1182		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad
1183	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tomas monofasicas universales	Unidad
1184		Mano de Obra - colocacion de Tomas monofasicas universales	Unidad
1185	72102201-010	Instalacion electrica Provision de tapas ciegas	Unidad
1186		Mano de Obra - colocacion de tapas ciegas	Unidad
1187	72102201-010	Instalacion electrica Provision de fotocelula	Unidad
1188		Mano de Obra - colocacion de fotocelula	Unidad
1189	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	Unidad

1190		Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	Unidad
1191	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad
1192		Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad
1193	72102201-010	Instalacion electrica Provision de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	Unidad
1194		Mano de Obra - colocacion de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	Unidad
1195	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	Unidad
1196		Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	Unidad

1197	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	Unidad
1198		Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	Unidad
1199	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	Unidad
1200		Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	Unidad
1201	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	Unidad
1202		Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	Unidad
1203	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	Unidad
1204		Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	Unidad

1205	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	Unidad
1206		Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	Unidad
1207	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 9 W	Unidad
1208		Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 9 W	Unidad
1209	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad
1210		Mano de Obra - Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad
1211	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad
1212		Mano de Obra - Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad
1213	72102201-010	Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision	Metro lineal

1214		Mano de Obra - Caño metálico para soporte de ventilador - montaje	Metro lineal
1215	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitor	Unidad
1216		Mano de Obra - Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitor	Unidad
1217	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad
1218		Mano de Obra - Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad
1219	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14 x7mm	Metro lineal
1220		Mano de obra - Canaleta plástica p/ cable 14 x7mm	Metro lineal
1221	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20 x10 mm	Metro lineal
1222		Mano de Obra - Canaleta plástica p/ cable 20 x10 mm	Metro lineal

1223	72102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	Metro lineal
1224		Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	Metro lineal
1225	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad
1226		Mano de Obra - Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad
1227	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave de ventilador de techo	Unidad
1228		Mano de Obra - Provision e instalacion de Llave de ventilador de techo	Unidad
1229	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad
1230	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	Unidad
1231		Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	Unidad
1232	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	Unidad
1233		Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	Unidad

1234	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocelula	Unidad
1235		Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	Unidad
1236	72102201-010	Instalacion electrica Provision de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	Unidad
1237		Mano de Obra - colocacion de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	Unidad
1238	72102201-010	Instalacion electrica Provision de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	Unidad
1239		Mano de Obra - colocacion de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	Unidad
1240	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	Unidad
1241		Mano de Obra - Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	Unidad
1242	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad

1243	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal
1244		Mano de Obra desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal
1245	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad
1246		Mano de Obra- Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad
1247	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 10 mm	Unidad
1248		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 10 mm	Unidad
1249	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 16 mm	Unidad
1250		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 16 mm	Unidad
1251	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 25 mm	Unidad
1252		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 25 mm	Unidad
1253	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 35 mm	Unidad

1254		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 35 mm	Unidad
1255	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 50 mm	Unidad
1256		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 50 mm	Unidad
1257	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 70 mm	Unidad
1258		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 70 mm	Unidad
1259	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 95 mm	Unidad
1260		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 95 mm	Unidad
1261	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 120 mm	Unidad
1262		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 120 mm	Unidad
1263	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 150 mm	Unidad
1264		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 150 mm	Unidad
1265	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 185 mm	Unidad
1266		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 185 mm	Unidad

1267	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	Unidad
1268		Mano de Obra- Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	Unidad
1269	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	Unidad
1270		Mano de Obra- Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	Unidad
1271	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	Unidad
1272		Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	Unidad
1273	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	Unidad
1274		Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	Unidad
1275	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	Unidad
1276		Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	Unidad

1277	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	Unidad
1278		Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	Unidad
1279	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad
1280		Mano de Obra Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad
1281	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad
1282		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad
1283	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad
1284		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad

1285	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad
1286		Mano de Obra Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad
1287	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad
1288		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad
1289	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad
1290		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad
1291	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad

1292		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad
1293	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad
1294		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad
1295	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad
1296		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad
1297	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad
1298		Mano de Obra- Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad
1299	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad

1300		Mano de Obra- Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad
1301	72102201-010	Instalacion electrica Conector dentado	Unidad
1302		Mano de Obra- Conector dentado	Unidad
1303	72102201-010	Instalacion electrica Aislador	Unidad
1304		Mano de Obra- Aislador	Unidad
1305	72102201-010	Instalacion electrica Grampa p/ electroducto externo.	Unidad
1306		Mano de Obra- Colocación Grampa p/ electroducto externo.	Unidad
1307	72102201-010	Instalacion electrica Union de cobre GT 35 mm	Unidad
1308		Mano de Obra- Union de cobre GT 35 mm	Unidad
1309	72102201-010	Instalacion electrica Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	Unidad
1310		Mano de Obra- Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	Unidad
1311	72102201-010	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	Unidad
1312		Mano de Obra- Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	Unidad

1313	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	Metros lineal
1314		Mano de Obra- Colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	Metros lineal
1315	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	Unidad
1316		Mano de Obra- Colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	Unidad
1317	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	Unidad
1318		Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	Unidad
1319	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	Unidad
1320		Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	Unidad
1321	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	Unidad

1322		Mano de Obra- colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	Unidad
1323	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	Unidad
1324		Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	Unidad
1325	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	Unidad
1326		Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	Unidad
1327	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad
1328		Mano de Obra- Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad
1329	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de pico Combinacion	Unidad
1330		Mano de Obra- Instalacion de pico Combinacion	Unidad
1331	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	Unidad

1332		Mano de Obra- Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	Unidad
1333	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	Unidad
1334		Mano de Obra- Colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	Unidad
1335	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Aplique Tortuga led	Unidad
1336		Mano de Obra- Instalacion de Aplique Tortuga led	Unidad
1337	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	Unidad
1338		Mano de Obra- Colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	Unidad
1339	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad
1340		Mano de Obra- Colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad
1341	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de pico Combinacion	Unidad
1342		Mano de Obra- Colocación de pico Combinacion	Unidad

1343	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Aplique Tortuga	Unidad
1344		Mano de Obra- Colocacion de Aplique Tortuga	Unidad
1345	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	Metro lineal
1346		Mano de Obra- Instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	Metro lineal
1347	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	Metro lineal
1348		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	Metro lineal
1349	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	Metro lineal
1350		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	Metro lineal
1351	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	Metro lineal
1352		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	Metro lineal

1353	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	Metro lineal
1354		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	Metro lineal
1355	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	Metro lineal
1356		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	Metro lineal
1357	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1358		Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1359	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1360		Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1361	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1362		Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1363	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad

1364		Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1365	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto doble,	Unidad
1366		Mano de Obra- Colocación de artefacto doble,	Unidad
1367	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 12w	Unidad
1368		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 12w	Unidad
1369	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 12w	Unidad
1370		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 12w	Unidad
1371	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 18w	Unidad
1372		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 18w	Unidad
1373	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 18w	Unidad
1374		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 18w	Unidad

1375	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 24w	Unidad
1376		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 24w	Unidad
1377	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 24w	Unidad
1378		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 24w	Unidad
1379	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 40w	Unidad
1380		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 40w	Unidad
1381	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 40w	Unidad
1382		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 40w	Unidad
1383	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	Unidad
1384		Mano de Obra- Colocacion de Alumbrado Publico	Unidad
1385	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	Unidad

1386		Mano de Obra- Colocacion de Alumbrado Publico	Unidad
1387	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 50w	Unidad
1388		Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 50w	Unidad
1389	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 100w	Unidad
1390		Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 100w	Unidad
1391	72102201-011	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 200w	Unidad
1392		Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 200w	Unidad
1393	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad
1394		Mano de Obra- Colocación tablero metalico	Unidad
1395	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad
1396		Mano de Obra- Colocación Tablero metalico	Unidad
1397	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad
1398		Mano de Obra- Colocación Tablero metalico	Unidad

1399	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	Unidad
1400		Mano de Obra- Colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	Unidad
1401	72102201-010	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE MENSULA	Unidad
1402		Mano de Obra- Colocacion SOPORTE MENSULA	Unidad
1403	72102201-010	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE COLGANTE	Unidad
1404		Mano de Obra- Colocacion SOPORTE COLGANTE	Unidad
1405	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion KIT UNION PORTACABLE	Unidad
1406		Mano de Obra- Colocacion KIT UNION PORTACABLE	Unidad
1407	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal
1408		Mano de Obra- Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal
1409	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu	Unidad

1410		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu	Unidad
1411	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu	Unidad
1412		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu	Unidad
1413	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu	Unidad
1414		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu	Unidad
1415	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu	Unidad
1416		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu	Unidad
1417	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu	Unidad
1418		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu	Unidad
1419	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu	Unidad

1420		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu	Unidad
1421	72102201-010	Instalacion electrica Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	Metro lineal
1422		Mano de Obra- Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	Metro lineal
1423	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	Metro lineal
1424		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	Metro lineal
1425	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	Metro lineal
1426		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	Metro lineal
1427	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 24.000 btu	Metro lineal
1428		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 24.000 btu	Metro lineal

1429	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	Metro lineal
1430		Mano de Obra Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	Metro lineal
1431	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	Metro lineal
1432		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	Metro lineal
1433	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	Metro lineal
1434		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	Metro lineal
1435	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 12.000 btu	Unidad
1436		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 12.000 btu	Unidad
1437	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 18.000 btu	Unidad

1438		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 18.000 btu	Unidad
1439	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 24.000 btu	Unidad
1440		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 24.000 btu	Unidad
1441	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 36.000 btu	Unidad
1442		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 36.000 btu	Unidad
1443	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 48.000 btu	Unidad
1444		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 48.000 btu	Unidad
1445	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 60.000 btu	Unidad

1446		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 60.000 btu	Unidad
1447	72102201-010	Instalacion electrica Provisión y cambio de capacitor de compresores	Unidad
1448		Mano de Obra- Cambio de capacitor de compresores	Unidad
1449	72102305-001	Readecuación de cañerías de desagües de aire acondicionado	Metro lineal
1450		Mano de Obra- Readecuación de cañerías de desagües de aire acondicionado	Metro lineal
1451	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados
1452		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados
1453	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados
1454		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados
1455	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados
1456		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados
1457	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados
1458		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados

1459	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados
1460		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados
1461	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm	Metros cuadrados
1462		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 6 mm	Metros cuadrados
1463	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm	Metros cuadrados
1464		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 8 mm	Metros cuadrados
1465	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm	Metros cuadrados
1466		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 10 mm	Metros cuadrados
1467	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados
1468		Mano de Obra- Colocación de polarizado de vidrios	Metros cuadrados
1469	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de espejo	Metros cuadrados
1470		Mano de Obra- Colocacion de espejo	Metros cuadrados
1471	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	Unidad
1472		Mano de Obra- Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	Unidad
1473	72102602-004	Vidrios Montaje de vidrio existente	Unidad

1474		Mano de Obra- Montaje de vidrio existente	Unidad
1475	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	Metros cuadrados
1476		Mano de Obra- Colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	Metros cuadrados
1477	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados
1478		Mano de Obra- Colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados
1479	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,10 de 10 mm	Unidad
1480		Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,10 de 10 mm	Unidad
1481	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 10 mm	Unidad
1482		Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 10 mm	Unidad
1483	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 8 mm	Unidad
1484		Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 8 mm	Unidad

1485	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 5mm	Metros cuadrados
1486		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 5mm	Metros cuadrados
1487	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 6 mm	Metros cuadrados
1488		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 6 mm	Metros cuadrados
1489	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 8 mm	Metros cuadrados
1490		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 8 mm	Metros cuadrados
1491	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 10 mm	Unidad
1492		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 10 mm	Unidad
1493	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz, incluye perfilería	Unidad
1494		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz	Unidad
1495	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad
1496		Mano de Obra- Cambio de manijas para ventanas	Unidad
1497	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad
1498		Mano de Obra- Cambio de tiradores para ventana	Unidad

1499	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad
1500		Mano de Obra- Cambio de pasadores para ventana	Unidad
1501	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad
1502		Mano de Obra- Cambio de manijas para ventanas	Unidad
1503	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	Unidad
1504		Mano de Obra- Colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	Unidad
1505	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad
1506		Mano de Obra- Cambio de freno hidráulico	Unidad
1507	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad
1508		Mano de Obra- Ajuste de herrajes	Unidad
1509	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados
1510		Mano de Obra- Colocacion de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados
1511	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de Adhesivo para vidrios	Metros cuadrados
1512		Mano de Obra- Colocacion de Adhesivo para vidrios	Metros cuadrados

1513	72102602-004	Provision y colocacion de acrilicos en aberturas	Metros cuadrados
1514		Mano de Obra-Colocacion de acrilicos en aberturas	Metros cuadrados
1515	72101703-007	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido externo	Metro lineal
1516		Mano de Obra-Colocacion de cercos de alambre tejido externo	Metro lineal
1517	72101703-007	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1518		Mano de Obra-Colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1519	72101703-007	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal
1520		Mano de Obra-Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal
1521	72101703-007	Varios Instalacion de poste metalico existente	Unidad
1522		Mano de Obra-Instalacion de poste metalico existente	Unidad
1523	72101703-007	Varios Reparacion de porton vehicular	Unidad
1524		Mano de Obra-Reparacion de porton vehicular	Unidad

1525	72101703-007	Varios Reparacion de tejido de alambre	Metros cuadrados
1526		Mano de Obra- Reparacion de tejido de alambre	Metros cuadrados
1527	72101703-007	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	Metro lineal
1528		Mano de Obra- Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	Metro lineal
1529	72101703-007	Varios Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	Metro lineal
1530		Mano de Obra- Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	Metro lineal
1531	72101703-007	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	Metro lineal
1532		Mano de Obra- Instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	Metro lineal
1533	72101703-007	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	Metro lineal
1534		Mano de Obra- Montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	Metro lineal
1535	72101703-007	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	Metro lineal

1536		Mano de Obra- Montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	Metro lineal
1537	72101703-007	Varios Provision y colocacion de porton metalico	Metros cuadrados
1538		Mano de Obra- Colocacion de porton metalico	Metros cuadrados
1539	72102102-001	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados
1540		Mano de Obra- Colocación campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados
1541	72101703-006	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados
1542		Mano de Obra- Colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados
1543	72101703-006	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados
1544		Mano de Obra- Colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados
1545	72101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados
1546		Mano de Obra- Colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados

1547	72101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados
1548		Mano de Obra- Colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados
1549	72101601-999	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	Metros cuadrados
1550		Mano de Obra- Colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	Metros cuadrados
1551	72101601-999	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	Metros cuadrados
1552		Mano de Obra- Colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	Metros cuadrados
1553	72102103-001	Varios Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	Metros cuadrados
1554		Mano de Obra- Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	Metros cuadrados
1555	72131601-002	Varios Construcccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	Unidad
1556		Mano de Obra- Construcccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	Unidad

1557	72101703-007	Varios Provision y colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	Unidad
1558		Mano de Obra- Colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	Unidad
1559	72101703-007	Varios Provision y colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	Metro lineal
1560		Mano de Obra- Colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	Metro lineal
1561	72101703-007	Varios Vallado metalico con malla chapa expandida	Metros cuadrados
1562		Mano de Obra- Colocación de vallado metalico con malla chapa expandida	Metros cuadrados
1563	72101703-007	Varios Provisión y colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1564		Mano de Obra- Colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1565	72101703-007	Varios Provisión y colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal

1566		Mano de Obra- Colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1567	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1568		Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1569	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1570		Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1571	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1572		Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1573	72101601-999	Varios Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados
1574		Mano de Obra- Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados

1575	72101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelitas	Metros cuadrados
1576		Mano de Obra-Colocacion de tejuelitas	Metros cuadrados
1577	72101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelones	Metros cuadrados
1578		Mano de Obra-Colocacion de tejuelones	Metros cuadrados

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactacion manual	Metros cúbicos
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactacion mecanica	Metros cúbicos
4	72131601-002	Desmante manual de suelo duro sin acarreo	Metros cúbicos
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de tierra a poca altura Manual. Cavado - Acarreo y esparcido	Metros cúbicos
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos

8	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases	Metros cúbicos
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra - 1,50 x 2,00	Unidad
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depositos de materiales	Metros cuadrados
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcacion	Metros cuadrados
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion para zapatas	Metros cúbicos
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion para cimientto de PBC	Metros cúbicos
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de tierra para construccion de cordon de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H° A°	Metros cuadrados

19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcareos	Metros cuadrados
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos ceramicos	Metros cuadrados
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecanica	Metros cuadrados
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecanica	Metros cuadrados
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecanica	Metros cuadrados
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigon - Mecanica	Metros cuadrados
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de H° A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,15 cm	Metros cuadrados

30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,30 cm	Metros cuadrados
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,45 cm	Metros cuadrados
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de revoques deteriorados	Metros cuadrados
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de azulejos	Metros cuadrados
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de ladrillejos	Metros cuadrados
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de zocalos	Metro lineal
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de losa de Ho Ao	Metros cuadrados
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal

41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso sin estructura portante	Metros cuadrados
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	Metros cuadrados
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros	Unidad

52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de marcos de madera / metal	Unidad
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de ventanas incluye marco	Unidad
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de hojas de ventanas	Unidad
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de hojas de ventana corrediza de chapa doblada	Unidad
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Reparacion de hojas de puertas y/o ventanas de chapa doblada - Incluye desmante, reparacion general y recolocación	Metros cuadrados
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de techo de bovedilla	Metros cuadrados
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de maderamen sin recuperacion de material	Metros cuadrados
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados

61	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de cobertura de chapa en techo metalico	Metros cuadrados
62	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de techo de chapa fibrocemento tipo canalon 86 sin recuperacion, incluye: acarreo hasta lugar de almacenamiento dist. Min. 50 metros.	Metros cuadrados
63	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de canaleta alero externa	Metro lineal
64	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de canaleta embutida	Metro lineal
65	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de bajada de chapa o PVC	Metro lineal
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmante de mamparas de eucatex	Metros cuadrados
67	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas de yeso	Metros cuadrados
68	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas vidriada	Metros cuadrados
69	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	Unidad

70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad
71	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad
72	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad
73	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad
74	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad
75	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefon	Unidad
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados

80	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de cañeria de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de instalacion electrica cableado existente	Metro lineal
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical	Metros cuadrados
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal	Metros cuadrados
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica vertical	Metros cuadrados
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal	Metros cuadrados

91	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de cañeria de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmante de cañeria de agua corriente existente	Metro lineal
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposicion de cañeria de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50 m	Metros cúbicos
96	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad
97	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos
98	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad

99	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilizacion de tanque de Hormigon Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrofugo y pintura epoxica	Unidad
100	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de suelo para construccion de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos
101	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de relleno de escombros, Cavado	Metros cúbicos
102	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alisado de cemento	Metros cuadrados
103	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte Pisos alfombra de alto trafico	Metros cuadrados
104	72131601-003	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas/vidrios existentes	Unidad
105	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de Madera y/o de chapa doblada	Unidad
106	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alambre tejido de cercos	Metros cuadrados

107	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado - Incluye reparacion de revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Metros cuadrados
108	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
109		Mano de obra - Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
110	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados
111		Mano de obra - Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
112	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	Metros cuadrados
113		Mano de Obra - Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	Metros cuadrados
114	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados
115		Mano de Obra - Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados

116	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillo común a la vista de 1 cara	Metros cuadrados
117		Mano de Obra - Mampostería de 0,15 cm con ladrillo común a la vista de 1 cara	Metros cuadrados
118	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,07 cm con ladrillo común	Metros cuadrados
119		Mano de Obra - Mampostería de 0,07 cm con ladrillo común	Metros cuadrados
120	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
121		Mano de Obra - Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
122	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
123		Mano de Obra - Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
124	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
125		Mano de Obra - Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados
126	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,45 cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados

127		Mano de Obra - Mamposteria de 0,45 cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados
128	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados
129		Mano de Obra - Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados
130	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados
131		Mano de Obra - Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados
132	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados
133		Mano de Obra - Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados
134	72131601-005	Albañileria Mamposteria de ladrillo convoco	Metros cuadrados
135		Mano de Obra - Mamposteria de ladrillo convoco	Metros cuadrados
136	72131601-005	Albañileria Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30	Metro lineal
137		Mano de Obra - Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,31	Metro lineal
138	72131601-005	Albañileria Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	Metro lineal
139		Mano de Obra - Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	Metro lineal

140	72131601-005	Albañilería Muro de piedra bruta de 0,30 cm	Metros cuadrados
141		Mano de Obra - Muro de piedra bruta de 0,30 cm	Metros cuadrados
142	72131601-005	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal
143		Mano de Obra - Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal
144	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6 mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal
145		Mano de Obra - Envarillado mamposterías existente, rotura de pared, macizado, revocado y retoque de pintura	Metro lineal
146	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal
147		Mano de Obra - Costura de rajaduras mampostería dos varillas, rotura de pared, macizado y revocado y retoque de pintura	Metro lineal

148	72131601-005	Albañileria Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal
149		Mano de Obra - Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal
150	72131601-005	Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	Metro lineal
151		Mano de Obra - Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	Metro lineal
152	72131601-005	Albañileria Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	Metros cuadrados
153		Mano de Obra - Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	Metros cuadrados
154	72131601-005	Albañileria Provision sardinel ladrillos comunes	Metro lineal
155		Mano de Obra - colocacion sardinel ladrillos comunes	Metro lineal
156	72131601-005	Albañileria Provision sardinel ladrillos laminados	Metro lineal
157		Mano de Obra - colocacion sardinel ladrillos laminados	Metro lineal

158	72131601-005	Albañileria Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de H°. Esp.: 5 cm	Metro lineal
159		Mano de Obra - Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de H°. Esp.: 5 cm	Metro lineal
160	72131601-005	Guarda obras con cordon de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes de 10 cm, terminacion de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal
161		Mano de Obra - Guarda obras con cordon de ladrillos comunes	Metro lineal
162	72152605-001	Cielorrasos Reparacion de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminacion	Metros cuadrados
163		Mano de Obra - Reparacion de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados
164	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	Metros cuadrados
165		Mano de obra- Colocacion de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	Metros cuadrados

166	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfilera de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	Metros cuadrados
167		Mano de Obra - Colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfilera de chapa pintado	Metros cuadrados
168	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfilera de chapa - Incluye cantonera y encintado de juntas	Metros cuadrados
169		Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfilera de chapa	Metros cuadrados
170	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de PVC	Metros cuadrados
171		Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados
172	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de machimbre de madera con amazon de madera	Metros cuadrados
173		Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de machimbre de madera con amazon de madera	Metros cuadrados
174	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos

175		Mano de Obra - Excavacion y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos
176	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m) S/ cal	Metros cúbicos
177		Mano de Obra - Excavacion y carga de Cimiento P.B.C S/ cal	Metros cúbicos
178	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado superior de H° A° 30x40	Metro lineal
179		Mano de Obra - Viga encadenado superior de H° A° 30x41	Metro lineal
180	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado superior de H° A° 13x30	Metro lineal
181		Mano de Obra - Viga encadenado superior de H° A° 13x31	Metro lineal
182	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado inferior de H° A° 30x40	Metro lineal
183		Mano de Obra - Viga encadenado inferior de H° A° 30x41	Metro lineal
184	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado inferior de H° A° 15x30	Metro lineal
185		Mano de Obra -Viga encadenado inferior de H° A° 15x31	Metro lineal
186	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga superior de Hormigon Armado	Metros cúbicos
187		Mano de Obra - Viga superior de Hormigon Armado	Metros cúbicos

188	72131601-004	Estructuras de H° A° Viga inferior de Hormigon Armado	Metros cúbicos
189		Mano de Obra - Viga inferior de Hormigon Armado	Metros cúbicos
190	72131601-004	Estructuras de H° A° Losa maciza de H° A° espesor 10 cm	Metros cúbicos
191		Mano de Obra - Losa maciza de H° A° espesor 10 cm	Metros cúbicos
192	72131601-004	Estructuras de H° A° Zapatas	Metros cúbicos
193		Mano de Obra - Estructuras de H° A° Zapatas	Metros cúbicos
194	72131601-004	Estructuras de H° A° Pilares	Metros cúbicos
195		Mano de Obra - Estructuras de H° A° Pilares	Metros cúbicos
196	72131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal
197		Mano de Obra - Pilar de H° A° - 13 X 31	Metro lineal
198	72131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal
199		Mano de Obra - Pilar de H° A° - 20 X 31	Metro lineal
200	72131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal
201		Mano de Obra - Pilar de H° A° - 30 X 31	Metro lineal
202	72131601-004	Estructuras de H° A° Escaleras de H° A°	Metros cúbicos
203		Mano de Obra - Escaleras de H° A°	Metros cúbicos

204	72131601-004	Estructura de H° A° Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad
205		Mano de Obra - Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad
206	72131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F.C.K 180	Metros cúbicos
207		Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 181	Metros cúbicos
208	72131601-004	Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados
209		Mano de Obra - Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados
210	72131601-004	Estructuras de H° A° Losa RAP alivianado	Metros cuadrados
211		Mano de Obra - Losa RAP alivianado	Metros cuadrados
212	72131601-004	Estructuras de H° A° Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados
213		Mano de Obra - Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados
214	72131601-004	Estructuras de H° A° Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados

215		Mano de Obra - Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados
216	72131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F.C.K 110	Metros cúbicos
217		Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 111	Metros cúbicos
218	72131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F.C.K 210	Metros cúbicos
219		Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 211	Metros cúbicos
220	72131601-004	Construccion de litera de hormigon armado de 10 cm de espesor	Metros cuadrados
221		Mano de Obra - Construccion de litera de hormigon armado de 10 cm de espesor	Metros cuadrados
222	72131601-004	Construccion de Literas de H° A° de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	Unidad
223		Mano de Obra - Construccion de Literas de H° A° de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	Unidad
224	72131601-004	Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	Unidad
225		Mano de Obra - Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	Unidad
226	72131601-004	Construccion de mesada H°A° para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	Metros cúbicos

227		Mano de Obra - Construccion de mesada H°A° para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	Metros cúbicos
228	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura	Metro lineal
229		Mano de Obra - Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon	Metro lineal
230	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocacion de dintel 4,40 m	Unidad
231		Mano de Obra - Dinteles Reposicion y colocacion de dintel 4,40 m	
232	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal
233		Mano de Obra - Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal
234	72131601-008	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados
235		Mano de Obra - Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados

236	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	Metros cuadrados
237		Mano de Obra - Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	Metros cuadrados
238	72131601-008	Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	Metros cuadrados
239		Mano de Obra - Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	Metros cuadrados
240	72131601-008	Revoque de arista o canto	Metro lineal
241		Mano de Obra - Revoque de arista o canto	Metro lineal
242	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal
243		Mano de Obra - Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal
244	72131601-006	Revoque de mocheta con 1 arista	Metro lineal
245		Mano de Obra - Revoque de mocheta con 1 arista	Metro lineal
246	72131601-007	Revoque de mocheta con 3 aristas	Metro lineal
247		Mano de Obra - Revoque de mocheta con 3 aristas	Metro lineal
248	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal

249		Mano de Obra - Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,16	Metro lineal
250	72131601-008	Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados
251		Mano de Obra - Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados
252	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	Metros cuadrados
253		Mano de Obra - Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	Metros cuadrados
254	72131601-008	Revoque de goteron en alero o borde de losa	Metro lineal
255		Mano de Obra - Revoque de goteron en alero o borde de losa	Metro lineal
256	72131601-008	Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	Metros cuadrados
257		Mano de Obra - Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	Metros cuadrados
258	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados
259		Mano de Obra - Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados

260	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal
261		Mano de Obra - Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal
262	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal
263		Mano de Obra - Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal
264	72131601-006	Aislaciones Aislaciòn vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	Metro lineal
265		Mano de Obra - Aislaciòn vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	Metro lineal
266	72131601-006	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	Metros cuadrados
267		Mano de Obra - Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	Metros cuadrados

268	72131601-006	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	Metros cuadrados
269		Mano de Obra - Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	Metros cuadrados
270	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica - Incluye azotada hidrofuga y carpeta base para tejuela	Metros cuadrados
271		Mano de Obra - Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica	Metros cuadrados
272	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio - Provision	Metros cuadrados
273		Mano de Obra - Colocación de membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio en losa	Metros cuadrados
274	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio - Provision	Metros cuadrados
275		Mano de Obra - Colocación de membrana asfaltica de 4 mm con aluminio en losa	Metros cuadrados

276	72131601-006	Aislaciones Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujecion y alambres	Metros cuadrados
277		Mano de Obra - Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo	Metros cuadrados
278	72131601-006	Aislaciones Provision de Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	Metros cuadrados
279		Mano de Obra - Colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	Metros cuadrados
280	72131601-006	Aislaciones Provision de Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados
281		Mano de Obra - Colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados
282	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal
283		Mano de Obra - Relleno y aislacion de juntas de piso de terrazza con asfalto	Metro lineal

284	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad
285		Mano de Obra - Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad
286	72131601-006	Aislaciones Aislacion de parapetos con pintura impermeable - Provision	Metros cuadrados
287		Mano de Obra - Aislacion de parapetos con pintura impermeable - colocacion	Metros cuadrados
288	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	Metro lineal
289		Mano de Obra - Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	Metro lineal
290	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	Metro lineal
291		Mano de Obra - Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	Metro lineal

292	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados
293		Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados
294	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados
295		Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados
296	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm. (1:4:16:24)	Metros cuadrados
297		Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm. (1:4:16:24)	Metros cuadrados
298	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	Metros cuadrados
299		Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	Metros cuadrados
300	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	Metros cuadrados
301		Mano de Obra - Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	Metros cuadrados

302	72131601-009	Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados
303		Mano de Obra - Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados
304	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados
305		Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados
306	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados
307		Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados
308	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados
309		Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados
310	72131601-009	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20	Metros cuadrados
311		Mano de Obra - Piso mosaico calcareo vereda 20 x 21	Metros cuadrados

312	72131601-009	Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	Metros cuadrados
313		Mano de obra - Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	Metros cuadrados
314	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados
315		Mano de Obra - Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados
316	72131601-009	Piso ceramico esmaltado - Provision	Metros cuadrados
317		Mano de Obra - Piso ceramico esmaltado - colocacion	Metros cuadrados
318	72131601-009	Piso ceramico Pl 4 - Provision	Metros cuadrados
319		Mano de Obra - Piso ceramico Pl 4 - colocacion	Metros cuadrados
320	72131601-009	Piso ceramico Pl 5 - Provision	Metros cuadrados
321		Mano de Obra - Piso ceramico Pl 5 - colocacion	Metros cuadrados
322	72131601-009	Piso - Pared porcelanato - Provision	Metros cuadrados
323		Mano de Obra - Piso - Pared porcelanato - colocación	Metros cuadrados
324	72131601-009	Piso Alfombra tipo Sierra - Provision	Metros cuadrados
325		Mano de Obra - Piso Alfombra tipo Sierra - colocacion	Metros cuadrados
326	72131601-009	Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - Provision	Metros cuadrados

327		Mano de Obra - Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - colocacion	Metros cuadrados
328	72131601-009	Piso vinilico en colores - Provision	Metros cuadrados
329		Mano de Obra - Piso vinilico en colores - colocacion	Metros cuadrados
330	72131601-009	Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - Provision	Metros cuadrados
331		Mano de Obra - Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - colocacion	Metros cuadrados
332	72131601-009	Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - Provision	Metros cuadrados
333		Mano de Obra - Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - colocacion	Metros cuadrados
334	72131601-009	Pulido de piso de granito	Metros cuadrados
335		Mano de Obra - Pulido de piso de granito	Metros cuadrados
336	72131601-009	Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - Provision	Metros cuadrados
337		Mano de Obra - Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - colocación	Metros cuadrados
338	72131601-009	Piso de layota - Provisiòn	Metros cuadrados
339		Mano de Obra - Piso de layota - colocación	Metros cuadrados

340	72131601-009	Piso baldosón de H° - Provisiòn	Metros cuadrados
341		Mano de Obra - Piso baldosón de H° - colocaciòn	Metros cuadrados
342	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados
343		Mano de Obra - Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados
344	72131601-009	Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados
345		Mano de Obra - Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados
346	72131601-009	Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados
347		Mano de Obra - Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados
348	72131601-009	Piso de H° A°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm2	Metros cuadrados

349		Mano de Obra - Piso de Hº Aº, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm3	Metros cuadrados
350	72131601-009	Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - Provision	Metros cuadrados
351		Mano de Obra - Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - colocacion	Metros cuadrados
352	72131601-009	Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - Provision	Metros cuadrados
353		Mano de Obra - Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - colocacion	Metros cuadrados
354	72131601-009	Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 50	Metro lineal
355		Mano de Obra - Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 51	Metro lineal
356	72102508-003	Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	Metros cuadrados
357		Mano de Obra - Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	Metros cuadrados
358	72102508-003	Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	Metros cuadrados

359		Mano de Obra - Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	Metros cuadrados
360	72102508-003	Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - Provision	Metro lineal
361		Mano de Obra - Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - colocacion	Metro lineal
362	72102508-003	Revestidos Ladrillejos - Provision	Metros cuadrados
363		Mano de Obra - Revestidos Ladrillejos - colocacion	Metros cuadrados
364	72102508-003	Revestidos Piedra laja fina	Metros cuadrados
365		Mano de Obra - Revestidos Piedra laja fina	Metros cuadrados
366	72102508-003	Revestidos Guarda decorativa - Provision	Metro lineal
367		Mano de Obra - Revestidos Guarda decorativa - colocacion	Metro lineal
368	72102508-003	Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - Provision	Metros cuadrados
369		Mano de Obra - Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - colocacion	Metros cuadrados

370	72102508-003	Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y polleròn de 10 cm - Provision	Metros cuadrados
371		Mano de Obra - Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y polleròn de 10 cm - colocacion	Metros cuadrados
372	72101607-005	Zocalos Zócalos ceramicos - Provision	Metro lineal
373		Mano de Obra - Zocalos Zócalos ceramicos - colocación	Metro lineal
374	72101607-005	Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - Provisión	Metro lineal
375		Mano de Obra - Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - colocación	Metro lineal
376	72101607-005	Zocalos Zócalos vinilico - Provisión	Metro lineal
377		Mano de Obra - Zocalos Zócalos vinilico - colocación	Metro lineal
378	72101607-005	Zocalos Zócalos de madera - Provisión	Metro lineal
379		Mano de Obra - Zocalos Zócalos de madera - colocación	Metro lineal
380	72101607-005	Zocalos Zócalos de alfombra - Provisión	Metro lineal

381		Mano de Obra - Zocalos Zócalos de alfombra - colocación	Metro lineal
382	72101607-005	Zocalos Zócalos de porcelanato - Provisión	Metro lineal
383		Mano de Obra - Zocalos Zócalos de porcelanato - colocación	Metro lineal
384	72101607-005	Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - Provisión	Metro lineal
385		Mano de Obra - Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - colocación	Metro lineal
386	72101607-005	Zocalos Zócalo de layota - Provisión	Metro lineal
387		Mano de Obra - Zocalos Zócalo de layota - colocación	Metro lineal
388	72101607-005	Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - Provisión	Metro lineal
389		Mano de Obra - Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - colocación	Metro lineal
390	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	Metros cuadrados
391		Mano de Obra - Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	Metros cuadrados
392	72131601-012	Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	Metros cuadrados

393		Mano de Obra - Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	Metros cuadrados
394	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintetico	Metros cuadrados
395		Mano de Obra - Pintura De paredes al aceite / sintetico	Metros cuadrados
396	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados
397		Mano de Obra - Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados
398	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados
399		Mano de Obra - Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados
400	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados
401		Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados
402	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados
403		Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados
404	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex sin enduido	Metros cuadrados
405		Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex sin enduido	Metros cuadrados

406	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	Metros cuadrados
407		Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	Metros cuadrados
408	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex con enduido	Metros cuadrados
409		Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex con enduido	Metros cuadrados
410	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex con enduido	Metros cuadrados
411		Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex con enduido	Metros cuadrados
412	72131601-012	Pintura De cielorraso al latex con enduido	Metros cuadrados
413		Mano de Obra - Pintura De cielorraso al latex con enduido	Metros cuadrados
414	72131601-012	Pintura De cielorraso al latex	Metros cuadrados
415		Mano de Obra - Pintura De cielorraso al latex	Metros cuadrados
416	72131601-012	Pintura De cielo raso al latex sin enduido	Metros cuadrados
417		Mano de Obra - Pintura De cielo raso al latex sin enduido	Metros cuadrados
418	72131601-012	Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados
419		Mano de Obra - Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados

420	72131601-012	Pintura De placas de yeso al latex	Metros cuadrados
421		Mano de Obra - Pintura De placas de yeso al latex	Metros cuadrados
422	72131601-012	Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	Metros cuadrados
423		Mano de Obra - Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	Metros cuadrados
424	72131601-012	Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados
425		Mano de Obra - Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados
426	72131601-012	Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados
427		Mano de Obra - Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados
428	72131601-012	Pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados
429		Mano de Obra - Pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados
430	72131601-012	Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados
431		Mano de Obra - Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados

432	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	Metro lineal
433		Mano de Obra - Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	Metro lineal
434	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	Metros cuadrados
435		Mano de Obra - Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	Metros cuadrados
436	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriatico	Metros cuadrados
437		Mano de Obra - Limpieza de piedra con acido muriatico	Metros cuadrados
438	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados
439		Mano de Obra - Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados
440	72131601-012	Pintura sintetica de techo metalico c/ chapas	Metros cuadrados
441		Mano de Obra - Sintetica de techo metalico c/ chapas	Metros cuadrados
442	72131601-012	Pintura De piso con oxido rojo	Metros cuadrados
443		Mano de Obra - Pintura De piso con oxido rojo	Metros cuadrados
444	72131601-012	Pintura De piso acrilica polideportiva	Metros cuadrados
445		Mano de Obra - Pintura De piso acrilica polideportiva	Metros cuadrados

446	72131601-012	Pintura De literas al latex con color	Metros cuadrados
447		Mano de Obra - Pintura De literas al latex con color	Metros cuadrados
448	72131601-012	Pintura De piso / parde Epoxi	Metros cuadrados
449		Mano de Obra - Pintura De piso / parde Epoxi	Metros cuadrados
450	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados
451		Mano de Obra - esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados
452	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de PVC/ chapas hojalata con esmalte sintético	Metro lineal
453		Mano de Obra - chapas hojalata con esmalte sintético	Metro lineal
454	72131601-012	Pintura sintética de estructura metalica para techo	Metros cuadrados
455		Mano de Obra - Pintura sintética de estructura metalica para techo	Metros cuadrados
456	72131601-012	Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	Metros cuadrados
457		Mano de Obra - Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	Metros cuadrados
458	72102602-005	Carpinterias de madera - Provision de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad

459		Mano de Obra - colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad
460	72102602-005	Carpinteria de madera Cambio de fichas	Unidad
461		Mano de Obra - Carpinteria de madera Cambio de fichas	Unidad
462	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
463		Mano de Obra - colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
464	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
465		Mano de Obra - colocacion de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
466	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad

467		Mano de Obra - colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
468	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
469		Mano de Obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad
470	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad
471		Mano de Obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad
472	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad
473		Mano de Obra - colocacion de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad
474	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad

475		Mano de Obra - colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad
476	72102602-005	Carpinterias de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provision de cerraduras llave chica	Unidad
477		Mano de Obra - Ajuste de puertas de madera - Incluye colocacion de cerraduras llave chica	Unidad
478	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de contramarco de madera	Metro lineal
479		Mano de Obra - colocacion de contramarco de madera	Metro lineal
480	72102602-005	Carpintería de madera Provisión de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	Metros cuadrados
481		Mano de Obra - colocación de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	Metros cuadrados
482	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados
483		Mano de Obra - Desmonte de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados
484	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados

485		Mano de Obra - Desmonte de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados
486	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de puertas de mamparas	Unidad
487		Mano de Obra - Desmonte de puertas de mamparas	Unidad
488	72102602-007	Mamparas Remodelacion de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad
489		Mano de Obra - Desmonte de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad
490	72102602-007	Mamparas Mampara ciega de eucatex - Provisión	Metros cuadrados
491		Mano de Obra - Mamparas Mampara ciega de eucatex - colocación	Metros cuadrados
492	72102602-007	Mamparas Mampara vidriada de eucatex - Provisión	Metros cuadrados
493		Mano de Obra - Mamparas Mampara vidriada de eucatex - colocación	Metros cuadrados
494	72102602-007	Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - Provisión	Unidad
495		Mano de Obra - Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - colocación	Unidad
496	72102602-007	Mamparas Puerta de melamina con cerraduras - Provision	Unidad

497		Mano de Obra - Puerta de melamina con cerraduras - colocación	Unidad
498	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado - Provisión	Metros cuadrados
499		Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado - Colocación	Metros cuadrados
500	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Provisión	Metros cuadrados
501		Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Colocación	Metros cuadrados
502	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - Provision	Metros cuadrados
503		Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - colocación	Metros cuadrados
504	72102602-007	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - Provisión	Metros cuadrados

505		Mano de Obra - Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - colocación	Metros cuadrados
506	72102602-007	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - Provisión	Metros cuadrados
507		Mano de Obra - Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - colocación	Metros cuadrados
508	72102602-007	Mamparas Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - Provisión	Unidad
509		Mano de Obra - Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - colocación	Unidad

510	72102602-007	Mamparas Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM - Provisión	Unidad
511		Mano de Obra - Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM - colocación	Unidad
512	72102602-007	Mamparas Cerradura llave chica en puerta - Provisión	Unidad
513		Mano de Obra - Cerradura llave chica en puerta - colocación	Unidad
514	72102602-007	Mamparas Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - Provisión	Unidad
515		Mano de Obra - Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - colocación	Unidad
516	72102602-007	Mamparas Cerradura doble traba para puertas - Provisión	Unidad
517		Mano de Obra - Cerradura doble traba para puertas - colocación	Unidad

518	72102602-005	Carpinteras de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - Provisión	Unidad
519		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - colocación	Unidad
520	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - Provisión	Unidad
521		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - colocación	Unidad
522	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - Provisión	Unidad
523		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - colocación	Unidad

524	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corrediza - Incluye guía de chapa doblada y pintura base antioxido - Provisión	Unidad
525		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corrediza - Incluye guía de chapa doblada y pintura base antioxido - colocación	Unidad
526	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana corrediza de chapa doblada N° 22 - Incluye guía de chapa doblada, pintura antioxido - Provisión	Metros cuadrados
527		Mano de Obra - Ventana corrediza de chapa doblada N° 22 - Incluye guía de chapa doblada, pintura antioxido - colocación	Metros cuadrados
528	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1,20 x 0,90-1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye pintura base antioxidante - Provisión	Unidad
529		Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,90- 1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye pintura base antioxidante - colocación	Unidad
530	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana tipo balancin - Provisión	Metros cuadrados

531		Mano de Obra - Ventana tipo balancín - colocación	Metros cuadrados
532	72102602-005	Carpinterías de hierro Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión	Unidad
533		Mano de Obra - Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	Unidad
534	72102602-005	Carpinterías de hierro Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - Provisión	Unidad

535		Mano de Obra - Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - colocación	Unidad
536	72102602-005	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada N° 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - Provisión	Unidad
537		Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - colocación	Unidad
538	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,60 incluye marco metalico, herrajes y cerradura tipo cilindro - Provisión	Unidad
539		Mano de obra - Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,60 incluye marco metalico, herrajes y cerradura tipo cilindro - colocación	Unidad
540	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - Provisión	Unidad

541		Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - colocación	Unidad
542	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - Provisión	Unidad
543		Mano de Obra - Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - colocación	Unidad
544	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - Provisión	Unidad
545		Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - colocación	Unidad
546	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - Provisión	Unidad

547		Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - colocación	Unidad
548	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - Provisión	Unidad
549		Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - colocación	Unidad
550	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - Provisión	Unidad
551		Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - colocación	Unidad
552	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - Provisión	Unidad
553		Mano de Obra - Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - colocación	Unidad

554	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - Provisión	Metros cuadrados
555		Mano de Obra - Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - colocación	Metros cuadrados
556	72102602-005	Carpinterias de hierro Provision de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados
557		Mano de Obra - colocacion de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados
558	72102602-005	Carpinterias de hierro Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - Provisión	Metro lineal
559		Mano de Obra - Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - colocación	Metro lineal
560	72102602-005	Carpinterias de hierro Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - Provisión	Metro lineal
561		Mano de Obra - Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - colocación	Metro lineal
562	72102602-005	Carpinterias de hierro Provision de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad

563		Mano de Obra - colocacion de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad
564	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puertas existentes	Unidad
565	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de ventanas existentes	Unidad
566	72102602-005	Carpinterias de hierro Estructura metalica en perfil doble T - Fabricacion	Metro lineal
567		Mano de Obra - Estructura metalica en perfil doble T - montaje	Metro lineal
568	72102602-005	Varios Provision de porton para uso vehicular	Unidad
569		Mano de Obra - colocacion de porton para uso vehicular	Unidad
570	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Escalera metálica recta	Metro lineal
571		Mano de Obra - colocación de Escalera metálica recta	Metro lineal
572	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Escalera Caracol metálica	Metro lineal
573		Mano de obra - colocación de Escalera Caracol metálica	Metro lineal

574	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Pasarela metálica	Metro lineal
575		Mano de Obra - colocación de Pasarela metálica	Metro lineal
576	72101601-999	Techos Provision de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados
577		Mano de Obra - colocacion de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados
578	72101601-999	Carpinterias de hierro Cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - Provisión	Unidad
579		Mano de Obra - doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - colocación	Unidad
580	72101601-999	Carpinterias de hierro Cerradura electronica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión	Unidad
581		Mano de Obra - Cerradura electronica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	Unidad
582	72101601-999	Techos Provision de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados

583		Mano de Obra - colocacion de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados
584	72101601-999	Techos Provision de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados
585		Mano de Obra - colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados
586	72101601-999	Techos Provision de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados
587		Mano de Obra - colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados
588	72101601-999	Techos Provision de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados
589		Mano de Obra - colocacion de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados
590	72101601-999	Techos Provision de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados
591		Mano de Obra - colocacion de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados
592	72101601-999	Techos Provision de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados
593		Mano de Obra - colocacion de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados
594	72101601-999	Techos Provision de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados

595		Mano de Obra - colocacion de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados
596	72101601-999	Techos Provision de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados
597		Mano de Obra - colocacion de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados
598	72101601-999	Techos Provision de tejas españolas sobre tejuelon existente	Metros cuadrados
599		Mano de Obra - colocacion de tejas españolas sobre tejuelon existente	Metros cuadrados
600	72101601-999	Techos Povisión de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	Metros cuadrados
601		Mano de Obra - colocación de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	Metros cuadrados
602	72101601-999	Techos Provision de liston de borde de 1 x 2	Metros cuadrados
603		Mano de Obra - colocacion de liston de borde de 1 x 3	Metros cuadrados
604	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados
605		Mano de Obra - colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados

606	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados
607		Mano de Obra - colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados
608	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados
609		Mano de Obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados
610	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados
611		Mano de Obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados
612	72101601-999	Techos Provision de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	Metros cuadrados
613		Mano de Obra - montaje de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	Metros cuadrados
614	72101601-999	Techo Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados
615		Mano de Obra - Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados
616	72101601-999	Techo Sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de aislapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	Metros cuadrados

617		Mano de Obra - Sustitución de tejas y colocación de aislapol.	Metros cuadrados
618	72101601-999	Techo Provisión de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados
619		Mano de Obra - montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados
620	72101601-999	Techo Provisión de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados
621		Mano de Obra - montaje de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados
622	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , Reparacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	Metro lineal

623		Mano de Obra - colocacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	Metro lineal
624	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de bajadas de chapa N ° 24	Metro lineal
625		Mano de Obra - colocacion de bajadas de chapa N ° 24	Metro lineal
626	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal
627		Mano de Obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal
628	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 50 cm	Metro lineal
629		Mano de Obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 50 cm	Metro lineal
630	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 60 cm	Metro lineal
631		Mano de Obra - colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 60 cm	Metro lineal

632	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 80 cm	Metro lineal
633		Mano de Obra - colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 80 cm	Metro lineal
634	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 100 cm	Metro lineal
635		Mano de Obra - colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 100 cm	Metro lineal
636	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	Metro lineal
637		Mano de Obra - colocacion de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	Metro lineal
638	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 33 cm	Metro lineal
639		Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 33 cm	Metro lineal
640	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 40 cm	Metro lineal
641		Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 40 cm	Metro lineal

642	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 50 cm	Metro lineal
643		Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 50 cm	Metro lineal
644	72101601-999	Parasoles provision de parasoles nuevos metalicos de chapas N° 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad
645		Mano de Obra - Desmante y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas N° 24 plegadas 3,00x0,71	Unidad
646	72101601-999	Parasoles reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados
647		Mano de Obra - Parasoles Reparacion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados
648	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad

649		Mano de Obra - Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad
650	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle	Unidad
651		Mano de Obra - Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle	Unidad
652	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado	Unidad
653		Mano de Obra - Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado	Unidad

654	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocacion de inodoro - Mantenimiento	Unidad
655		Mano de Obra - Desmonte y recolocacion de inodoro	Unidad
656	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de lavatorio - Mantenimiento	Unidad
657		Mano de Obra - Desmonte y recolocación de lavatorio	Unidad
658	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 40 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
659		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 40 mm	Metro lineal
660	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
661		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 50 mm	Metro lineal
662	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 75 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal

663		Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 75 mm	Metro lineal
664	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 100 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
665		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 100 mm	Metro lineal
666	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 150 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
667		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 150 mm	Metro lineal
668	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 200 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
669		Mano de Obra - Colocacion de Cañeria PVC para desagues de 200 mm	Metro lineal
670	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 100 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
671		Mano de Obra - Colocacion de cañeria PVC para desagues de 100 mm SR	Metro lineal

672	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
673		Mano de Obra - Colocacion de cañeria PVC para desagues de 150 mm SR	Metro lineal
674	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal
675		Mano de Obra - Colocacion de cañeria PVC para desagues de 200 mm SR	Metro lineal
676	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de H° A°	Unidad
677		Mano de Obra - Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de H° A°	Unidad
678	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad
679		Mano de Obra - Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad
680	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad

681		Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
682	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
683		Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
684	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
685		Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
686	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
687		Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad
688	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad

689		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad
690	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad
691		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad
692	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad
693		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad
694	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad
695		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad
696	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad
697		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad

698	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	Unidad
699		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	Unidad
700	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad
701		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad
702	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	Unidad
703		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	Unidad
704	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	Unidad
705		Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	Unidad
706	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	Unidad

707		Mano de Obra - Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
708	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
709		Mano de Obra - Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
710	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
711		Mano de Obra - Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	Unidad
712	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye provision de bajada de cisterna	Unidad
713		Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte y colocacion de bajada de cisterna	Unidad
714	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal
715		Mano de Obra - Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal

716	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	Metros cúbicos
717		Mano de Obra - Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	Metros cúbicos
718	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	Metros cúbicos
719		Mano de Obra - Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	Metros cúbicos
720	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	Unidad
721		Mano de Obra - Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	Unidad
722	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad

723		Mano de Obra - Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad
724	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal
725		Mano de obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal
726	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal
727		Mano de Obra - coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal
728	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal
729		Mano de Obra - coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal
730	72102304-007	Mantenimiento de Cisterna- incluye Cambio de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	Unidad
731		Mantenimiento de Cisterna- incluye desmonte de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	Unidad

732	72102304-007	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	Unidad
733		Mano de Obra - Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	Unidad
734	72102304-007	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	Unidad
735		Mano de Obra - Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	Unidad
736	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad
737		Mano de Obra - Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad
738	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	Unidad

739		Mano de Obra - Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	Unidad
740	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad
741		Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad
742	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad
743		Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad
744	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad
745		Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad
746	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal
747		Mano de Obra - colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm3	Metro lineal

748	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagoe Pluvial Provision de Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal
749		Mano de Obra - colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm3	Metro lineal
750	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	Metro lineal
751		Mano de Obra - Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	Metro lineal
752	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal
753		Mano de Obra - Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,66	Metro lineal
754	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	Unidad

755		Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	Unidad
756	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	Unidad
757		Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	Unidad
758	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 100	Unidad
759		Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 101	Unidad
760	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente	Metros cuadrados

761		Mano de Obra - colocación de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente	Metros cuadrados
762	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1/2	Metro lineal
763		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1/3	Metro lineal
764	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 3/4	Metro lineal
765		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 3/5	Metro lineal
766	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1	Metro lineal
767		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 2	Metro lineal
768	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal
769		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/5	Metro lineal
770	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal

771		Mano de Obra - colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 3	Metro lineal
772	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad
773		Mano de Obra - Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad
774	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃlica cromada con campana y accesorios	Unidad
775		Mano de Obra - Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃlica cromada con campana y accesorios	Unidad

776	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios</p>	Unidad
777		<p>Mano de Obra - Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios</p>	Unidad
778	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente fría de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios</p>	Unidad
779		<p>Mano de Obra - Instalación agua corriente fría de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios</p>	Unidad
780	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 25mm</p>	Metro lineal
781		<p>Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 25mm</p>	Metro lineal
782	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 40mm</p>	Metro lineal
783		<p>Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 40mm</p>	Metro lineal

784	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 63mm	Metro lineal
785		Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 63mm	Metro lineal
786	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	Metro lineal
787		Mano de Obra - colocacion de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	Metro lineal
788	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	Metro lineal
789		Mano de Obra - colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	Metro lineal
790	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de llave de paso de 1 1/4 plastico	Metro lineal
791		Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1 1/4 plastico	Metro lineal
792	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de llave de paso de 1 1/4 metalica	Metro lineal
793		Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1 1/4 metalica	Metro lineal

794	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal
795		Mano de Obra - colocacion de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal
796	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño de 2 soldable	Metro lineal
797		Mano de Obra - colocacion de caño de 2 soldable	Metro lineal
798	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal
799		Mano de Obra - colocacion de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal
800	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad
801		Mano de Obra - colocacion de buje soldable 1 1/4 a 3/5	Unidad
802	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica de 1	Unidad
803		Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica de 2	Unidad
804	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	Unidad

805		Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	Unidad
806	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	Unidad
807		Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	Unidad
808	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad
809		Mano de Obra - colocacion de Canilla de bronce con pico para patio de 3/5	Unidad
810	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad
811		Mano de Obra - colocacion de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad
812	72102304-007	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	Unidad
813	72102304-007	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	Unidad
814	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad

815		Mano de Obra - colocacion de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad
816	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	Unidad
817		Mano de Obra - colocacion de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	Unidad
818	72102304-007	Instalacion Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en Gral.	Unidad
819	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de conexion flexible de 30 cm cromado	Unidad
820		Mano de Obra - colocacion de conexion flexible de 30 cm cromado	Unidad
821	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de conexion flexible de 40 cm cromado	Unidad
822		Mano de Obra - colocacion de conexion flexible de 40 cm cromado	Unidad
823	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad
824		Mano de Obra - colocacion de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad
825	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad

826		Mano de Obra - colocacion de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 51	Unidad
827	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	Unidad
828		Mano de Obra - colocacion de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	Unidad
829	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de sopapa metalica cromada para lavatorio	Unidad
830		Mano de Obra - colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	Unidad
831	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de enchufe de goma para inodoro	Unidad
832		Mano de Obra - colocacion de enchufe de goma para inodoro	Unidad
833	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de cisterna plastica - Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	Unidad
834		Mano de Obra - colocacion de cisterna plastica - Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	Unidad

835	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad
836		Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad
837	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad
838		Mano de Obra - colocacion de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad
839	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad
840		Mano de Obra - colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad
841	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad
842		Mano de Obra - colocacion de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad

843	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios</p>	Unidad
844		<p>Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios</p>	Unidad
845	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios</p>	Unidad
846		<p>Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios</p>	Unidad
847	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria - Provision de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo</p>	Unidad
848		<p>Mano de Obra - colocacion de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo</p>	Unidad

849	72102304-007	Instalacion Sanitaria Reposicion de tapa plastica para inodoro	Unidad
850	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de ducha electronica	Unidad
851		Mano de Obra - colocacion de ducha electronica	Unidad
852	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de ducha simple PVC	Unidad
853		Mano de Obra - colocacion de ducha simple PVC	Unidad
854	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad
855		Mano de Obra - colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad
856	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision Mingitorio metalico lineal	Unidad
857		Mano de Obra- colocacion de mingitorio metalico lineal	Unidad
858	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de perchero de loza	Unidad
859		Mano de Obra - colocacion de perchero de loza	Unidad
860	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de jaboneras chicas de lozas	Unidad

861		Mano de Obra - colocacion de jaboneras chicas de lozas	Unidad
862	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de toalleros de lozas c/ barra	Unidad
863		Mano de Obra - colocacion de toalleros de lozas c/ barra	Unidad
864	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de porta papel de loza	Unidad
865		Mano de Obra - colocacion de porta papel de loza	Unidad
866	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad
867		Mano de Obra - colocacion de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad
868	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad
869		Mano de Obra - colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad

870	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios</p>	Unidad
871		<p>Mano de Obra - colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios</p>	Unidad
872	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
873		<p>Mano de Obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
874	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
875		<p>Mano de Obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad

876	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
877		<p>Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
878	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
879		<p>Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios</p>	Unidad
880	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17</p>	Unidad
881		<p>Mano de Obra - colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,18</p>	Unidad
882	72102304-007	<p>Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1</p>	Unidad
883		<p>Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 2</p>	Unidad

884	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	Unidad
885		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 2	Unidad
886	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	Unidad
887		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 2	Unidad
888	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	Unidad
889		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/5	Unidad
890	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	Unidad
891		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/3	Unidad
892	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad
893		Mano de Obra - colocación de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad
894	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad

895		Mano de Obra - colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad
896	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal
897		Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal
898	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal
899		Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal
900	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal
901		Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal
902	72102304-007	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	Unidad

903	72102304-007	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	Unidad
904	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad
905		Mano de Obra - colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad
906	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
907		Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
908	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
909		Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad
910	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	Unidad

911		Mano de Obra - colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,18	Unidad
912	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	Unidad
913		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 2	Unidad
914	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/4	Unidad
915		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/5	Unidad
916	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/2	Unidad
917		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/3	Unidad
918	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	Unidad
919		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 2	Unidad
920	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/4	Unidad

921		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/5	Unidad
922	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/2	Unidad
923		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/3	Unidad
924	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	Unidad
925		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 2	Unidad
926	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	Unidad
927		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/5	Unidad
928	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	Unidad
929		Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/3	Unidad
930	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad
931		Mano de Obra - colocación de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad

932	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad
933		Mano de Obra - colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad
934	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de Cañeria H° G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal
935		Mano de Obra - colocacion Cañeria H° G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal
936	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusiva de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalización	Unidad
937		Mano de Obra - colocacion de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusiva de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalización	Unidad
938	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusiva de 2 1/2 y accesorios	Unidad

939		Mano de Obra - colocacion boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusiva de 2 1/2 y accesorios	Unidad
940	92121702-002	Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	Unidad
941		Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	Unidad
942	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor 4 Hilos - MODELO: GEN-506- 4WIRE	Unidad
943			Unidad
944	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor - MODELO: SD388-4H- 12	Unidad
945			Unidad
946	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sesnsor homo/detector calor 4 Hilos EVERDAY MODELO: UL SD-168	Unidad
947			Unidad
948	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor DSC MODELO: FSA-410BT	Unidad
949			Unidad
950	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector termovelimetrico y temperatura fija 57° MODELO: 5601P 135°F	Unidad

951	92121702-002	Instalacion Contra incendio Pulsador manual doble accion MODELO: GEN-705	Unidad
952	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual rojo MODELO: CT-INDOOR	Unidad
953	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual con luz estroboscopica B MODELO: P2RL-SP	Unidad
954	92121702-002	Instalacion Contra incendio Señalizacion salida de emergencia con luz autonoma duracion minima 1 hora	Unidad
955	92121702-002	Instalacion Contra incendio Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad
956	92121702-002	Instalacion Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad
957	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	Unidad
958		Mano de Obra - colocacion y puesta en marcha de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	Unidad

959	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision y colocacion de Alarma	Unidad
960		Mano de Obra - colocacion de Alarma	Unidad
961	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metàlico	Unidad
962		Mano de Obra - colocacion de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metàlico	Unidad
963	72102201-010	Instalacion electrica Pilar de Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de medicion	Unidad
964		Mano de obra	Unidad
965	72102201-010	Instalacion electrica Construcccion de registro de 30 x 30 x 70 con tapa metàlica	Unidad
966		Mano de obra	Unidad
967	72102201-010	Instalacion electrica Construcccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa metàlica	Unidad
968		Mano de obra	Unidad

969	72102201-010	Instalacion electrica Construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metálica	Unidad
970		Mano de obra	Unidad
971	72102201-010	Puesto de medicion definitiva trifasico	Unidad
972		Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva trifasico	Unidad
973	72102201-010	Puesto de medicion definitiva monofasico	Unidad
974		Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva monofasico	Unidad
975	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal
976		Mano de obra	Metro lineal
977	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal
978		Mano de obra	Metro lineal
979	72102201-010	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal

980		Mano de obra	Metro lineal
981	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal
982		Mano de obra	Metro lineal
983	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal
984		Mano de Obra - instalacion de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal
985	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal
986		Mano de Obra - instalacion de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal
987	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal
988		Mano de Obra - instalacion de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal
989	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable cordon 2x1	Metro lineal
990		Mano de Obra - colocacion de cable cordon 2x1	Metro lineal
991	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable cordon 2x2	Metro lineal
992		Mano de Obra - colocacion de cable cordon 2x2	Metro lineal
993	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 25 mm	Metro lineal

994		Mano de Obra - colocacion de cable de 25 mm	Metro lineal
995	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 16 mm2	Metro lineal
996		Mano de Obra - colocacion de cable de 16 mm2	Metro lineal
997	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 10 mm2	Metro lineal
998		Mano de Obra - colocacion de cable de 10 mm2	Metro lineal
999	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 6 mm2	Metro lineal
1000		Mano de Obra - colocacion de cable de 6 mm2	Metro lineal
1001	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 4mm2	Metro lineal
1002		Mano de Obra - colocacion de Cable de 4mm2	Metro lineal
1003	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 2mm2	Metro lineal
1004		Mano de Obra - colocacion de Cable de 2mm2	Metro lineal
1005	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 1 mm2	Metro lineal
1006		Mano de Obra - colocacion de Cable de 1 mm2	Metro lineal
1007	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal

1008		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal
1009	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal
1010		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal
1011	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal
1012		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal
1013	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal
1014		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal
1015	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal
1016		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal
1017	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal
1018		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal
1019	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal

1020		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal
1021	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	Metro lineal
1022		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	Metro lineal
1023	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	Metro lineal
1024		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	Metro lineal
1025	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal
1026		Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal
1027	72102201-010	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	Metro lineal
1028		Mano de Obra - Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	Metro lineal
1029	72102201-010	Instalacion electrica Provision de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	Unidad

1030		Mano de Obra - instalacion de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	Unidad
1031	72102201-010	Instalacion electrica Provision de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	Unidad
1032		Mano de Obra - instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	Unidad
1033	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto de 3	Metro lineal
1034		Mano de Obra - montaje de electroducto de 3	Metro lineal
1035	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto de 2	Metro lineal
1036		Mano de Obra - montaje de electroducto de 2	Metro lineal
1037	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 3/4	Metro lineal
1038		Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 3/4	Metro lineal
1039	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 5/8	Metro lineal

1040		Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 5/8	Metro lineal
1041	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 1/2	Metro lineal
1042		Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 1/2	Metro lineal
1043	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal
1044		Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal
1045	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal
1046		Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal
1047	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal
1048		Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal
1049	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal

1050		Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal
1051	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal
1052		Mano de Obra - colocacion de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal
1053	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal
1054		Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal
1055	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1056		Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1057	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1058		Mano de Obra - colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal

1059	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1060		Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal
1061	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llaves encendido de luces	Unidad
1062		Mano de Obra - colocacion de Llaves encendido de luces	Unidad
1063	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad
1064		Mano de Obra - colocacion de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad
1065	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad
1066		Mano de Obra - colocacion de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad
1067	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	Unidad

1068		Mano de Obra - Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	Unidad
1069	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	Metros
1070		Mano de obra por cambio de cable de red.	Metros
1071	81111804-004	Servicio de provision y cambio de conector hembra RJ45 - Cat. 6	Unidad
1072		Mano de obra por cambio de conectores	Unidad
1073	81111804-004	Servicio de provision y cambio de toma aparente 1 posición	Unidad
1074		Mano de obra por cambio de toma	Unidad
1075	81111804-004	Servicio de provision y cambio de toma aparente 2 posición	Unidad
1076		Mano de obra por cambio de toma	Unidad
1077	81111804-004	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	Unidad
1078		Mano de obra por cambio de patch cordon	Unidad
1079	81111804-004	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	Unidad
1080		Mano de obra por cambio de patch cordon	Unidad

1081	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x100mm blanco estructurado de 2 metros	Unidad
1082		Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad
1083	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x50mm blanco estructurado - 2 metros	Unidad
1084		Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad
1085	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 30x12mm blanco estructurado - 2 metros	Unidad
1086		Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad
1087	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 40x16mm blanco estructurado- 2 metros	Unidad
1088		Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad
1089	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cable canal 75x17mm gris para piso - 2 metros	Unidad
1090		Mano de obra por cambio de cable canal	Unidad
1091	26111501-008	Servicio de provisión y colocación de switch administrable 24 puertos	Unidad

1092		Mano de obra instalación de switch administrable 24 puertos	Unidad
1093	81111812-014	Servicio de provisión y colocación de switch administrable 16 puertos	Unidad
1094		Mano de obra instalación de switch administrable 16 puertos	Unidad
1095	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	Unidad
1096		Mano de Obra - Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	Unidad
1097	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	Unidad
1098		Mano de Obra - Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	Unidad
1099	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Extractor de aire de cocina. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	Unidad

1100		Mano de Obra - Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	Unidad
1101	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad
1102		Mano de Obra - colocacion de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad
1103	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad
1104		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad
1105	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad
1106		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad
1107	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad

1108		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad
1109	72102201-010	Instalacion electrica Provisio de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad
1110		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad
1111	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad
1112		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad
1113	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad
1114		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad
1115	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad
1116		Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad

1117	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad
1118		Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad
1119	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad
1120		Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad
1121	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad
1122		Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad
1123	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 160 Amp.	Unidad
1124		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 160 Amp.	Unidad
1125	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 200 Amp.	Unidad
1126		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 200 Amp.	Unidad
1127	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad
1128		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad

1129	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 80 Amp.	Unidad
1130		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 80 Amp.	Unidad
1131	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad
1132		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad
1133	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad
1134		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad
1135	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad
1136		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad
1137	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 630 Amp.	Unidad
1138		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 630 Amp.	Unidad
1139	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad
1140		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad
1141	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad
1142		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad
1143	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 32 AMP.	Unidad

1144		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 32 AMP.	Unidad
1145	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad
1146		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad
1147	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 32 AMP.	Unidad
1148		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad
1149	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 25 AMP.	Unidad
1150		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 25 AMP.	Unidad
1151	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 16 AMP.	Unidad
1152		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 16 AMP.	Unidad
1153	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 10 AMP.	Unidad
1154		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 10 AMP.	Unidad
1155	72102201-010	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial 4x25A	Unidad
1156		Mano de Obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x25A	Unidad
1157	72102201-010	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial 4x40A	Unidad

1158		Mano de Obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x40A	Unidad
1159	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad
1160		Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad
1161	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal
1162		Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal
1163	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal
1164		Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal
1165	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	Metro lineal
1166		Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	Metro lineal
1167	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	Metro lineal
1168		Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	Metro lineal
1169	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad

1170		Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad
1171	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad
1172		Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad
1173	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad
1174		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad
1175	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad
1176		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad
1177	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad
1178		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad

1179	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad
1180		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad
1181	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad
1182		Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad
1183	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tomas monofasicas universales	Unidad
1184		Mano de Obra - colocacion de Tomas monofasicas universales	Unidad
1185	72102201-010	Instalacion electrica Provision de tapas ciegas	Unidad
1186		Mano de Obra - colocacion de tapas ciegas	Unidad
1187	72102201-010	Instalacion electrica Provision de fotocelula	Unidad
1188		Mano de Obra - colocacion de fotocelula	Unidad
1189	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	Unidad

1190		Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	Unidad
1191	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad
1192		Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad
1193	72102201-010	Instalacion electrica Provision de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	Unidad
1194		Mano de Obra - colocacion de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	Unidad
1195	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	Unidad
1196		Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	Unidad

1197	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	Unidad
1198		Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	Unidad
1199	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	Unidad
1200		Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	Unidad
1201	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	Unidad
1202		Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	Unidad
1203	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	Unidad
1204		Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	Unidad

1205	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	Unidad
1206		Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	Unidad
1207	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 9 W	Unidad
1208		Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 9 W	Unidad
1209	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad
1210		Mano de Obra - Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad
1211	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad
1212		Mano de Obra - Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad
1213	72102201-010	Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision	Metro lineal

1214		Mano de Obra - Caño metálico para soporte de ventilador - montaje	Metro lineal
1215	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitor	Unidad
1216		Mano de Obra - Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitor	Unidad
1217	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad
1218		Mano de Obra - Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad
1219	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14 x7mm	Metro lineal
1220		Mano de obra - Canaleta plástica p/ cable 14 x7mm	Metro lineal
1221	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20 x10 mm	Metro lineal
1222		Mano de Obra - Canaleta plástica p/ cable 20 x10 mm	Metro lineal

1223	72102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	Metro lineal
1224		Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	Metro lineal
1225	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad
1226		Mano de Obra - Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad
1227	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave de ventilador de techo	Unidad
1228		Mano de Obra - Provision e instalacion de Llave de ventilador de techo	Unidad
1229	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad
1230	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	Unidad
1231		Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	Unidad
1232	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	Unidad
1233		Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	Unidad

1234	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocelula	Unidad
1235		Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	Unidad
1236	72102201-010	Instalacion electrica Provision de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	Unidad
1237		Mano de Obra - colocacion de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	Unidad
1238	72102201-010	Instalacion electrica Provision de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	Unidad
1239		Mano de Obra - colocacion de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	Unidad
1240	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	Unidad
1241		Mano de Obra - Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	Unidad
1242	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad

1243	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal
1244		Mano de Obra desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal
1245	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad
1246		Mano de Obra- Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad
1247	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 10 mm	Unidad
1248		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 10 mm	Unidad
1249	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 16 mm	Unidad
1250		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 16 mm	Unidad
1251	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 25 mm	Unidad
1252		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 25 mm	Unidad
1253	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 35 mm	Unidad

1254		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 35 mm	Unidad
1255	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 50 mm	Unidad
1256		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 50 mm	Unidad
1257	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 70 mm	Unidad
1258		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 70 mm	Unidad
1259	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 95 mm	Unidad
1260		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 95 mm	Unidad
1261	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 120 mm	Unidad
1262		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 120 mm	Unidad
1263	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 150 mm	Unidad
1264		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 150 mm	Unidad
1265	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 185 mm	Unidad
1266		Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 185 mm	Unidad

1267	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	Unidad
1268		Mano de Obra- Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	Unidad
1269	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	Unidad
1270		Mano de Obra- Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	Unidad
1271	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	Unidad
1272		Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	Unidad
1273	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	Unidad
1274		Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	Unidad
1275	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	Unidad
1276		Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	Unidad

1277	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	Unidad
1278		Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	Unidad
1279	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad
1280		Mano de Obra Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad
1281	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad
1282		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad
1283	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad
1284		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad

1285	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad
1286		Mano de Obra Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad
1287	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad
1288		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad
1289	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad
1290		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad
1291	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad

1292		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad
1293	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad
1294		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad
1295	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad
1296		Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad
1297	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad
1298		Mano de Obra- Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad
1299	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad

1300		Mano de Obra- Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad
1301	72102201-010	Instalacion electrica Conector dentado	Unidad
1302		Mano de Obra- Conector dentado	Unidad
1303	72102201-010	Instalacion electrica Aislador	Unidad
1304		Mano de Obra- Aislador	Unidad
1305	72102201-010	Instalacion electrica Grampa p/ electroducto externo.	Unidad
1306		Mano de Obra- Colocación Grampa p/ electroducto externo.	Unidad
1307	72102201-010	Instalacion electrica Union de cobre GT 35 mm	Unidad
1308		Mano de Obra- Union de cobre GT 35 mm	Unidad
1309	72102201-010	Instalacion electrica Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	Unidad
1310		Mano de Obra- Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	Unidad
1311	72102201-010	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	Unidad
1312		Mano de Obra- Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	Unidad

1313	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	Metros lineal
1314		Mano de Obra- Colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	Metros lineal
1315	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	Unidad
1316		Mano de Obra- Colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	Unidad
1317	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	Unidad
1318		Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	Unidad
1319	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	Unidad
1320		Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	Unidad
1321	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	Unidad

1322		Mano de Obra- colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	Unidad
1323	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	Unidad
1324		Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	Unidad
1325	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	Unidad
1326		Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	Unidad
1327	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad
1328		Mano de Obra- Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad
1329	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de pico Combinacion	Unidad
1330		Mano de Obra- Instalacion de pico Combinacion	Unidad
1331	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	Unidad

1332		Mano de Obra- Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	Unidad
1333	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	Unidad
1334		Mano de Obra- Colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	Unidad
1335	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Aplique Tortuga led	Unidad
1336		Mano de Obra- Instalacion de Aplique Tortuga led	Unidad
1337	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	Unidad
1338		Mano de Obra- Colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	Unidad
1339	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad
1340		Mano de Obra- Colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad
1341	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de pico Combinacion	Unidad
1342		Mano de Obra- Colocación de pico Combinacion	Unidad

1343	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Aplique Tortuga	Unidad
1344		Mano de Obra- Colocacion de Aplique Tortuga	Unidad
1345	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYF SubFlex 4x25 mm	Metro lineal
1346		Mano de Obra- Instalación de cable del tipo NYF SubFlex 4x25 mm	Metro lineal
1347	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	Metro lineal
1348		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	Metro lineal
1349	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	Metro lineal
1350		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	Metro lineal
1351	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	Metro lineal
1352		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	Metro lineal

1353	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	Metro lineal
1354		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	Metro lineal
1355	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	Metro lineal
1356		Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	Metro lineal
1357	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1358		Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1359	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1360		Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1361	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1362		Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1363	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad

1364		Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	Unidad
1365	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto doble,	Unidad
1366		Mano de Obra- Colocación de artefacto doble,	Unidad
1367	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 12w	Unidad
1368		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 12w	Unidad
1369	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 12w	Unidad
1370		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 12w	Unidad
1371	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 18w	Unidad
1372		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 18w	Unidad
1373	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 18w	Unidad
1374		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 18w	Unidad

1375	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 24w	Unidad
1376		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 24w	Unidad
1377	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 24w	Unidad
1378		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 24w	Unidad
1379	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 40w	Unidad
1380		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 40w	Unidad
1381	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 40w	Unidad
1382		Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 40w	Unidad
1383	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	Unidad
1384		Mano de Obra- Colocacion de Alumbrado Publico	Unidad
1385	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	Unidad

1386		Mano de Obra- Colocacion de Alumbrado Publico	Unidad
1387	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 50w	Unidad
1388		Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 50w	Unidad
1389	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 100w	Unidad
1390		Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 100w	Unidad
1391	72102201-011	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 200w	Unidad
1392		Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 200w	Unidad
1393	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad
1394		Mano de Obra- Colocación tablero metalico	Unidad
1395	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad
1396		Mano de Obra- Colocación Tablero metalico	Unidad
1397	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad
1398		Mano de Obra- Colocación Tablero metalico	Unidad

1399	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	Unidad
1400		Mano de Obra- Colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	Unidad
1401	72102201-010	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE MENSULA	Unidad
1402		Mano de Obra- Colocacion SOPORTE MENSULA	Unidad
1403	72102201-010	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE COLGANTE	Unidad
1404		Mano de Obra- Colocacion SOPORTE COLGANTE	Unidad
1405	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion KIT UNION PORTACABLE	Unidad
1406		Mano de Obra- Colocacion KIT UNION PORTACABLE	Unidad
1407	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal
1408		Mano de Obra- Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal
1409	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu	Unidad

1410		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu	Unidad
1411	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu	Unidad
1412		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu	Unidad
1413	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu	Unidad
1414		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu	Unidad
1415	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu	Unidad
1416		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu	Unidad
1417	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu	Unidad
1418		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu	Unidad
1419	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu	Unidad

1420		Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu	Unidad
1421	72102201-010	Instalacion electrica Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	Metro lineal
1422		Mano de Obra- Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	Metro lineal
1423	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	Metro lineal
1424		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	Metro lineal
1425	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	Metro lineal
1426		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	Metro lineal
1427	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 24.000 btu	Metro lineal
1428		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 24.000 btu	Metro lineal

1429	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	Metro lineal
1430		Mano de Obra Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	Metro lineal
1431	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	Metro lineal
1432		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	Metro lineal
1433	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	Metro lineal
1434		Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	Metro lineal
1435	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 12.000 btu	Unidad
1436		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 12.000 btu	Unidad
1437	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 18.000 btu	Unidad

1438		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 18.000 btu	Unidad
1439	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 24.000 btu	Unidad
1440		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 24.000 btu	Unidad
1441	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 36.000 btu	Unidad
1442		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 36.000 btu	Unidad
1443	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 48.000 btu	Unidad
1444		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 48.000 btu	Unidad
1445	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 60.000 btu	Unidad

1446		Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 60.000 btu	Unidad
1447	72102201-010	Instalacion electrica Provisión y cambio de capacitor de compresores	Unidad
1448		Mano de Obra- Cambio de capacitor de compresores	Unidad
1449	72102305-001	Readecuación de cañerías de desagües de aire acondicionado	Metro lineal
1450		Mano de Obra- Readecuación de cañerías de desagües de aire acondicionado	Metro lineal
1451	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados
1452		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados
1453	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados
1454		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados
1455	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados
1456		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados
1457	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados
1458		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados

1459	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados
1460		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados
1461	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm	Metros cuadrados
1462		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 6 mm	Metros cuadrados
1463	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm	Metros cuadrados
1464		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 8 mm	Metros cuadrados
1465	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm	Metros cuadrados
1466		Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 10 mm	Metros cuadrados
1467	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados
1468		Mano de Obra- Colocación de polarizado de vidrios	Metros cuadrados
1469	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de espejo	Metros cuadrados
1470		Mano de Obra- Colocacion de espejo	Metros cuadrados
1471	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	Unidad
1472		Mano de Obra- Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	Unidad
1473	72102602-004	Vidrios Montaje de vidrio existente	Unidad

1474		Mano de Obra- Montaje de vidrio existente	Unidad
1475	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	Metros cuadrados
1476		Mano de Obra- Colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	Metros cuadrados
1477	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados
1478		Mano de Obra- Colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados
1479	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,10 de 10 mm	Unidad
1480		Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,10 de 10 mm	Unidad
1481	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 10 mm	Unidad
1482		Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 10 mm	Unidad
1483	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 8 mm	Unidad
1484		Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 8 mm	Unidad

1485	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 5mm	Metros cuadrados
1486		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 5mm	Metros cuadrados
1487	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 6 mm	Metros cuadrados
1488		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 6 mm	Metros cuadrados
1489	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 8 mm	Metros cuadrados
1490		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 8 mm	Metros cuadrados
1491	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 10 mm	Unidad
1492		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 10 mm	Unidad
1493	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz, incluye perfilería	Unidad
1494		Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz	Unidad
1495	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad
1496		Mano de Obra- Cambio de manijas para ventanas	Unidad
1497	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad
1498		Mano de Obra- Cambio de tiradores para ventana	Unidad

1499	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad
1500		Mano de Obra- Cambio de pasadores para ventana	Unidad
1501	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad
1502		Mano de Obra- Cambio de manijas para ventanas	Unidad
1503	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	Unidad
1504		Mano de Obra- Colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	Unidad
1505	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad
1506		Mano de Obra- Cambio de freno hidráulico	Unidad
1507	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad
1508		Mano de Obra- Ajuste de herrajes	Unidad
1509	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados
1510		Mano de Obra- Colocacion de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados
1511	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de Adhesivo para vidrios	Metros cuadrados
1512		Mano de Obra- Colocacion de Adhesivo para vidrios	Metros cuadrados

1513	72102602-004	Provision y colocacion de acrilicos en aberturas	Metros cuadrados
1514		Mano de Obra-Colocacion de acrilicos en aberturas	Metros cuadrados
1515	72101703-007	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido externo	Metro lineal
1516		Mano de Obra-Colocacion de cercos de alambre tejido externo	Metro lineal
1517	72101703-007	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1518		Mano de Obra-Colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1519	72101703-007	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal
1520		Mano de Obra-Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal
1521	72101703-007	Varios Instalacion de poste metalico existente	Unidad
1522		Mano de Obra-Instalacion de poste metalico existente	Unidad
1523	72101703-007	Varios Reparacion de porton vehicular	Unidad
1524		Mano de Obra-Reparacion de porton vehicular	Unidad

1525	72101703-007	Varios Reparacion de tejido de alambre	Metros cuadrados
1526		Mano de Obra- Reparacion de tejido de alambre	Metros cuadrados
1527	72101703-007	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	Metro lineal
1528		Mano de Obra- Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	Metro lineal
1529	72101703-007	Varios Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	Metro lineal
1530		Mano de Obra- Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	Metro lineal
1531	72101703-007	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	Metro lineal
1532		Mano de Obra- Instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	Metro lineal
1533	72101703-007	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	Metro lineal
1534		Mano de Obra- Montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	Metro lineal
1535	72101703-007	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	Metro lineal

1536		Mano de Obra- Montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	Metro lineal
1537	72101703-007	Varios Provision y colocacion de porton metalico	Metros cuadrados
1538		Mano de Obra- Colocacion de porton metalico	Metros cuadrados
1539	72102102-001	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados
1540		Mano de Obra- Colocación campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados
1541	72101703-006	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados
1542		Mano de Obra- Colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados
1543	72101703-006	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados
1544		Mano de Obra- Colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados
1545	72101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados
1546		Mano de Obra- Colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados

1547	72101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados
1548		Mano de Obra- Colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados
1549	72101601-999	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	Metros cuadrados
1550		Mano de Obra- Colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	Metros cuadrados
1551	72101601-999	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	Metros cuadrados
1552		Mano de Obra- Colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	Metros cuadrados
1553	72102103-001	Varios Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	Metros cuadrados
1554		Mano de Obra- Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	Metros cuadrados
1555	72131601-002	Varios Construcccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	Unidad
1556		Mano de Obra- Construcccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	Unidad

1557	72101703-007	Varios Provision y colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	Unidad
1558		Mano de Obra- Colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	Unidad
1559	72101703-007	Varios Provision y colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	Metro lineal
1560		Mano de Obra- Colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	Metro lineal
1561	72101703-007	Varios Vallado metalico con malla chapa expandida	Metros cuadrados
1562		Mano de Obra- Colocación de vallado metalico con malla chapa expandida	Metros cuadrados
1563	72101703-007	Varios Provisión y colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1564		Mano de Obra- Colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1565	72101703-007	Varios Provisión y colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal

1566		Mano de Obra- Colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1567	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1568		Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1569	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1570		Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal
1571	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1572		Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados
1573	72101601-999	Varios Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados
1574		Mano de Obra- Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados

1575	72101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelitas	Metros cuadrados
1576		Mano de Obra-Colocacion de tejuelitas	Metros cuadrados
1577	72101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelones	Metros cuadrados
1578		Mano de Obra-Colocacion de tejuelones	Metros cuadrados

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(Se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
<i>Informe 1</i>	<i>Informe</i>	<i>Septiembre 2025</i>
<i>Informe 2</i>	<i>Informe</i>	<i>Octubre 2025</i>
<i>Informe 3</i>	<i>Informe</i>	<i>Noviembre 2025</i>
<i>Informe 4</i>	<i>Informe</i>	<i>Diciembre 2025</i>

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- 1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- 2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,

- 3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- 4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

Desde la suscripción del contrato hasta por lo menos 30 días posteriores a la vigencia del contrato. La contratante solicitará la extensión de la misma si fuere necesario.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos serán efectuados a través de la Dirección de Administración y Finanzas del INAES, contra la presentación de las

facturas por las provisiones efectuadas,

La solicitud de pago del Proveedor a la Contratante deberá ser por escrito, acompañada de la factura a crédito que describa, según corresponda, los bienes/servicios proveídos/prestados (identificación de la licitación y nro. de ID, Número de Contrato) y los documentos requeridos en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato y el presente Pliego de Bases y Condiciones. Asimismo, en la solicitud de pedido se deberá indicar un contacto de comunicación, así como un número telefónico o celular.

Los pagos quedarán supeditados a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignados de Plan Financiero Institucional del Ejercicio Fiscal correspondiente.

El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad del Plan de Caja y se tendrá 60 (sesenta) días contados a partir de la obligación de la factura, después de que la Contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar a los 15 (quince) días posteriores a su presentación. Asimismo, el pago se efectuará luego de la emisión del Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Conjuntamente con la factura, el Contratista deberá acreditar el pago de las imposiciones previsionales de las personas que prestaron los servicios en el mes facturado, el cumplimiento del pago de las cargas impositivas y demás obligaciones legales.

A los efectos de este contrato se aplicará la retención en concepto contribución sobre contratos suscritos del 0,4% sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes que presente al cobro el Contratista.

El mes de Enero y la quincena de Febrero, al no contar con plan financiero, la presentación de facturas que corresponden a los efectos del pago, podrán presentarse en la segunda quincena del mes de Febrero, siempre y cuando la entidad cuente con las reglamentaciones presupuestarias. Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.

Al momento de la presentación de la solicitud del pago, el proveedor deberá presentar una Declaración Jurada indicando la cuenta corriente o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, a los efectos de habilitar en el Sistema de Tesorería (SITE)

APLICACIÓN DE MULTAS: En caso de atraso en la entrega de bienes/servicios, el Administrador del Contrato será el responsable del cálculo de la multa y su correspondiente aplicación.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

La contratante reconocerá un reajuste de precios relacionado al porcentaje de aumento del salario mínimo decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, conforme a la siguiente fórmula:

PR:

$Po [1 + 0,80 (S - 1)]$

So

Donde

PR: Precio Reajustado

Po: Precio Básico de la Oferta a ser reajustada

S: Salario Mínimo Oficial, establecido por Decreto del Poder Ejecutivo, a partir de la fecha de vigencia de la variación de este índice.

So: Salario Mínimo Oficial establecido por Decreto del Poder Ejecutivo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°

7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

1,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del

contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Por mutuo acuerdo de las partes;

- Por sentencia ejecutoria de la autoridad jurisdiccional, que declare su nulidad, resolución o rescisión del contrato;

- Por muerte del proveedor o contratista persona física, o por disolución de la persona jurídica, siempre que ésta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con entidades del sector público y a comunicar a las contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

