Ítems del llamado LMCN Refacción Y Reacondicionamiento De La Plaza De La Justicia - Ad Referendum - I.D. N° 485695						
Monto total del llamado: 200.000.000						
Refacción Y Reacondicionamiento De La Plaza De La Justicia						
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
PRELIMINARES						
1	Marcación y replanteo	m²	EVENTO	300		
2	Demolición de cordón de vereda de 12 × 20 cm (incluye retiro del material de demolición)	m	EVENTO	11		
3	Demolición de vereda (incluye retiro del material de demolición)	m²	EVENTO	28		
4	Demolición de muro bajo de piedra (incluye retiro del material de demolición)	m³	EVENTO	1		
5	Remoción de capas de suelo natural	m³	EVENTO	35		
PISO						
6	Provisión y colocación de piso de hormigón armado de superficie allanada para rampa en vereda	m³	EVENTO	3		
7	Provisión y colocación de piso de canto rodado lavado ejecutado *in situ* , similar al existente	m²	EVENTO	31		
PIEDRA TRITURADA						
8	Provisión y colocación de camada de piedra triturada quinta de granito, espesor 5 cm	m²	EVENTO	300		
CARPINTERÍA METÁLICA						

9	Fabricación y montaje de portón metálico de correr de 3,90 × 2,15 m (incluye candado de 50 mm)	m²	EVENTO	17		
10	Fabricación y montaje de rejas metálicas similares a las existentes, H = 1,80 m	m²	EVENTO	74		
11	Fabricación y montaje de rejas metálicas desmontables similares a las existentes, H = 2,15 m	m²	EVENTO	22		
12	Desmonte y traslado de abertura de inspección de pozo	un	EVENTO	1		
13	Cierre de abertura existente de inspección de pozo (incluye materiales y ejecución)	un	EVENTO	1		
PINTURAS						
14	Provisión y ejecución de pintura sintética al agua sobre rejas metálicas	m²	EVENTO	171		
15	Provisión y ejecución de pintura sintética al agua sobre piedra basáltica	m²	EVENTO	46		
CARTELERÍA						
16	Provisión y colocación de carteles de numeración de dársenas fijados a muros y/o rejas, según planos	un	EVENTO	9		
LIMPIEZA						
17	Limpieza general de la obra	gl	EVENTO	1		
total:						