LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
84.6	Codo 90 PVC ø150 mm	un	3,00		0
85	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - REGISTROS**				
85.1	Registro 40x40 cm	un	2,00		0
86	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - PLANTA BAJA**				
86.1	Instalación de agua corriente en Baño Funcionarios Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
86.2	Instalación de agua corriente en Baño Funcionarios Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
86.3	Instalación de agua corriente en Baño Magistrados Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
86.4	Instalación de agua corriente en Baño Magistrados Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
86.5	Instalación de agua corriente en Baño Público Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
86.6	Instalación de agua corriente en Baño Público Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
86.7	Instalación de agua corriente en baño PcD. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
86.8	Instalación de agua corriente en Kitchenette. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
86.9	Instalación de agua corriente en Sala de Lactancia. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
86.10	Instalación de agua corriente en Baño de retén. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
86.11	Instalación de agua corriente en Sanitario para Reos. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
86.12	Instalación de agua corriente en Baño y Vestuario Damas. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
86.13	Instalación de agua corriente en Baño y Vestuario Caballeros. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
86.14	Instalación de agua corriente en Depósito de limpieza. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
87	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - PLANTA BAJA - EQUIPOS MECÁNICOS**				
87.1	Equipo de presión constante siboost2.0 smart 2 helix ve 1605. caudal=7,90l/s. carga hidráulica= 32m. Incluye: accesorios	un	2,00		0
88	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - PRIMER PISO**				
88.1	Instalación de agua corriente en Baño Funcionarios Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
88.2	Instalación de agua corriente en Baño Funcionarios Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
88.3	Instalación de agua corriente en Baño Magistrados Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
88.4	Instalación de agua corriente en Baño Magistrados Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
88.5	Instalación de agua corriente en Baño Público Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
88.6	Instalación de agua corriente en Baño Público Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
88.7	Instalación de agua corriente en baño PcD. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
88.8	Instalación de agua corriente en Kitchenette. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
88.9	Instalación de agua corriente en Sala de Lactancia. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
89	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - SEGUNDO PISO**				
89.1	Instalación de agua corriente en Baño Funcionarios Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
89.2	Instalación de agua corriente en Baño Funcionarios Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
89.3	Instalación de agua corriente en Baño Magistrados Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
89.4	Instalación de agua corriente en Baño Magistrados Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
89.5	Instalación de agua corriente en Baño Público Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
89.6	Instalación de agua corriente en Baño Público Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
89.7	Instalación de agua corriente en baño PcD. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
89.8	Instalación de agua corriente en Kitchenette. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
89.9	Instalación de agua corriente en Sala de Lactancia. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
90	**ARTEFACTOS SANITARIOS - PLANTA BAJA**				
90.1	Inodoro con válvula de descarga antivandálica y tapa acolchada.	un	11,00		0
90.2	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, medida 21"x18", griferia con válvula antivandálica, sifón metálico cromado y desagüe.	un	12,00		0
90.3	Mingitorio sifonado con válvula antivandálica	un	3,00		0
90.4	Expendedor de jabón líquido	un	9,00		0
90.5	Portarollo de plástico	un	12,00		0
90.6	Percha metálica cromada	un	10,00		0
90.7	Secamanos eléctrico	un	8,00		0
90.8	Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x40 cm. montada sobre mesada de granito natural. Sifón metálico y desengrasador	un	2,00		0
90.9	Griferia con válvula antivandálica en Sala de Lactancia	un	1,00		0
90.10	Grifería pico movil	un	1,00		0
90.11	Excusado Turco de Losa con válvula de descarga antivandálica	un	1,00		0
90.13	Lavatorio con pedestal y grifería antivandálica	un	2,00		0
90.14	Expendedor de papel higienico de losa, embutida, en baño Reos.	un	1,00		0
90.15	Jabonera de losa de embutir para baño de Reos.	un	1,00		0
90.16	Perchero múltiple cromado	un	1,00		0
90.17	Inodoro para PcD con perforación frontal con valvula de descarga antivandálica y tapa blanca rígida	un	1,00		0
90.18	Barra rebatible cromada para apoyo PcD	un	1,00		0
90.19	Barra fija cromada para apoyo PcD	un	1,00		0
90.20	Lavatorio con pedestal suspendido y griferia con válvula antivandálica	un	1,00		0
90.21	Cambiador de polietileno empotrable y abatible, dimensiones según detalle de baños.	un	1,00		0
91	**ARTEFACTOS SANITARIOS - PRIMER PISO**				
91.1	Inodoro con válvula de descarga antivandálica y tapa acolchada.	un	10,00		0
91.2	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, medida 21"x18", griferia con válvula antivandálica, sifón metálico cromado y desagüe.	un	12,00		0
91.3	Mingitorio sifonado con válvula antivandálica	un	3,00		0
91.4	Expendedor de jabón líquido	un	8,00		0
91.5	Portarollo de plástico	un	11,00		0
91.6	Percha metálica cromada	un	10,00		0
91.7	Secamanos eléctrico	un	8,00		0
91.8	Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x40 cm. montada sobre mesada de granito natural. Sifón metálico y desengrasador	un	2,00		0
91.9	Griferia con válvula antivandálica en Sala de Lactancia	un	1,00		0
91.10	Grifería pico movil	un	1,00		0
91.11	Perchero múltiple cromado	un	1,00		0
91.12	Inodoro para PcD con perforación frontal con valvula de descarga antivandálica y tapa blanca rígida	un	1,00		0
91.13	Barra rebatible cromada para apoyo PcD	un	1,00		0
91.14	Barra fija cromada para apoyo PcD	un	1,00		0
91.15	Lavatorio con pedestal suspendido y griferia con válvula antivandálica	un	1,00		0
91.16	Cambiador de polietileno empotrable y abatible, dimensiones según detalle de baños.	un	1,00		0
92	**ARTEFACTOS SANITARIOS - SEGUNDO PISO**				
92.1	Inodoro con válvula de descarga antivandálica y tapa acolchada.	un	10,00		0
92.2	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, medida 21"x18", griferia con válvula antivandálica, sifón metálico cromado y desagüe.	un	12,00		0
92.3	Mingitorio sifonado con válvula antivandálica	un	3,00		0
92.4	Expendedor de jabón líquido	un	8,00		0
92.5	Portarollo de plástico	un	11,00		0
92.6	Percha metálica cromada	un	10,00		0
92.7	Secamanos eléctrico	un	8,00		0
92.8	Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x40 cm. montada sobre mesada de granito natural. Sifón metálico y desengrasador	un	2,00		0
92.9	Griferia con válvula antivandálica en Sala de Lactancia	un	1,00		0
92.10	Grifería pico movil	un	1,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
92.11	Perchero múltiple cromado	un	1,00		0
92.12	Inodoro para PcD con perforación frontal con valvula de descarga antivandálica y tapa blanca rígida	un	1,00		0
92.13	Barra rebatible cromada para apoyo PcD	un	1,00		0
92.14	Barra fija cromada para apoyo PcD	un	1,00		0
92.15	Lavatorio con pedestal suspendido y griferia con válvula antivandálica	un	1,00		0
92.16	Cambiador de polietileno empotrable y abatible, dimensiones según detalle de baños.	un	1,00		0
93	**ARTEFACTOS SANITARIOS - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
93.1	Inodoro con válvula de descarga antivandálica y tapa acolchada.	un	2,00		0
93.2	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, medida 21"x18", griferia con válvula antivandálica, sifón metálico cromado y desagüe.	un	2,00		0
93.3	Lavamopas de acero inoxidable, medida: 46"x20", incluye griferia de pico movil y sifón.	un	1,00		0
93.4	Expendedor de jabón líquido	un	2,00		0
93.5	Portarollo de plástico	un	2,00		0
93.6	Percha metálica cromada	un	2,00		0
93.7	Secamanos eléctrico	un	2,00		0
93.8	Grifería pico movil	un	1,00		0
93.9	Ducha eléctrica de 5 niveles de temperatura	un	2,00		0
94	**ARTEFACTOS SANITARIOS - GRANITOS - PLANTA BAJA**				
94.1	Mesada de granito natural, incluye estructura de soporte, pollerita y zócalos	m2	6,00		0
94.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette	ml	14,10		0
94.3	Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette	ml	14,10		0
94.4	Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados	un	2,00		0
94.5	Repisa de granito natural	un	8,00		0
95	**ARTEFACTOS SANITARIOS - GRANITOS - PRIMER PISO**				
95.1	Mesada de granito natural, incluye estructura de soporte, pollerita y zócalos	m2	6,00		0
95.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette	ml	14,10		0
95.3	Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette	ml	14,10		0
95.4	Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados	un	2,00		0
95.5	Repisa de granito natural	un	8,00		0
96	**ARTEFACTOS SANITARIOS - GRANITOS - SEGUNDO PISO**				
96.1	Mesada de granito natural, incluye estructura de soporte, pollerita y zócalos	m2	6,00		0
96.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette	ml	14,10		0
96.3	Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette	ml	14,10		0
96.4	Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados	un	2,00		0
96.5	Repisa de granito natural	un	8,00		0
97	**ARTEFACTOS SANITARIOS - GRANITOS - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
97.1	Mesada de granito natural, incluye estructura de soporte, pollerita y zócalos	m2	1,71		0
97.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette	ml	3,10		0
97.3	Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette	ml	5,30		0
98	**ARTEFACTOS SANITARIOS - ESPEJOS**				
98.1	Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm, dimensiones 0,60x1,10m. Ver Detalle	un	40,00		0
98.2	Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm, dimensiones 1,50x1,20m, en baño y vestuario de área técnica. Ver Detalle	un	2,00		0
99	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL Y DRENAJES**				
99.1	Tubería PVC serie Reforzada - DIAM150 mmø	ml	367,00		0
99.2	Tubería PVC serie Reforzada - DIAM200 mmø	ml	291,00		0
99.3	Tubería PVC serie Reforzada - DIAM100 mmø	ml	8,00		0
99.4	Canal rectangular con rejilla 15x15cm	ml	20,00		0
99.5	canal semicircular DIAM150 mmø	ml	80,00		0
99.6	REDUCCION -Serie Reforcada -Esgoto -MEP - 150 mmø-75 mmø	un	3,00		0
99.7	Yee PVC reforzado - 150 mmø-150 mmø-75 mmø	un	1,00		0
99.8	Yee PVC reforzado - 200 mmø-200 mmø-75 mmø	un	2,00		0
99.9	Conector para uniones PVC reforzado - 150 mmø-150 mmø	un	1,00		0
99.10	Conector para uniones PVC reforzado - 200 mmø-200 mmø	un	2,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
99.11	UNION SIMPLE-Serie Reforcada -Esgoto -MEP - 150 mmø-150 mmø	un	3,00		0
99.12	REDUCCION-Serie Reforcada -Esgoto -MEP - 150 mmø-100 mmø	un	1,00		0
99.13	Codo 45 PVC reforzado - 150 mmø-150 mmø	un	23,00		0
99.14	Yee PVC reforzado - 150 mmø-150 mmø-150 mmø	un	3,00		0
99.15	UNION -Serie Reforcada -Esgoto -MEP - 150 mmø-150 mmø	un	2,00		0
99.16	BUJE DE REDUCCION -Serie Reforcada -Esgoto -MEP - 200 mmø-100 mmø	un	1,00		0
99.17	BUJE DE REDUCCION -Serie Reforcada -Esgoto -MEP - 200 mmø-150 mmø	un	11,00		0
99.18	BUJE DE REDUCCION -Serie Reforcada -Esgoto -MEP - 200 mmø-200 mmø	un	1,00		0
99.19	Codo 45 PVC reforzado - 100 mmø-100 mmø	un	2,00		0
99.20	Codo 45 PVC reforzado - 150 mmø	un	1,00		0
99.21	Codo 45 PVC reforzado - 150 mmø-150 mmø	un	12,00		0
99.22	Codo 45 PVC reforzado - 200 mmø	un	3,00		0
99.23	Codo 45 PVC reforzado - 200 mmø-200 mmø	un	13,00		0
99.99	Yee PVC reforzado - 150 mmø-150 mmø-150 mmø	un	8,00		0
99.25	Yee PVC reforzado - 200 mmø-200 mmø-150 mmø	un	10,00		0
99.26	REGISTROS DE HORMIGÓN 80x80	un	23,00		0
100	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA - Conductores electricos y protección**				
100.1	Conductor protegido MT p/ aereo 70 mm2	ml	30,00		0
100.2	Cabo tipo ACSR/AW p/ mensajero 9,5 mm2	ml	10,00		0
101	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA - Postes Hormigon Armado**				
101.1	Postes 15/800 kgf	un	1,00		0
102	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LINEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA - Provisión de Materiales según Tipo de Estructura**				
102.1	Accesorios Metálicos para estructura protegida tipo EPMTH° 5 - Terminal de linea. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
102.2	Provisión de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 8 - Derivación. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
102.3	Provisión de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPSFT 1 - Seccionador fusible. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Crucetas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
102.4	Provisión de Todos los materiales necesarios para el montaje de una estructura MT tipo TSA 50 - Estructura Protegida de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Caño de acero galvanizado de 5''x6mmx6mts. (incluye mufas, crucetas y aisladores) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
103	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA - Mano de obra**				
103.1	Excavacion, ereccion y cimentación reforzada tipo II, poste H°A° de 15/800 kgf. Todo tipo de terreno.	un	1,00		0
103.2	Montaje de Aterramiento para Cabo de Acero del tendido Eléctrico Aéreo Protegido (incluye jabalinas y soldadura exotermica).	un	1,00		0
103.3	Montaje de estructura protegida tipo EPMTH°5 - Terminal de línea	un	1,00		0
103.4	Montaje de estructura protegida tipo EPMTH° 8 - Derivación	un	1,00		0
103.5	Montaje de estructura protegida tipo EPSFT 1 - Seccionador fusible	un	1,00		0
104	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA - Conductores electricos y proteccion**				
104.1	Cable de Cu desnudo de 35 mm2	ml	60,00		0
104.2	Cable de Al aislado subterráneo de 70 mm2 MT	ml	180,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	**Descripción de rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
105	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA - Accesorios varios y otros materiales**				
105.1	Piedra triturada	Tn	20,00		0
105.2	Caño de polietileno tipo PEAD y accesorios p/ conductor de M.T (cruce de calles)	ml	90,00		0
105.3	Arena lavada de protección p/ líneas subterráneas.	m3	20,00		0
105.4	Losetas para protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m.	ml	60,00		0
105.5	Materiales varios para reparaciones de veredas	gl	1,00		0
105.6	Materiales varios para reparaciones de calles empedradas o asfaltadas	gl	1,00		0
106	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA - Mano de obra**				
106.1	Excavación de zanja en calzada o pavimento (CRUCAL 50), posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. Norma ANDE	ml	60,00		0
106.2	Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	ml	60,00		0
106.3	Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m.	ml	60,00		0
106.4	Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x70mm².	ml	180,00		0
106.5	Construcción de registro p/líneas subterráneas c/paredes de 0,30 m (de mampostería) de 1,2m (largo) x1,2m (ancho) x1,2m (profundidad), con revoque interior, base de 10 cm de piedra triturada, entrada de caños, con tapas de H°A° de 1,15 x 0,35 x 0,1 m, con bordes de hierro perfil "L" y 2 manijas de asas retráctiles cada una. Todos los materiales incluídos.	un	3,00		0
106.6	Reparaciones de veredas.	gl	1,00		0
106.7	Reparaciones de calles empedradas o asfaltadas	gl	1,00		0
107	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE - Arancel previo al inicio de las obras electromecánicas**				
107.1	Gestion de documentacion para la aprobación del proyecto ANDE, Provisión de Medidor ANDE con su respectivo Puesto de Medición y probable pago de Refuerzo de Línea MT.	gl	1,00		0
108	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE - Trabajos preliminares y movilización.**				
108.1	Movilizaciones de la contratista, oficina, replanteos, etc. Trabajos descritos en las especificaciones técnicas.	gl	1,00		0
109	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN - CELDA DE DISTRIBUCION Y UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN - Celda de distribución secundaria.**				
109.1	Provision y montaje de Celda de distribución secundaria de media tension aislada al aire. Incluye accesorios para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones y conexionado de conductor de media tensión de 50 mm2	gl	1,00		0
110	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN - CELDA DE DISTRIBUCION Y UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN - Transformador 750 KVA**				
110.1	Provisión y montaje de Transformador convencional 750 KVA - 23/0,38 - 0,22KV, incluye accesorios de conexionado en baja y media tensión, barras de cobre, terminal ojal, tubular, bulones, para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones, puesta a tierra de la carcasa.	gl	1,00		0
110.2	Provisión y conexionado de Conductor de Cu.- Aislación 25 KV - 50 mm2 desde Celda de distribución a unidad de transformacion.	ml	60,00		0
110.3	Provisión y montaje de grampa polimérica 26-50 mm para sujeción de conductores de media tensión de 50 mm2 con soportes y materiales menores.	un	25,00		0
111	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - Tablero General Normal/Emergencia - TGNE - Provisión y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.**				
111.2	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 1250A Nomal - 400A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, Banco de Capacitores, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	un	1,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
111.3	Bandeja porta cable ZI 600x50 mm (INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS)	ml	11,00		0
111.4	Registro de mampostería 60x500x60 cm (bajo tableros generales)	un	1,00		0
111.5	Alimentador desde el Transformador al TGN con conductor tipo XLPE 90° 4x3x(1x185) mm²	ml	15,00		0
111.6	Alimentador desde el TGN al Tablero de transferencia TTA con conductor tipo XLPE 90° 4x2x(1x70) mm²	ml	5,00		0
111.7	Alimentador desde el Generador al Tablero de transferencia TTA con conductor tipo XLPE 90° 4x2x(1x70) mm² + 1x50T	ml	10,00		0
111.8	Alimentador desde el Tablero de Transferencia TTA al TGE con conductor tipo XLPE 90° 4x2x(1x70) mm² + 1x50T	ml	5,00		0
111.9	Protección contra transitorios - Normal - LA-ST180-3Y2	un	1,00		0
111.10	Protección contra transitorios - Emergencia - LA-ST60-3Y2	un	1,00		0
111.11	Medidor de parámetros eléctricos - Normal	un	1,00		0
111.12	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x1250 A reg.	un	1,00		0
111.13	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x400 A reg.	un	3,00		0
111.14	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x200 A	un	1,00		0
111.15	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x160 A	un	2,00		0
111.16	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x80 A	un	2,00		0
111.17	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x50 A	un	3,00		0
111.18	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x32 A	un	1,00		0
111.19	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A	un	2,00		0
111.20	Alimentador desde el TGE al tablero de mando de PCI con conductor tipo XLPE 90° 4x10 mm² + 1x10T	ml	10,00		0
111.21	Alimentador desde el TGE al tablero de control y mando de BOMBAS de agua corriente con conductor tipo XLPE 90° 4x4 mm² + 1x4T	ml	40,00		0
111.22	Alimentador desde el TGE al tablero de control y mando de BOMBAS de agua reciclada con conductor tipo XLPE 90° 4x4 mm² + 1x4T	ml	40,00		0
112	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - BANCO DE CAPACITORES BC - 120 Kvar**				
112.1	Conductor XLPE 3x(1x95) mm2	ml	5,00		0
112.2	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x250 A	un	1,00		0
112.3	Regulador Varmetrico 6 etapas	un	1,00		0
112.4	Disyuntor 3x40 A.	un	6,00		0
112.5	Contactor para capacitor 50 kVAr	un	6,00		0
112.6	Capacitor 25 kVAr trifasico	un	5,00		0
113	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL NORMAL PLANTA BAJA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
113.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 200 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
113.2	Alimentador desde el TGN al TSN-PB con conductor XLPE 4x(1x95) mm2 + 1x50 mm2	ml	40,00		0
113.3	Protección contra transitorios RM-ST50-3Y2	gl	1,00		0
113.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	un	4,00		0
113.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x200 A	un	1,00		0
113.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A	un	17,00		0
113.7	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	64,00		0
113.8	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
114	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PLANTA BAJA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
114.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 80 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
114.2	Alimentador desde el TGE al TSE-PB con conductor XLPE 4x25 mm2 + 1x16 mm2	ml	40,00		0
114.3	Proteccion contra transitorios SXVS50-3Y2	gl	1,00		0
114.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	un	7,00		0
114.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x80 A	un	1,00		0
114.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	20,00		0
114.7	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A	un	23,00		0
114.8	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	**Descripción de rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
115	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL NORMAL PLANTA 1 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
115.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 160 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
115.2	Alimentador desde el TGN al TSN-P1 con conductor XLPE 4x(1x70) mm2 + 1x35 mm2	ml	45,00		0
115.3	Protección contra transitorios RM-ST50-3Y2	gl	1,00		0
115.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	un	3,00		0
115.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x160 A	un	1,00		0
115.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A	un	14,00		0
115.7	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	47,00		0
115.8	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
116	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PLANTA 1 (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
116.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 80 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
116.2	Alimentador desde el TGE al TSE-P1 con conductor XLPE 4x25 mm2 + 1x16 mm2	ml	45,00		0
116.3	Proteccion contra transitorios SXVS50-3Y2	gl	1,00		0
116.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	un	5,00		0
116.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x80 A	un	1,00		0
116.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	12,00		0
116.7	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A	un	15,00		0
116.8	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
117	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL NORMAL PLANTA 2 (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
117.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 160 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
117.2	Alimentador desde el TGN al TSN-P2 con conductor XLPE 4x(1x70) mm2 + 1x35 mm2	ml	50,00		0
117.3	Protección contra transitorios RM-ST50-3Y2	gl	1,00		0
117.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	un	3,00		0
117.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x160 A	un	1,00		0
117.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A	un	9,00		0
117.7	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	40,00		0
117.8	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
118	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PLANTA 2 (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
118.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
118.2	Alimentador desde el TGE al TSE-P2 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	ml	50,00		0
118.3	Proteccion contra transitorios SXVS50-3Y2	gl	1,00		0
118.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	un	4,00		0
118.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x50 A	un	1,00		0
118.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	9,00		0
118.7	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A	un	15,00		0
118.8	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
119	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL NORMAL AZOTEA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
119.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
119.2	Alimentador desde el TGN al TSN-P3 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	ml	55,00		0
119.3	Protección contra transitorios RM-ST50-3Y2	gl	1,00		0
119.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	un	1,00		0
119.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x40 A	un	1,00		0
119.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A	un	1,00		0
119.7	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	18,00		0
119.8	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
120	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES -TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA AZOTEA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
120.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
120.2	Alimentador desde el TGE al TSE-P3 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	ml	55,00		0
120.3	Proteccion contra transitorios SXVS50-3Y2	gl	1,00		0
120.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	un	1,00		0
120.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x50 A	un	1,00		0
120.6	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A	un	1,00		0
120.7	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	3,00		0
120.8	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A	un	8,00		0
120.9	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
121	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA -TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)**				
121.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
121.2	Alimentador desde el TSE-P3 al TSE.ASC con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	ml	5,00		0
121.3	Proteccion contra transitorios SXVS50-3Y2	gl	1,00		0
121.4	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A	un	3,00		0
121.5	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	1,00		0
121.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A	un	1,00		0
121.7	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
122	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA -TABLERO SECCIONAL CLIMATIZACIÓN (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios).**				
122.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 400 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
122.2	Alimentador desde el TGN al TSN-CLI con conductor XLPE 4x2x(1x70) mm² + 1x50mm2	ml	5,00		0
122.3	Protección contra transitorios LA-ST60-3Y2	gl	1,00		0
122.4	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x400 A	un	1,00		0
122.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x200 A	un	2,00		0
122.6	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x50 A	un	2,00		0
122.7	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
123	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA -TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA SALA TÉCNICA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios).**				
123.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
123.2	Alimentador desde el TGE al TSE-ST con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	ml	10,00		0
123.3	Interruptor diferencial bipolar 2x16 A	un	2,00		0
123.4	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A	un	1,00		0
123.5	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	6,00		0
123.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A	un	1,00		0
123.7	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
124	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA -TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ILUMINACIÓN EXTERIOR (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios).**				

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
124.1	Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25 A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
124.2	Alimentador desde el TGE al TSE-IE con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	ml	10,00		0
124.3	Proteccion contra transitorios SXVS50-3Y2	gl	1,00		0
124.4	Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A	un	5,00		0
124.5	Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A	un	1,00		0
124.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A	un	17,00		0
124.7	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
125	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA -TABLERO SECCIONAL NORMAL - PARADA DE TAXI (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.**				
125.1	Tablero metalico de embutir de 9 módulos con barras para fases, neutro y tierra, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	gl	1,00		0
125.2	Alimentador desde el TSN-PB al TSN-PT con conductor XLPE 3x4 mm2	ml	95,00		0
125.3	Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A	un	1,00		0
125.4	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A	un	1,00		0
125.5	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A	un	1,00		0
125.6	Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A	un	2,00		0
125.7	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
125.8	Excavación posterior relleno y compactacion a 70 cm de profundidad	ml	35,00		0
125.9	Caño PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 63 mm	ml	45,00		0
125.10	Registro de mampostería 40x40x70 cm	gl	4,00		0
126	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA -Excavacion y colocacion de electroductos para alimentadores de sala técnica a columna montante**				
25.3.16.1	Excavación posterior relleno y compactacion a 90 cm de profundidad	ml	35,00		0
25.3.16.2	Caño PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 110 mm	ml	280,00		0
25.3.16.3	Registro de mampostería 80x80x90 cm	un	2,00		0
25.3.16.4	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
127	**ILUMINACIÓN - ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - PLANTA BAJA**				
127.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml	575		0
127.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N-T	ml	5.765		0
127.3	Caja de derivación cuadrangular 20x20	un	23,00		0
127.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un	346,00		0
127.5	Caja de llave rectangular de plástico	un	26,00		0
127.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml	1.730		0
127.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos según detalles.	gl	1,00		0
127.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un	26,00		0
127.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminación	un	16,00		0
127.10	Art. Ilum TIPO 1	un	130,00		0
127.11	Art. Ilum TIPO 2	un	13,00		0
127.12	Art. Ilum TIPO 3	un	166,00		0
127.13	Art. Ilum TIPO 4	un	3,00		0
127.14	Art. Ilum TIPO 5	un	4,00		0
127.15	Art. Ilum TIPO 6	un	6,00		0
127.16	Art. Ilum TIPO 7	un	15,00		0
127.17	Art. Ilum TIPO 8	un	3,00		0
127.18	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
128	**TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO - PLANTA BAJA**				
128.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml	990,00		0
128.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml	1.288,00		0
128.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml	644,00		0
128.4	Caja de derivación cuadrangular 20x20	un	56,00		0
128.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un	11,00		0
128.6	Caja de llave rectangular de plástico	un	184,00		0
128.7	Electroducto corrugado antiflama 1"	ml	920,00		0
128.8	Toma corriente Tipo Euroamericano c/ Tierra	un	183,00		0
128.9	Toma corriente Tipo Schuko	un	1,00		0
128.10	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
129	**EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - BOMBA DE DESAGOTE - PLANTA BAJA**				
129.1	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml	1.115,00		0
129.2	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml	557,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
129.3	Caja de conexión octogonal de plástico	un	64,00		0
129.4	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml	170,00		0
129.5	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
130	**BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PLANTA BAJA**				
130.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml	5,00		0
130.2	Bandeja portacable ZI 300 mm	ml	85,00		0
130.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	un	1,00		0
131	**VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA**				
131.1	Caja de conexion octogonal de plastico	un	30,00		0
131.2	Caja plastica de embutir 20x20	un	10,00		0
131.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml	200,00		0
131.4	Accesorios, alambres para sujeción.	ml	1,00		0
132	**ILUMINACIÓN - ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - PISO 1**				
132.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml	360		0
132.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N-T	ml	3.644		0
132.3	Caja de derivación cuadrangular 20x20	un	15,00		0
132.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un	253,00		0
132.5	Caja de llave rectangular de plástico	un	22,00		0
132.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml	1.215		0
132.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos según detalles.	gl	1,00		0
132.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un	22,00		0
132.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminación	un	9,00		0
132.10	Art. Ilum TIPO 1	un	142,00		0
132.11	Art. Ilum TIPO 2	un	2,00		0
132.12	Art. Ilum TIPO 3	un	105,00		0
132.13	Art. Ilum TIPO 5	un	4,00		0
132.14	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
133	**TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO - PISO 1**				
133.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml	1.020,00		0
133.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N-T	ml	1.167,00		0
133.3	Caja de derivación cuadrangular 20x20	un	34,00		0
133.4	Caja de llave rectangular de plástico	un	162,00		0
133.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un	8,00		0
133.6	Electroducto corrugado antillama 1"	ml	736,00		0
133.7	Toma corriente Tipo Euroamericano c/ Tierra	un	161,00		0
133.8	Toma corriente Tipo Schuko	un	1,00		0
133.9	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
134	**EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES -PISO 1**				
134.1	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml	990,00		0
134.2	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml	990,00		0
134.3	Caja de conexion octogonal de plastico	un	33,00		0
134.4	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml	231,00		0
134.5	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
135	**BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PISO 1**				
135.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml	5,00		0
135.2	Bandeja portacable ZI 300 mm	ml	65,00		0
135.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	un	1,00		0
136	**VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PISO 2**				
136.1	Caja de conexion octogonal de plastico	un	30,00		0
136.2	Caja plastica de embutir 20x20	un	10,00		0
136.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml	200,00		0
136.4	Accesorios, alambres para sujeción.	ml	1,00		0
137	**ILUMINACION - ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN- PISO 2**				
137.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml	360		0
137.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N-T	ml	2.866		0
137.3	Caja de derivación cuadrangular 20x20	un	15,00		0
137.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un	199,00		0
137.5	Caja de llave rectangular de plástico	un	13,00		0
137.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml	956		0
137.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos según detalles.	gl	1,00		0
137.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un	13,00		0
137.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminación	un	7,00		0
137.10	Art. Ilum TIPO 1	un	79,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
137.11	Art. Ilum TIPO 2	un	25,00		0
137.12	Art. Ilum TIPO 3	un	83,00		0
137.13	Art. Ilum TIPO 10	un	12,00		0
137.14	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
138	**TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO · PISO 2**				
138.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml	870,00		0
138.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N-T	ml	771,00		0
138.3	Caja de derivación cuadrangular 20x20	un	29,00		0
138.4	Caja de llave rectangular de plástico	un	107,00		0
138.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un	8,00		0
138.6	Electroducto corrugado antillama 1"	ml	580,00		0
138.7	Toma corriente Tipo Euroamericano c/ Tierra	un	106,00		0
138.8	Toma corriente Tipo Schuko	un	1,00		0
138.9	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
139	**EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES -PISO 2**				
139.1	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml	690,00		0
139.2	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml	690,00		0
139.3	Caja de conexion octogonal de plastico	un	23,00		0
139.4	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml	161,00		0
139.5	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
140	**BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PISO 2**				
140.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml	5,00		0
140.2	Bandeja portacable ZI 300 mm	ml	45,00		0
140.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	un	1,00		0
141	**VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PISO 2**				
141.1	Caja de conexion octogonal de plastico	un	30,00		0
141.2	Caja plastica de embutir 20x20	un	10,00		0
141.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml	200,00		0
141.4	Accesorios, alambres para sujeción.	ml	1,00		0
142	**ILUMINACIÓN - ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - PISO AZOTEA**				
142.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml	192		0
142.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N-T	ml	1.311		0
142.3	Caja de derivación cuadrangular 20x20	un	8,00		0
142.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un	91,00		0
142.5	Caja de llave rectangular de plástico	un	6,00		0
142.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml	437		0
142.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos según detalles.	gl	1,00		0
142.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un	6,00		0
142.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminación	un	3,00		0
142.10	Art. Ilum TIPO 2	un	53,00		0
142.11	Art. Ilum TIPO 3	un	19,00		0
142.12	Art. Ilum TIPO 10	un	11,00		0
142.13	Art. Ilum TIPO 9	un	8,00		0
142.14	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
143	**TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO · PISO AZOTEA**				
143.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml	180,00		0
143.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N-T	ml	116,00		0
143.3	Caja de derivación cuadrangular 20x20	un	6,00		0
143.4	Caja de llave rectangular de plástico	un	16,00		0
143.5	Electroducto corrugado antillama 1"	ml	120,00		0
143.6	Toma corriente Tipo Euroamericano c/ Tierra	un	16,00		0
143.7	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
144	**EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - PISO AZOTEA**				
144.1	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml	300,00		0
144.2	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml	300,00		0
144.3	Caja de conexion octogonal de plastico	un	10,00		0
144.4	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml	70,00		0
144.5	Accesorios de montaje.	gl	1,00		0
145	**BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PISO AZOTEA**				
145.1	Bandeja portacable ZI 300 mm	ml	25,00		0
145.2	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	un	1,00		0
146	**VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PISO AZOTEA**				