Ítems del llamado MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PLURIANUAL AD REFERÉNDUM con ID: 453.116.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Trabajos Preliminares	un	Evento	No	1		
2	Demolición de pisos, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente, con retiro del sitio donde se realizará el servicio	m2	Evento	No	1800		
3	Remoción de bandejas colectoras (boquetas) existentes	un	Evento	No	36		
4	Aislación hidrófuga en piso de terraza: carpeta de regularización con mortero fibrado; 1ª capa de aislación con pintura acrílica elastómera con refuerzo de manta geo textil sobre cartón asfaltico; contrapiso de Hormigón de cascote sobre cartón asfaltico; carpeta de regularización con mortero fibrado; 2ª capa de aislación con pintura acrílica elastómera con refuerzo de manta geo textil sobre cartón asfaltico; colocación de cartón asfáltico de 300 gamos/m2.	m2	Evento	No	1800		
5	Ejecución de muretas de ladrillos comunes de 0.15 m. con revoque 1:4 (cemento: arena) + aditivo plastificante	ml	Evento	No	605		
6	Bandejas colectoras en chapa galvanizada Nº 16 - rejillas metálicas 40x40 cm, según planos y especificaciones técnicas	un	Evento	No	36		
7	Limpieza de caños bajadas de aguas pluviales	un	Evento	No	36		
8	Caño PVC de 110mm para desagüe pluvial (incluye revestimiento de cañerías)	ml	Evento	No	12		
9	Piso cerámico natural	ml	Evento	No	1800		
10	Tratamiento de junta de dilatación	ml	Evento	No	70		
11	Refuerzo de las bases metálicas de las Torres de Enfriamiento	un	Evento	No	4		
12	Remoción y recolocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la calle Testanova	gl.	Evento	No	1		
13	Retiro y recolocación de depósitos metálicos	gl.	Evento	No	1		
14	Retiro y recolocación de mamparas de cristal templado	gl.	Evento	No	1		
15	Limpieza final del sitio	gl.	Evento	No	1		
						Precio Total	