LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	**Descripción de rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS**				
1.1	Limpieza de terreno	m2	6.300,00		0
1.2	Gastos de movilización y ejecución durante el periodo de obra. Ver Items de las Especificaciones Técnicas.	gl	1,00		0
2	**TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS**				
2.1	Replanteo y marcación de obra	m2	6.300,00		0
3	**MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACIÓN**				
3.1	Desbroce de terreno	m2	6.300,00		0
3.2	Excavación para Tanque inferior	m3	219,78		0
3.3	Excavación para planta de tratamiento	m3	141,27		0
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN**				
4.1	Área de implantación del edificio.	m3	1.866,87		0
4.2	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	m3	4.213,00		0
5	**CIMENTACIONES**				
5.1	Pilote Ø40 de HoAo	m3	109,00		0
5.2	Cabezales y Arranques de HoAo	m3	73,10		0
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	m3	96,62		0
5.4	Losas de Ho Ao maciza	m3	217,20		0
5.5	Tanque inferior de HoAo	m3	55,55		0
6	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA**				
6.1	Pilares de Ho Ao	m3	51,87		0
6.2	Vigas de Ho Ao	m3	112,30		0
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	m3	240,45		0
6.4	Escalera de Ho Ao	m3	8,04		0
7	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO**				
7.1	Pilares de Ho Ao	m3	40,04		0
7.2	Vigas de Ho Ao	m3	106,25		0
7.3	Losas de Ho Ao aligerada	m3	176,24		0
7.4	Escalera de Ho Ao	m3	8,04		0
8	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - SEGUNDO PISO**				
8.1	Pilares de Ho Ao	m3	22,40		0
8.2	Vigas de Ho Ao	m3	65,47		0
8.3	Losas de Ho Ao aligerada	m3	91,69		0
8.4	Escalera de Ho Ao	m3	3,98		0
9	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - AZOTEA**				
9.1	Pilares de Ho Ao	m3	11,00		0
9.2	Vigas de Ho Ao	m3	10,10		0
9.3	Losas de Ho Ao aligerada y maciza	m3	22,14		0
10	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES**				
10.1	Pisos exteriores (estacionamiento/explanada)	m3	460,80		0
10,1	Zapatas y pilares de estacionamientos y pergolas	m3	13,20		0
10,2	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	m3	159,60		0
10.4	Muros de contención. Ver detalle	m3	105,40		0
11	**SEGURIDAD EN OBRA**				
11.1	Bandeja de protección de 2m. de ancho en dos niveles del bloque en los techos de 1° piso y techo de 2° piso.	ml	340,00		0
11.2	Cortina de protección lateral entre bandeja superior e inferior	gl	1,00		0
11.3	Barandas metálicas de varillas de protección en escaleras y ascensores	gl	1,00		0
12	**MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA**				
12.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	560,10		0
12.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	m2	48,70		0
12.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio.	m2	400,00		0
12.4	Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco aproximado de 0.05 m. aproximadamente y arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	m2	382,00		0
12.5	Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	m2	149,90		0
12.6	Mampostería de ladrillo común como parapeto de apoyo de paños fijos de vidrio en Acceso Público. e = 35 cm	m2	6,80		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
12.7	Dinteles de H°A°	ml	124,40		0
13	**MAMPOSTERÍA - PRIMER PISO**				
13.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	296,90		0
13.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	m2	30,20		0
13.3	Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	m2	437,30		0
13.4	Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	m2	69,00		0
13.5	Dinteles de H°A°	ml	133,70		0
14	**MAMPOSTERÍA - SEGUNDO PISO**				
14.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	620,60		0
14.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	m2	30,20		0
14.3	Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	m2	174,20		0
14.4	Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	m2	122,50		0
14.5	Dinteles de H°A°	ml	89,30		0
15	**MAMPOSTERÍA - AZOTEA**				
15.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	587,10		0
15.2	Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	m2	200,90		0
15.3	Dinteles de H°A°	ml	32,60		0
15.4	Cornisa Tipo 1 en azoteas transitables y techo de 2do piso. Incluye la totalidad de rubros (Mamposteria, Revoque, pintura, etc.) incorporados en Detalles constructivos.	ml	196,40		0
15.5	Cornisa Tipo 2 en techo de depósitos en azotea, área técnica y retén. Incluye la totalidad de rubros(Mamposteria, Revoque, pintura, etc.) incorporadosen Detalles constructivos.	ml	132,40		0
16	**MAMPOSTERÍA - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
16.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	119,30		0
16.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	m2	18,50		0
16.3	Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	m2	92,30		0
16.4	Dinteles de H°A°	ml	11,90		0
17	**CUBIERTAS**				
17.1	Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca y Estructura metálica en Sala de Bombas. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas y pintura de las piezas.	m2	14,90		0
17.2	Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca y Estructura metálica en 2do Piso y Azotea. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas y pintura de las piezas.	m2	572,10		0
18	**AISLACIÓN - PLANTA BAJA**				
18.1	Aislación hidrófuga y térmica con Poliuretano expandido y Pintura en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna, que al secar forma una membrana altamente elástica en mampostería de elevación doble de fachada exterior	m2	413,50		0
18.2	Aislación de buñas en fachada	ml	199,40		0
18.3	Aislación hidrófuga de piso de baños.	m2	52,70		0
18.4	Aislación horizontal de vigas de fundación	ml	758,20		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
18.5	Aislación hidrófuga en techos no transitables en Planta Baja: Incluye carpeta hidrófuga de regularización, membrana de 4mm fibrada, contrapiso y regularización hidrófuga con pendiente, membrana de 4mm fibrada y fieltro asfáltico según detalle. La protección mecánica sera con piso de Ho.Ao (Ver rubro Piso).	m2	337,40		0
18.6	Aislación horizontal en parapeto de apoyo de paños fijos de vidrio en acceso	ml	22,70		0
19	**AISLACIÓN - PRIMER PISO**				
19.1	Aislación hidrófuga y térmica con Poliuretano expandido y Pintura en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna, que al secar forma una membrana altamente elástica en mampostería de elevación doble de fachada exterior	m2	469,00		0
19.2	Aislación de buñas en fachada	ml	172,40		0
19.3	Aislación hidrófuga de piso de baño.	m2	45,20		0
19.4	Aislación hidrófuga en techos no transitables en 1er piso: Incluye carpeta hidrófuga de regularización, membrana de 4mm fibrada, contrapiso y regularización hidrófuga con pendiente, membrana de 4mm fibrada y fieltro asfáltico según detalle. La protección mecánica sera con piso de Ho.Ao (Ver rubro Piso).	m2	134,90		0
20	**AISLACIÓN - SEGUNDO PISO**				
20.1	Aislación hidrófuga y térmica con Poliuretano expandido y Pintura en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna, que al secar forma una membrana altamente elástica en mampostería de elevación doble de fachada exterior	m2	247,50		0
20.2	Aislación de buñas en fachada	ml	105,70		0
20.3	Aislación hidrófuga de piso de baño	m2	44,90		0
20.4	Aislación hidrófuga sobre áreas transitables y techos no transitables en 2do piso: Incluye carpeta hidrófuga de regularización, membrana de 4mm fibrada, contrapiso y regularización hidrófuga con pendiente, membrana de 4mm fibrada y fieltro asfáltico según detalle. La protección mecánica sera con piso de Ho.Ao (Ver rubro Piso).	m2	212,90		0
21	**AISLACIÓN - AZOTEA**				
21.1	Aislación hidrófuga y térmica con Poliuretano expandido y Pintura en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna, que al secar forma una membrana altamente elástica en mampostería de elevación doble de fachada exterior	m2	193,30		0
21.2	Aislación de buñas en fachada	ml	112,30		0
21.3	Aislación hidrófuga sobre áreas transitables y techos no transitables en Azotea: Incluye carpeta hidrófuga de regularización, membrana de 4mm fibrada, contrapiso y regularización hidrófuga con pendiente, membrana de 4mm fibrada y fieltro asfáltico según detalle. La protección mecánica sera con piso de Ho.Ao (Ver rubro Piso).	m2	275,70		0
22	**AISLACIÓN - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
22.1	Aislación hidrófuga y térmica con Poliuretano expandido y Pintura en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna, que al secar forma una membrana altamente elástica en mampostería de elevación doble de fachada exterior	m2	37,00		0
22.2	Aislación de pisos interiores	m2	106,30		0
22.3	Aislación hidrófuga de piso de baños.	m2	17,80		0
22.4	Aislación de piso en patio Chiller	m2	53,20		0
22.5	Aislación hidrófuga sobre techos no transitables sobre sala técnica: Incluye carpeta hidrófuga de regularización, membrana de 4mm fibrada, contrapiso y regularización hidrófuga con pendiente, membrana de 4mm fibrada y fieltro asfáltico según detalle. La protección mecánica sera con piso de Ho.Ao (Ver rubro Piso).	m2	79,60		0
23	**AISLACIÓN - ASCENSOR**				
23.1	Aislación horizontal y vertical en piso y pantalla de bajo recorrido de Caja de Ascensor.	m2	148,50		0
24	**AISLACIÓN - TANQUE INFERIOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO**				
24.1	Aislación hidrófuga en tanque inferior y planta de tratamiento	m2	305,00		0
25	**REVOQUE - PLANTA BAJA**				
25.1	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	1.005,90		0
25.2	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	m2	45,80		0
25.3	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	933,10		0
25.4	Revoque de escalera de hormigón	m2	30,30		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
25.5	En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, previa aislación hidráulica.	ml	140,80		0
25.6	Mochetas para Muro Cortina y base Pórtico en Acceso Principal. Tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3	gl	1,00		0
25.7	Azotada impermeable en sanitarios	m2	211,90		0
25.8	Revoque a dos capas hidrófugo en sanitarios	m2	211,90		0
26	**REVOQUE - PRIMER PISO**				
26.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	89,10		0
26.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	614,50		0
26.3	Revoque de escalera de hormigón	m2	30,30		0
26.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	m2	56,40		0
26.5	En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, previa aislación hidráulica.	ml	216,50		0
26.6	Azotada impermeable en sanitarios	m2	171,30		0
26.7	Revoque a dos capas hidrófugo en sanitarios	m2	171,30		0
27	**REVOQUE - SEGUNDO PISO**				
27.1	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	754,10		0
27.2	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	325,60		0
27.3	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	m2	20,80		0
27.4	Revoque de escalera de hormigón	m2	14,50		0
27.5	En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, previa aislación hidráulica.	ml	90,00		0
27.6	Mochetas con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, previa aislación hidráulica, en aberturas de depósito	ml	32,00		0
27.7	Azotada impermeable en sanitarios	m2	171,30		0
27.8	Revoque a dos capas hidrófugo en sanitarios	m2	171,30		0
28	**REVOQUE - AZOTEA**				
28.1	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	742,60		0
28.2	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	383,50		0
29	**REVOQUE - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
29.1	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	101,30		0
29.2	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	64,90		0
29.3	Azotada impermeable en sanitarios	m2	109,90		0
29.4	Revoque a dos capas hidrófugo en sanitarios	m2	95,10		0
30	**CONTRAPISO - PLANTA BAJA**				
30.1	Hormigón de cascotes sobre colchón de triturada	m2	1.283,80		0
31	**CONTRAPISO - PRIMER PISO**				
31.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural.	m2	1.050,00		0
32	**CONTRAPISO - SEGUNDO PISO**				
32.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural.	m2	765,00		0
33	**CONTRAPISO - AZOTEA**				
33.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural.	m2	326,30		0
34	**CONTRAPISO - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
34.1	Hormigón de cascotes sobre colchón de triturada.	m2	30,20		0
35	**PISOS - PLANTA BAJA**				
35.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido.	m2	1.195,00		0
35.2	Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3	m2	154,00		0
35.3	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2	35,00		0
35.4	Umbral de granito reconstituido	ml	22,50		0
35.5	Umbral de granito natural	ml	6,50		0
35.6	Piso de hormigón simple tratado con ligante sintético a base de resina, allanado mecánico endurecedor químico y pintura epóxica de terminación en Sanitario Reos, sobre contrapiso de H° de Cascotes. Sellado de juntas de retracción y dilatación.	m2	3,00		0
35.7	Piso de hormigón tratado con ligante sintético a base de resina, allanado mecánico, endurecedor químico, como protección mecánica de los techos no transitables. Sellado de juntas de retracción y dilatación.	m2	337,40		0
36	**PISOS - PRIMER PISO**				
36.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido.	m2	994,00		0
36.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2	35,00		0
36.3	Umbral de granito reconstituido	ml	31,50		0
36.4	Borde de granito reconstituido para escaleras	ml	7,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
36.5	Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3	m2	53,00		0
36.6	Alfombrado con base de espuma de poliuretano	m2	15,00		0
36.7	Piso de hormigón tratado con ligante sintético a base de resina, allanado mecánico, endurecedor químico, como protección mecánica de los techos no transitables. Sellado de juntas de retracción y dilatación.	m2	134,90		0
37	**PISOS - SEGUNDO PISO**				
37.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido.	m2	610,00		0
37.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2	35,00		0
37.3	Umbral de granito reconstituido	ml	16,50		0
37.4	Borde de granito reconstituido para escaleras	ml	7,00		0
37.5	Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3	m2	53,00		0
37.6	Piso de hormigón tratado con ligante sintético a base de resina, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epoxica como protección mecánica en archivos. Sellado de juntas de retracción y dilatación.	m2	102,00		0
37.7	Piso de hormigón tratado con ligante sintético a base de resina, allanado mecánico, endurecedor químico, como protección mecánica de las azoteas transitables y no transitables. Sellado de juntas de retracción y dilatación.	m2	212,50		0
38	**PISOS - AZOTEA**				
38.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido.	m2	65,00		0
38.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2	16,00		0
38.3	Umbral de granito reconstituido	ml	6,00		0
38.4	Borde de granito reconstituido para escaleras	ml	2,90		0
38.5	Piso de hormigón tratado con ligante sintético a base de resina, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epoxica como protección mecánica en depósitos. Sellado de juntas de retracción y dilatación.	m2	265,00		0
38.6	Piso de hormigón tratado con ligante sintético a base de resina, allanado mecánico, endurecedor químico, como protección mecánica de las azoteas no transitables y transitables, adyacentes a los depósitos. Sellado de juntas de retracción y dilatación.	m2	209,00		0
39	**PISOS - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
39.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido.	m2	10,00		0
39.2	Umbral de granito reconstituido	ml	2,00		0
39.3	Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3.	m2	18,00		0
39.4	Piso de hormigón tratado con ligante sintético a base de resina, allanado mecánico, endurecedor químico, como protección mecánica en techos no transitables. Sellado de juntas de retracción y dilatación.	m2	79,60		0
40	**ZÓCALOS - PLANTA BAJA**				
40.1	Zócalo de granito reconstituido	ml	440,00		0
40.2	Zócalo Madera de peterevy	ml	40,00		0
40.3	Zócalo curvo epoxi	ml	6,00		0
41	**ZÓCALOS - PRIMER PISO**				
41.1	Zócalo de granito reconstituido	ml	282,00		0
41.2	Zócalo Madera de peterevy	ml	15,00		0
42	**ZÓCALOS - SEGUNDO PISO**				
42.1	Zócalo de granito reconstituido	ml	206,00		0
42.2	Zócalo de mortero de cemento 1:3	ml	138,00		0
42.3	Zócalo curvo epoxi	ml	40,00		0
43	**ZÓCALOS - AZOTEA**				
43.1	Zócalo de granito reconstituido	ml	60,00		0
43.2	Zócalo de mortero de cemento 1:3	ml	173,00		0
43.3	Zócalo curvo epoxi	ml	153,00		0
44	**ZÓCALOS - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
44.1	Zócalo de mortero de cemento 1:3	ml	35,00		0
45	**REVESTIMIENTO - PLANTA BAJA**				
45.1	Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños y kitchenette	m2	221,80		0
45.2	Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	gl	1,00		0
45.3	Buñas con piedra a junta seca en fachada	ml	23,60		0
45.4	Revestimiento tipo ACM en pórtico de acceso principal, según detalle constructivo.	gl	1,00		0
46	**REVESTIMIENTO - PRIMER PISO**				
46.1	Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños y kitchenette	m2	194,70		0
46.2	Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	gl	1,00		0
46.3	Buñas con piedra a junta seca en fachada	ml	24,10		0
47	**REVESTIMIENTO - SEGUNDO PISO**				

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
47.1	Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños y kitchenette	m2	194,70		0
47.2	Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	gl	1,00		0
47.3	Buñas con piedra a junta seca en fachada	ml	41,20		0
48	**REVESTIMIENTO - AZOTEA**				
48.1	Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	gl	1,00		0
48.2	Buñas con piedra a junta seca en fachada	ml	112,30		0
49	**REVESTIMIENTO - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
49.1	Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños y kitchenette	m2	54,00		0
50	**CARPINTERÍA DE MADERA - PLANTA BAJA**				
50.1	Puerta placa vaiven Tipo M1. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
50.2	Puerta placa batiente apersianada Tipo M2. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	2,00		0
50.3	Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado más el lustre	un	7,00		0
50.4	Puerta Tablero de 2 hojas batientes Tipo M4. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
50.5	Puerta placa ciega Tipo M5. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
50.6	Puerta placa apersionada bajo con brazo hidraulico Tipo M7. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
50.7	Puerta placa ciega Tipo M8. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	9,00		0
51	**CARPINTERÍA DE MADERA - PRIMER PISO**				
51.1	Puerta placa batiente apersianada Tipo M2. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	2,00		0
51.2	Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado más el lustre	un	7,00		0
51.3	Puerta placa apersionada bajo con brazo hidraulico Tipo M7. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	3,00		0
51.4	Puerta placa ciega Tipo M8. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	3,00		0
52	**CARPINTERÍA DE MADERA - SEGUNDO PISO**				
52.1	Puerta placa batiente apersianada Tipo M2. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	2,00		0
52.2	Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado más el lustre	un	7,00		0
52.3	Puerta Tablero de 2 hojas batientes Tipo M06. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
52.4	Puerta placa apersionada bajo con brazo hidraulico Tipo M7. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
52.5	Puerta placa ciega Tipo M8. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
52.6	Puerta placa ciega Tipo M9. Incorpora todo lo detallado más el lustre	un	1,00		0
53	**CARPINTERÍA DE MADERA - AZOTEA**				
53.1	Puerta placa batiente apersianada Tipo M2. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	2,00		0
53.2	Puerta Tablero de 2 hojas batientes Tipo M06. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
53.3	Puerta placa batiente Tipo M9. Incorpora todo lo detallado más el lustre	un	4,00		0
54	**CARPINTERÍA DE MADERA - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
54.1	Puerta placa batiente apersianada Tipo M2. Incorpora todo lo detallado más el lustre.	un	1,00		0
54.2	Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado más el lustre	un	2,00		0
55	**CARPINTERÍA METÁLICA - PLANTA BAJA**				
55.1	Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.2	Portón de 2 hoja batiente y rejas fijas apersianadas Tipo CM2. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.3	Portones de dos hojas batiente y rejas con Metal desplegado Tipo CM3. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.4	Rejas con Metal desplegado Tipo CM4. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.5	Portón de 1 hoja batiente y rejas fijas apersianadas Tipo CM5. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.6	Portón corredizo de chapa Tipo CM6. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control.	un	1,00		0
55.7	Portón basculante de chapa Tipo CM7. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control.	un	2,00		0
55.8	Portones doble hoja batiente y rejas fijas apersianadas Tipo CM8. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	un	1,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
55.9	Rejas fijas apersianadas Tipo CM9. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.10	Reja metalica con 2 hojas y una puerta batiente de malla artística Tipo CM10, Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.11	Reja metalica con 2 hojas fijas de malla artistica Tipo CM11, Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.12	Rejas fijas apersianadas Tipo CM12. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.13	Rejas fijas con hoja batiente Tipo R01. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.14	Reja fija Tipo R02. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.15	Rejas fijas con hojas batiente Tipo R03. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
55.16	Baranda metalica Tipo 1	ml	32,00		0
56	**CARPINTERÍA METÁLICA - AZOTEA**				
56.1	Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM14. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	un	1,00		0
56.2	Escalera para acceso a techo de depósito, tipo marinero. Ver detalle de aberturas	gl	1,00		0
57	**CARPINTERIA DE ALUMINIO - GENERAL**				
57.1	Pórtico de Acceso Principal en Planta baja: Estructura metálica, cordón de H°A° soporte de la Estructura metálica, Revestimiento con láminas de Wallcap según diseño, Juntas y Vedaciones internas y con su entorno. Incorpora el conjunto de rubros y los detalles indicados en el diseño de Arquitectura. Ver Detalle.	gl	1,00		0
57.2	Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos de Aluminio en Escalera Pública: Incluye todos los elementos indicados en el Detalle del diseño inclusive los vidrios de la Baranda, igual en los pasamanos. De Planta baja a Azotea. Ver detalles en planos.	gl	1,00		0
57.3	Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos de Aluminio en Escalera Funcionarios: Incluye todos los elementos indicados en el Detalle del diseño inclusive los vidrios de la Baranda, igual en los pasamanos. De Planta Baja al 2do Piso. Ver detalles en planos.	gl	1,00		0
58	**CARPINTERIA DE ALUMINIO - FACHADA**				
58.1	Marquesina de Aluminio Anodizado color bronce brises ovales de 10cm. de ancho por 3cm. de espesor con angulos de aluminio y tornillos al marco de aluminio de 10cm. de ancho, ver detalle, y fijación con tornillos pasantes Perímetro y parantes verticales tubo al. anod. bronce de 100x50mm Fijaciones metálicas a la estructura Ver detalle Tipo 1 - Acceso Principal	un	1,00		0
58.2	Marquesina de Aluminio Anodizado color bronce brises ovales de 10cm. de ancho por 3cm. de espesor con angulos de aluminio y tornillos al marco de aluminio de 10cm. de ancho, ver detalle, y fijación con tornillos pasantes Perímetro y parantes verticales tubo al. anod. bronce de 100x50mm Fijaciones metálicas a la estructura, Incluye Marquesina, Ver detalle Tipo 2	un	15,00		0
58.3	Parasol de Aluminio Anodizado color bronce brises ovales de 10cm. de ancho por 3cm. de espesor. Fijación con angulos de aluminio y tornillos al marco de aluminio de 10cm. de ancho, ver detalle, y fijación con tornillos pasantes Perímetro y parantes verticales tubo al. anod. bronce de 100x50mm. Fijaciones metálicas a la estruc. de Ho.Ao. Ver detalle Tipo 3. Escalera Publica	un	5,00		0
59	**MAMPARAS - PLANTA BAJA**				
59.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	m2	25,20		0
59.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M2	m2	495,90		0
59.3	Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4.	m2	14,40		0
59.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M 7.	m2	16,30		0
59.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2. puerta	un	25,00		0
59.6	Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta	un	8,00		0
60	**MAMPARAS - PRIMER PISO**				
60.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	m2	12,60		0
60.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M2	m2	579,30		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
60.3	Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4.	m2	14,40		0
60.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M 7.	m2	32,60		0
60.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2. puerta	un	25,00		0
60.6	Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta	un	8,00		0
61	**MAMPARAS - SEGUNDO PISO**				
61.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	m2	4,70		0
61.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M2	m2	255,80		0
61.3	Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4.	m2	14,40		0
61.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M 7.	m2	23,50		0
61.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M1. puerta	un	1,00		0
61.6	Mamparas de placas de melamina Tipo M2. puerta	un	10,00		0
61.7	Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta	un	8,00		0
62	**MAMPARAS - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
62.1	Mamparas de aluminio lambrís Tipo M5.	m2	4,60		0
62.2	Mamparas de aluminio lambrís Tipo M6. Puerta	un	4,00		0
63	**TABIQUE DE YESO**				
63.1	Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble placa con aislacion acustica interna. Ver detalle.	m2	45,40		0
64	**CIELORRASOS - PLANTA BAJA**				
64.1	Cielorraso en placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5 cm x 60,5 cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14. Incluye buñas perimetrales.	m2	1.017,00		0
64.2	Cielorraso de placas de yeso acartonada a junta tomada.	m2	99,00		0
64.3	Cielorraso a junta tomada, con placas de yeso acartonado antihumedad	m2	154,00		0
64.4	Garganta perimetral en cielorraso a junta tomada	ml	13,40		0
64.5	Buña perimetral en cielorraso a junta tomada.	ml	111,60		0
65	**CIELORRASOS - PRIMER PISO**				
65.1	Cielorraso en placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5 cm x 60,5 cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14. Incluye buñas perimetrales.	m2	975,00		0
65.2	Cielorraso de placas de yeso acartonada a junta tomada.	m2	15,00		0
65.3	Cielorraso a junta tomada, con placas de yeso acartonado antihumedad	m2	49,10		0
65.4	Buña perimetral en cielorraso a junta tomada.	ml	53,60		0
66	**CIELORRASOS - SEGUNDO PISO**				
66.1	Cielorraso en placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5 cm x 60,5 cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14. Incluye buñas perimetrales.	m2	500,00		0
66.2	Cielorraso a junta tomada, con placas de yeso acartonado antihumedad	m2	163,40		0
66.3	Buña perimetral en cielorraso a junta tomada.	ml	78,30		0
67	**CIELORRASOS - AZOTEA**				
67.1	Cielorraso de placas de yeso acatonada desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	m2	135,30		0
67.2	Cielorraso a junta tomada, con placas de yeso acartonado antihumedad	m2	15,60		0
67.3	Buña perimetral en cielorraso a junta tomada.	ml	18,20		0
68	**CIELORRASOS - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
68.1	Cielorraso de placas de yeso acartonada desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	m2	63,60		0
68.2	Cielorraso a junta tomada, con placas de yeso acartonado antihumedad	m2	1,80		0
68.3	Buña perimetral en cielorraso a junta tomada.	ml	4,00		0
69	**PINTURA - ESTACIONAMIENTO PÚBLICO**				
69.1	Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	m2	722,10		0
70	**PINTURA - PLANTA BAJA**				
70.1	Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores.	m2	974,90		0
70.2	Pintura Sintética en Paredes de Celda y Baño Reos	m2	74,00		0
70.3	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	m2	151,10		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
70.4	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	ml	13,40		0
70.5	Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	m2	89,80		0
70.6	Tratamiento con hidrorepelente acrílico transparente en mampostería de ladrillo visto	m2	382,00		0
70.7	Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.	gl	1,00		0
70.8	Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con sellador impermeable de alta adherencia. Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada. Tratamiento de protección de la piedra con hidrorepelente acrílico transparente.	ml	199,36		0
70.9	Tratamiento tipo Hormigón Visto en Pilares Circulares.	un	34,00		0
70.10	Tratamiento tipo Hormigón Visto en Losa vista	m2	59,40		0
71	**PINTURA - PRIMER PISO**				
71.1	Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores.	m2	631,80		0
71.2	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	m2	64,00		0
71.3	Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	m2	89,05		0
71.4	Tratamiento con hidrorepelente acrílico transparente en mampostería de ladrillo visto	m2	440,00		0
71.5	Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.	gl	1,00		0
71.6	Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con sellador impermeable de alta adherencia. Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada. Tratamiento de protección de la piedra con hidrorepelente acrílico transparente.	ml	172,38		0
71.7	Tratamiento tipo Hormigón Visto en Losa vista	m2	6,50		0
72	**PINTURA - SEGUNDO PISO**				
72.1	Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores.	m2	771,40		0
72.2	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	m2	143,20		0
72.3	Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	m2	326,00		0
72.4	Tratamiento con hidrorepelente acrílico transparente en mampostería de ladrillo visto	m2	174,20		0
72.5	Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.	gl	1,00		0
72.6	Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con sellador impermeable de alta adherencia. Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada. Tratamiento de protección de la piedra con hidrorepelente acrílico transparente.	ml	105,67		0
72.7	Tratamiento tipo Hormigón Visto en Losa vista	m2	6,50		0
73	**PINTURA - AZOTEA**				
73.1	Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores.	m2	644,00		0
73.2	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	m2	15,60		0
73.3	Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	m2	344,80		0
73.4	Tratamiento tipo Hormigón Visto en Losa vista	m2	63,00		0
74	**PINTURA - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS**				
74.1	Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores.	m2	185,50		0
74.2	Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas	m2	65,00		0
74.3	Tratamiento tipo Hormigón Visto en Losa vista	m2	56,50		0
75	**VIDRIOS Y CRISTALES - PLANTA BAJA**				
75.1	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH1	un	4,00		0
75.2	Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH2	un	4,00		0
75.3	Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH3	un	1,00		0
75.4	Panel vidriado paños fijos y Puerta Batiente Tipo DVH4	un	1,00		0
75.5	Panel vidriado y Puerta Corrediza automatizada DVH5	un	1,00		0
75.6	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH6	un	1,00		0
75.7	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH7	un	1,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
75.8	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH8	un	1,00		0
75.9	Panel vidriado y Puerta Corrediza automatizada DVH9	un	1,00		0
75.10	Panel vidriado de Puerta Batiente Tipo DVH10	un	1,00		0
75.11	Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH11	un	2,00		0
75.12	Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1	un	3,00		0
75.13	Paños fijos y puerta batiente Tipo VT01	un	1,00		0
75.14	Paño fijo laminado de 20mm Tipo VL02	un	1,00		0
76	**VIDRIOS Y CRISTALES - PRIMER PISO**				
76.1	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH1	un	7,00		0
76.2	Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH2	un	6,00		0
76.3	Panel vidriado y Puerta Corrediza automatizada DVH9	un	2,00		0
76.4	Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH11	un	2,00		0
76.5	Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH12	un	1,00		0
76.6	Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1	un	3,00		0
76.7	Panel vidriado paños fijos Tipo VL01	un	1,00		0
77	**VIDRIOS Y CRISTALES - SEGUNDO PISO**				
77.1	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH1	un	3,00		0
77.2	Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH2	un	3,00		0
77.3	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH13	un	2,00		0
77.4	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH14	un	10,00		0
77.5	Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH15	un	2,00		0
77.6	Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1	un	3,00		0
78	**VIDRIOS Y CRISTALES - AZOTEA**				
78.1	Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH14	un	10,00		0
78.2	Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH15	un	2,00		0
78.3	Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1	un	3,00		0
79	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA BAJA**				
79.1	Instalación del desagüe cloacal en Baño Funcionarios Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
79.2	Instalación del desagüe cloacal en Baño Funcionarios Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
79.3	Instalación del desagüe cloacal en Baño Magistrados Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
79.4	Instalación del desagüe cloacal en Baño Magistrados Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
79.5	Instalación del desagüe cloacal en Baño Público Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
79.6	Instalación del desagüe cloacal en Baño Público Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
79.7	Instalación del desagüe cloacal en baño PcD. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
79.8	Instalación del desagüe cloacal en Kitchenette. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
79.9	Instalación del desagüe cloacal en Sala de Lactancia. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
79.10	Instalación del desagüe cloacal en Baño de retén. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
79.11	Instalación del desagüe cloacal en Sanitario para Reos. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
79.12	Instalación del desagüe cloacal en Baño y Vestuario Damas. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
79.13	Instalación del desagüe cloacal en Baño y Vestuario Caballeros. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
79.14	Instalación del desagüe cloacal en Depósito de limpieza. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
80	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PRIMER PISO**				
80.1	Instalación del desagüe cloacal en Baño Funcionarios Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
80.2	Instalación del desagüe cloacal en Baño Funcionarios Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
80.3	Instalación del desagüe cloacal en Baño Magistrados Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
80.4	Instalación del desagüe cloacal en Baño Magistrados Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
80.5	Instalación del desagüe cloacal en Baño Público Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0

LPN 85/24 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE J. A. SALDÍVAR – PLURIANUAL" ID 455200					
Ítem	Descripción de rubros	Un.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
80.6	Instalación del desagüe cloacal en Baño Público Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
80.7	Instalación del desagüe cloacal en baño PcD. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
80.8	Instalación del desagüe cloacal en Kitchenette. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
80.9	Instalación del desagüe cloacal en Sala de Lactancia. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
81	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - SEGUNDO PISO**				
81.1	Instalación del desagüe cloacal en Baño Funcionarios Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
81.2	Instalación del desagüe cloacal en Baño Funcionarios Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
81.3	Instalación del desagüe cloacal en Baño Magistrados Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
81.4	Instalación del desagüe cloacal en Baño Magistrados Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
81.5	Instalación del desagüe cloacal en Baño Público Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
81.6	Instalación del desagüe cloacal en Baño Público Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
81.7	Instalación del desagüe cloacal en baño PcD. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos.	gl	1,00		0
81.8	Instalación del desagüe cloacal en Kitchenette. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
81.9	Instalación del desagüe cloacal en Sala de Lactancia. Incluye materiales, cañerías, mano de obra y accesorios. Ver Planos	gl	1,00		0
82	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - CAMARA SÉPTICA ANAEROBICA**				
82.1	SuminIstro, transporte y colocación de hormigón f'c 250 kg/cm2 a los 28 dias, acabado corriente con aditivo hidrófugo.	m3	12,39		0
82.2	Suministro, transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo rat= 4.200 kg/cm2	kg	1.240,00		0
82.3	Suministro, transporte, preparacion y colocacion de encofrado, tipo recto, acabado corriente	m2	86,00		0
82.4	Losetas removibles de hormigón medidas:70x76x8 cm	un	6,00		0
82.5	Tubería drenaje cloacal, de PVC reforzado, diámetro 150mm.	ml	3,50		0
82.6	Tee PVC ∅150 mm	un	1,00		0
82.7	Tapón PVC ∅150 mm	un	1,00		0
82.8	Codo 90 PVC ø150 mm	un	2,00		0
83	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - FILTRO PERCOLADOR**				
83.1	Suministro, transporte y colocación de hormigón f'c 250 kg/cm2 a los 28 dias, acabado corriente con aditivo hidrófugo.	m3	9,10		0
83.2	Suministro, transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo rat= 4.200 kg/cm2	kg	910,00		0
83.3	Suministro, transporte, preparacion y colocacion de encofrado, tipo recto, acabado corriente	m2	69,00		0
83.4	losetas removibles de hormigón medidas:70x76x8 cm	un	6,00		0
83.5	lecho filtrante de piedra picada	m3	3,50		0
83.6	Tubería drenaje cloacal, de PVC reforzado, diámetro 150mm.	ml	1,00		0
83.7	Tubería de retrolacado de PVC reforzado, con agujeros de 1/2" , diámetro 110mm	ml	7,20		0
83.8	Tubería drenaje cloacal, de PVC reforzado, con agujeros, diámetro 150mm	ml	4,00		0
83.9	Tee PVC ∅150 mm	un	2,00		0
83.10	Tapón PVC ∅150 mm	un	2,00		0
84	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - CAMARA SÉPTICA DE SEDIMENTACIÓN**				
84.1	Suministro, transporte y colocación de hormigón f'c 250 kg/cm2 a los 28 dias, acabado corriente con aditivo hidrófugo.	m3	8,29		0
84.2	Suministro, transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo rat= 4.200 kg/cm2	kg	830,00		0
84.3	Suministro, transporte, preparacion y colocacion de encofrado, tipo recto, acabado corriente	m2	57,00		0
84.4	Losetas removibles de hormigón medidas:70x76x8 cm	un	6,00		0
84.5	Tubería drenaje cloacal, de PVC reforzado, diámetro 150mm.	ml	2,00		0