LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
A	TRABAJOS PRELIMINARES					0
1	TRABAJOS PRELIMINARES - OBRAS PROVISORIAS	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
1.1	Limpieza de terreno	m2.	Evento	7100		0
1.2	Gastos de Movilización y ejecución durante el proceso de Obras. Ver Items. A.2, A.3, A.4, A.5.	gl.	Evento	1		0
1.3	Replanteo y marcación de obra	m2.	Evento	18515		0
2	TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES - ALQUILERES	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
2.1	ALQUILER DE DEPÓSITO: Alquiler por dos años de depósito y patio en condiciones de seguridad, para resguardo de los bienes de la CSJ retirados del edificio.	gl.	Evento	1		0
3	TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES - ESPACIOS EXTERIORES.	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
3.1	CAFETERIA EXISTENTE: Desmontaje y Traslado a Depósito componentes de; Climatización: Ductos, Cañerías y equipos; Inst. Eléctrica: Remoción de ductos, cables Tableros y artefactos; Instalación Sanitaria: Remoción de cañerías y griferías y artefactos; Carpintería de Aluminio y Vidrios: Remoción de perfilerías y vidrios en general; Carpintería de Madera: Remoción de Marcos y puertas; Estructura de H°A°: Demolición y remoción de losas, vigas, pilares y zapatas de fundación; Mampostería: Demolición y remoción de mamposterías y revoques; Pisos: Demolición y remoción de contrapisos y pisos.	m2.	Evento	78		0
3.2	BLOQUE DE SERVICIOS: Desmontaje y Traslado a Depósito componentes de; Climatización: Ductos, Cañerías y equipos; Inst. Eléctrica: Remoción de ductos, cables Tableros y artefactos; Instalación Sanitaria: Remoción de cañerías y griferías y artefactos; Carpintería de Aluminio y Vidrios: Remoción de perfilerías y vidrios en general; Carpintería de Madera: Remosión de Marcos y puertas; Estructura de H°A°: Demolición y remoción de losas, vigas, pilares y zapatas de fundación; Mampostería: Demolición y remoción de mamposterías y revoques; Pisos: Demolición y remoción de contrapisos y pisos.	m2.	Evento	140		0
3.3	TECHOS DE ESTACIONAMIENTO: Remoción y traslado a depósito de estructura metálica y chapas; Demolición y remoción de estructura de H°A°(pilares y fundación).	gl.	Evento	1		0
3.4	MURO PERIMETRAL EN ESTACIONAMIENTO JUECES: Demolición de Estructura de H°A°(Vigas, Pilares y fundación), mamposterías y revestimiento de piedra.	gl.	Evento	1		0
3.5	PORTONES DE ACCESO: Remoción y traslado de un porton de acceso vehicular en Estacionamiento de Jueces y dos en Retén de Procesados.	gl.	Evento	1		0
3.6	PERGOLADOS: Remoción y traslado a depósito de estructura metálica; Demolición y remoción de estructura de H°A°(pilares y fundación) y revestimiento de piedra.	gl.	Evento	1		0
3.7	Demolición y remoción de Muros y Canteros.	gl.	Evento	1		0
3.8	MONUMENTO A LA DIOSA ASTREA: Remoción y traslado a Depósito de la Escultura con sus accesorios y elementos constitutivos(artefactos eléctricos, mástiles, revestimientos, etc.), en condiciones para ser reutilizados.	gl.	Evento	1		0
3.9	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN: Remoción y traslado a Depósito de la Cartelería existente. Se retiran en su totalidad.	gl.	Evento	1		0
3.10	TANQUE DE H°A°: Demolición de Tanque de H°A° existente en Subsuelo en área de Estacionamiento Magistrado.	gl.	Evento	1		0
3.11	Retiro de Muros Cortina existentes indicados en planos de demolición con posterior traslado a depósito en optimas condiciones para ser reutilizada.	gl.	Evento	1		0
3.12	Retiro de barandas existentes indicados en planos de demolición con posterior traslado a depósito en optimas condiciones para ser reutilizadas	gl.	Evento	1		0
4	TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES - ESPACIOS EXTERIORES. - DEMOLICIÓN DE PISOS, ESCALINATAS Y RAMPAS.	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
4.1	De Canto Rodado	m2.	Evento	1340		0
4.2	De Hormigón Allanado	m2.	Evento	1650		0
4.3	Demolición y remoción de Cordones de H°A°	gl.	Evento	1		0
4.4	Demolición de canteros	gl.	Evento	1		0
4.5	Demolición de muros revestidos de piedra.	gl.	Evento	1		0
5	TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES - ESPACIOS EXTERIORES. - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
5.1	Transformador de 500 KVA: Desmontaje y traslado del Equipo hasta depósito. Desmontaje y entrega de Seccionadores y conductores.	un.	Evento	1		0
5.2	Banco de Capacitores: Desmontaje y traslado del equipo hasta Depósito.	un.	Evento	1		0
5.3	Tablero General: Desmontaje y traslado hasta Depósito.	un.	Evento	1		0
5.4	Tablero Principal: Desmontaje y traslado hasta Depósito.	un.	Evento	1		0
5.5	Grupo Generador de Emergencia: Desmontaje del Grupo incluyendo el Tablero de Transferencia Automática y traslado del conjunto a Depósito.	un.	Evento	1		0
5.6	Extracción, remoción y entrega a depósito de Medidor y Cables de linea de media tensión, desde Columna de entrega, hasta Transformador.	gl.	Evento	1		0
5.7	Columnas y Artefactos de Alumbrado Público: Desmontaje y entrega en depósito en condiciones de, mantenimiento previo, ser reutilizados.	gl.	Evento	1		0
5.8	Artefactos de Iluminación de Fachada: Desmontaje y entrega en depósito.	gl.	Evento	1		0
5.9	Cables de AP , De Ilumibación de Fachada y otros: Remoción y entrega en Depósito. Demolición de Registros y Ductos exteriores.	gl.	Evento	1		0
5.10	Remoción y traslado a Depósito de Artefactos tipo Tortuguitas	gl.	Evento	1		0
5.11	Remoción de Artefactos de iluminación de pérgolas	gl.	Evento	1		0
5.12	Remoción de Tableros y Conductores de las Instalaciones exteriores	gl.	Evento	1		0
6	TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES - ESPACIOS EXTERIORES. - REMOCIÓN DE MOBILIARIO EXTERIOR	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
6.1	MOBILIARIO EXTERIOR: Juegos Infantiles, bancos y basureros. Remoción y traslado a depósito.	gl.	Evento	1		0
7	TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES - DEMOLICIONES Y REMOCIONES EN EL EDIFICIO - BLOQUE A	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
7.1	Mampostería exterior de Fachada de 0,15 a la Vista	gl.	Evento	1		0
7.2	Mampostería exterior de Fachada de 0,15 revocada, donde se indique en los planos de demolición.	gl.	Evento	1		0
7.3	Mampostería interior común de 0,15, donde se indique en los planos .	gl.	Evento	1		0
7.4	Mampostería interior común de 0,20, donde se indique en los planos.	gl.	Evento	1		0
7.5	Mampostería interior común de 0,30, donde se indique en los planos.	gl.	Evento	1		0
7.6	Revoques, interior y exterior completo.	gl.	Evento	1		0
7.7	Piso de H°A° en Retén.	gl.	Evento	1		0
7.8	Piso de Granito Reconstituido, completo.	gl.	Evento	1		0
7.9	Piso Cerámico, completo	gl.	Evento	1		0
7.10	Zócalo de Granito Reconstituído, completo	gl.	Evento	1		0
7.11	Contrapisos en áreas de Sanitarios para remover cañerías y accesorios	gl.	Evento	1		0
7.12	Revestimiento de Piedra exterior en Fachadas	gl.	Evento	1		0
7.13	Revestimiento de cerámica Interior en baños y kitchenette, completo	gl.	Evento	1		0
7.14	Granito Natural: Remosión de Mesadas y bachas, separadores en Mingitorio y otros elementos de Granito en Sanitarios y Kitchenet. Deberán ser removidos con precaución y trasladados a Depósito.	gl.	Evento	1		0
7.15	Mamparas: Remoción y traslado a depósito.	gl.	Evento	1		0
7.16	Cielorrasos: Demolición de junta tomada y remoción de los removibles, completo	gl.	Evento	1		0
7.17	Aberturas de Madera: Demolición en anclaje de marcos y Retiro del conjunto, marcos y puertas. Completo.	gl.	Evento	1		0
7.18	Aberturas de Aluminio Vidriadas, completo.	gl.	Evento	1		0
7.19	Aberturas de Metálicas. Marcos y Puertas, completo	gl.	Evento	1		0
7.20	Remoción del Techo Metálico y traslado a Depósito de sus componentes.	gl.	Evento	1		0
7.21	Demolición de Estructura de H° de soporte del Techo Metálico (Canalones, vigas y pilares). Los Pilares se recortan a la altura necesaria para, posteriormente, complementar hasta la nueva losa.	gl.	Evento	1		0
7.22	AZOTEA RETÉN: Demolición de pisos de tejuelita, coniza perimetral, remosión de contrapisos, aislación, H°A° y otras demoliciones necesarias para ampliar la estructura de H°A° en el área considerada.	gl.	Evento	1		0
7.23	Remoción de Artefactos de iluminación, todo el bloque.	gl.	Evento	1		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
7.24	Remoción de Equipos de Climatización, todo el bloque	gl.	Evento	1		0
7.25	Remoción de Ductos Eléctricos y de Climatización, cajas, bandejas, Cables y otros elementos existentes sobre el Cielorraso y Gabinetes Técnicos en cada piso del bloque.	gl.	Evento	1		0
7.26	Remoción y traslado de los Muebles existentes en el bloque, a Depósito a cargo del Contratista. En caso de que la Circuscripción le asigne otro destino, deberá estar suficientemente documentado.	gl.	Evento	1		0
7.27	Remoción y traslado Carteles de Señalización a Depósito en custodia de la Contratista.	gl.	Evento	1		0
7.28	Remoción y traslado a Depósito de artefactos y equipos y dispositivos de Instalaciones Especiales(CCTV, Detección de Incendios e Intrusos, Sistemas de Sonorización, Controles de acceso y otros sistemas instalados)	gl.	Evento	1		0
7.29	Remoción y traslado de artefactos sanitarios y griferías, en todo el Bloque.	gl.	Evento	1		0
7.30	Remoción de cañería de agua y desagues	gl.	Evento	1		0
7.31	Remoción y traslado de equipos, muebles e instalaciones existentes en la Sala de Control.	gl.	Evento	1		0
7.32	Desmontaje y traslado de Ascensores a Depósito	gl.	Evento	1		0
8	**TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES - DEMOLICIONES Y REMOCIONES EN EL EDIFICIO - BLOQUE B**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
8.1	Mampostería exterior de Fachada de 0,15 a la Vista	gl.	Evento	1		0
8.2	Mampostería exterior de Fachada de 0,15 revocada, donde se indique en los planos de demolición.	gl.	Evento	1		0
8.3	Mampostería interior común de 0,15, donde se indique en los planos .	gl.	Evento	1		0
8.4	Mampostería interior común de 0,20, donde se indique en los planos.	gl.	Evento	1		0
8.5	Mampostería interior común de 0,30, donde se indique en los planos.	gl.	Evento	1		0
8.6	Revoques, interior y exterior completo.	gl.	Evento	1		0
8.7	Piso de HºAº en Retén.	gl.	Evento	1		0
8.8	Piso de Granito Reconstituido, completo.	gl.	Evento	1		0
8.9	Piso Cerámico, completo	gl.	Evento	1		0
8.10	Zócalo de Granito Reconstituído, completo	gl.	Evento	1		0
8.11	Contrapisos en áreas de Sanitarios para remover cañerías y accesorios	gl.	Evento	1		0
8.12	Revestimiento de Piedra exterior en Fachadas	gl.	Evento	1		0
8.13	Revestimiento de cerámica Interior en baños y kitchenette, completo	gl.	Evento	1		0
8.14	Granito Natural: Remoción de Mesadas y bachas, separadores en Mingitorio y otros elementos de Granito en Sanitarios y Kitchenet. Deberán ser removidos con precaución y trasladados a Depósito.	gl.	Evento	1		0
8.15	Mamparas: Remoción y traslado a depósito.	gl.	Evento	1		0
8.16	Cielorrasos: Demolición de junta tomada y remoción de los removibles, completo	gl.	Evento	1		0
8.17	Aberturas de Madera: Demolición en anclaje de marcos y Retiro del conjunto, marcos y puertas. Completo.	gl.	Evento	1		0
8.18	Aberturas de Aluminio Vidriadas, completo.	gl.	Evento	1		0
8.19	Aberturas de Metálicas. Marcos y Puertas, completo	gl.	Evento	1		0
8.20	AZOTEA: Demolición de pisos de tejuelita, coniza perimetral, remosión de contrapisos, aislación, HºAº y otras demoliciones necesarias para renovar la aislación y las nuevas definiciones.	gl.	Evento	1		0
8.21	Remoción de Artefactos de iluminación, todo el bloque.	gl.	Evento	1		0
8.22	Remoción de Equipos de Climatización, todo el bloque	gl.	Evento	1		0
8.23	Remoción de Ductos Eléctricos y de Climatización, cajas, bandejas, Cables y otros elementos existentes sobre el Cielorraso y Gabinetes Técnicos en cada piso del bloque.	gl.	Evento	1		0
8.24	Remoción y traslado de los Muebles existentes en el bloque, a Depósito a cargo del Contratista. En caso de que la Circuscripción le asigne otro destino, deberá estar suficientemente documentado.	gl.	Evento	1		0
8.25	Remoción y traslado Carteles de Señalización a Depósito en custodia de la Contratista.	gl.	Evento	1		0
8.26	Remoción y traslado a Depósito de artefactos y equipos y dispositivos de Instalaciones Especiales(CCTV, Detección de Incendios e Intrusos, Sistemas de Sonorización, Controles de acceso y otros sistemas instalados)	gl.	Evento	1		0
8.27	Remoción y traslado de artefactos sanitarios y griferías, en todo el Bloque.	gl.	Evento	1		0
8.28	Remoción de cañería de agua y desagues	gl.	Evento	1		0
8.29	Remoción y traslado de equipos, muebles e instalaciones existentes en la Sala de Control.	gl.	Evento	1		0
9	**TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES - DEMOLICIONES Y REMOCIONES EN EL EDIFICIO - BLOQUE C**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
9.1	Mampostería exterior de Fachada de 0,15 a la Vista	gl.	Evento	1		0
9.2	Mampostería exterior de Fachada de 0,15 revocada, donde se indique en los planos de demolición.	gl.	Evento	1		0
9.3	Mampostería interior común de 0,15, donde se indique en los planos .	gl.	Evento	1		0
9.4	Mampostería interior común de 0,20, donde se indique en los planos.	gl.	Evento	1		0
9.5	Mampostería interior común de 0,30, donde se indique en los planos.	gl.	Evento	1		0
9.6	Revoques, interior y exterior completo.	gl.	Evento	1		0
9.7	Piso de HºAº en Retén.	gl.	Evento	1		0
9.8	Piso de Granito Reconstituido, completo.	gl.	Evento	1		0
9.9	Piso Cerámico, completo	gl.	Evento	1		0
9.10	Zócalo de Granito Reconstituído, completo	gl.	Evento	1		0
9.11	Contrapisos en áreas de Sanitarios para remover cañerías y accesorios	gl.	Evento	1		0
9.12	Revestimiento de Piedra exterior en Fachadas	gl.	Evento	1		0
9.13	Revestimiento de cerámica Interior en baños y kitchenette, completo	gl.	Evento	1		0
9.14	Mamparas: Remoción y traslado a depósito.	gl.	Evento	1		0
9.15	Cielorrasos: Demolición de junta tomada y remoción de los removibles, completo	gl.	Evento	1		0
9.16	Aberturas de Madera: Demolición en anclaje de marcos y Retiro del conjunto, marcos y puertas. Completo.	gl.	Evento	1		0
9.17	Aberturas de Aluminio Vidriadas, completo.	gl.	Evento	1		0
9.18	Aberturas de Metálicas. Marcos y Puertas, completo	gl.	Evento	1		0
9.19	Remoción del Techo Metálico y traslado a Depósito de sus componentes.	gl.	Evento	1		0
9.20	Remoción de Cañería de agua y desagues	gl.	Evento	1		0
9.21	Remoción de Artefactos de iluminación, todo el bloque.	gl.	Evento	1		0
9.22	Remoción de Equipos de Climatización, todo el bloque	gl.	Evento	1		0
9.23	Remoción de Ductos Eléctricos y de Climatización, cajas, bandejas, Cables y otros elementos existentes sobre el Cielorraso y Gabinetes Técnicos en cada piso del bloque.	gl.	Evento	1		0
9.24	Remoción y traslado de los Muebles existentes en el bloque, a Depósito a cargo del Contratista. En caso de que la Circuscripción le asigne otro destino, deberá estar suficientemente documentado.	gl.	Evento	1		0
9.25	Remoción y traslado Carteles de Señalización a Depósito en custodia de la Contratista.	gl.	Evento	1		0
9.26	Remoción y traslado a Depósito de artefactos y equipos y dispositivos de Instalaciones Especiales(CCTV, Detección de Incendios e Intrusos, Sistemas de Sonorización, Controles de acceso y otros sistemas instalados)	gl.	Evento	1		0
9.27	Remoción y traslado de artefactos sanitarios y griferías, en todo el Bloque.	gl.	Evento	1		0
9.28	Remoción de cañería de agua y desagues	gl.	Evento	1		0
9.29	Remoción y traslado de equipos, muebles e instalaciones existentes en la Sala de Control.	gl.	Evento	1		0
9.30	Remoción y traslado de aberturas de aberturas metálicas	gl.	Evento	1		0
9.31	Remoción y traslado de aberturas de aluminio y vidriadas	gl.	Evento	1		0
B	**MOVIMIENTO DE SUELO**					**0**
10	**MOVIMIENTO DE SUELO - BLOQUES A, B, C Y EXTERIORES - EXCAVACIÓN**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
10.1	Desbroce y limpieza posterior a las demoliciones de pisos, muros y otras construcciónes realizadas en los espacios exteriores.	gl.	Evento	1		0
10.2	Excavación para subsuelos del edificio en el área considerada.	m3.	Evento	7219		0
10.3	De suelo cabezales y vigas de fundación	m3.	Evento	68		0
10.4	En suelo para caja de ascensor.	m3.	Evento	18		0
11	**MOVIMIENTO DE SUELO - BLOQUES A, B, C Y EXTERIORES - RELLENO Y COMPACTACIÓN**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
11.1	En áreas de implantación y adyacente acajas de ascensores; reservorios y registros.	m3.	Evento	403		0
11.2	En base de contrapisos y pisos, interior del edificio.	m3.	Evento	682		0
11.3	En áreas de camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	m3.	Evento	495		0
12	**MOVIMIENTO DE SUELO - BLOQUES D, E Y F - EXCAVACIÓN**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
12.1	Desbroce y limpieza posterior a las demoliciones a ser ejecutadas en el área de trabajo	gl.	Evento	1		0
12.2	Excavación para subsuelos del edificio en el área considerada.	m3.	Evento	15300		0
12.3	De suelo: cabezales, vigas de fundación, cimentación de escalera	m3.	Evento	267		0
12.4	Adyacente a pantallas de subsuelos	m3.	Evento	573		0
12.5	En suelo para caja de ascensor.	m3.	Evento	31		0
12.6	Excavación para Tanques, Sumideros y Cámaras	m3.	Evento	639		0
13	MOVIMIENTO DE SUELO - BLOQUES D, E Y F - RELLENO Y COMPACTACIÓN	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
13.1	En áreas de implantación y adyacente acajas de ascensores; reservorios y registros.	m3.	Evento	928		0
13.2	En adyacencias de pantallas, zapatas de escalera, pérgolas, otros.	m3.	Evento	573		0
13.3	En base de contrapisos y pisos, interior del edificio.	m3.	Evento	1068		0
C	CIMENTACIONES					0
14	CIMENTACIONES - BLOQUE A - AMPLIACIÓN	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
14.1	Pilote Estructural perforado de 60 cm de diametro. Fondo del pilote, -12,00m. El 00 de referencia es la losa de Planta Baja del edificio existente.	un.	Evento	99		0
14.2	Cabezales individuales 80x80cm h=70	un.	Evento	5		0
14.3	Vigas de Fundación de 20x50 cm.	ml.	Evento	102		0
15	CIMENTACIONES - BLOQUE A - REFUERZOS	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
15.1	Pilote Estructural perforado de 30 cm de diametro. Fondo del pilote, -10,00m. El 00 de referencia es la losa de Planta Baja del edificio existente.	un.	Evento	64		0
15.2	Cabezales en grupo de cuatro pilotes, 120x120cm h=100	un.	Evento	22		0
16	CIMENTACIONES - BLOQUE A - ACCESO FUNCIONARIOS Y CASETA DE SEGURIDAD	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
16.1	Pilote Estructural perforado de 60 cm de diametro. Fondo del pilote, -6m.	ml.	Evento	53		0
16.2	Pilote Estructural perforado de 70 cm de diametro. Fondo del pilote, -6m.	ml.	Evento	6		0
16.3	Cabezales de monopilotes en caseta de seguridad, 120x120cm h=100	m3.	Evento	2		0
16.4	Vigas de Fundación de 40x40 cm.	ml.	Evento	16		0
17	CIMENTACIONES - BLOQUE D - PILOTES PERFORADOS	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
17.1	Pilotes de HºAº de 40 cm. de diámetro , para pantallas de contencion , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural 11 ,0 m, longitud estimada de carga hasta nivel - 3,48 , 9,00 m. La longitud de carga se considera desde la cota -3,48 hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40 en cortina perimetral	ml.	Evento	180		0
17.2	Pilotes de HºAº de 50 cm. de diámetro , para pantallas de contencion , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural 11 ,0 m, longitud estimada de carga hasta nivel - 3,48 , 9,00 m. La longitud de carga se considera desde la cota -3,48 hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40 en cortina perimetral	ml.	Evento	175		0
17.3	Pilotes de HºAº de 100 cm. de diámetro , para pantallas de contencion , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural 12 ,0 m, longitud estimada de carga hasta nivel -,60 , 11,80 m.	ml.	Evento	120		0
17.4	Pilotes de HºAº de 120 cm. de diámetro para fundaciones , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural a -,50 a 12,90 m, longitud estimada de perforacion 12,40 m , La longitud de carga de 6,0 m se considera desde la cota -superior a -7,0 m hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	68		0
17.5	Pilotes de HºAº de 150 cm. de diámetro para fundaciones , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural a -,50 a 12,90 m, longitud estimada de perforacion 12,40 m , La longitud de carga de 6,0 m se considera desde la cota -superior a -7,0 m hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	61		0
17.6	RELLENO DE HORMIGON POBRE ENTRE PILOTES DE PANTALLA	m2.	Evento	101		0
17.7	Desmoche de Pantalla de Pilotes hasta base de losa Techo SS1	gl.	Evento	1		0
18	CIMENTACIONES - BLOQUE D - CABEZALES	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
18.1	CABEZALES PARA DOS PILOTES, INCLUSO DESMOCHE DE PILOTES	m3.	Evento	24		0
18.2	CABEZALES DEMONOPILOTES, INCLUSO DESMOCHE	m3.	Evento	17		0
19	CIMENTACIONES - BLOQUE D - VIGAS DE FUNDACIÓN	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
19.1	VIGA DE EMPUJE 80 x 25 BAJO PISO NIVEL -7,40	ml.	Evento	26		0
19.2	VIGA DE AMARRE INSERTADA SOBRE CORTINA DE PILOTES DE PANTALLA, A NIVEL -3,49, PARA APOYO DE PANTALLAS DE HORMIGON DE LOSA DE P.B.	ml.	Evento	7		0
20	CIMENTACIONES - BLOQUE E - PILOTES PERFORADOS	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
20.1	Pilotes de HºAº de 40 cm. de diámetro , para pantallas de contencion , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural 11 ,0 m, longitud estimada de carga hasta nivel - 3,48 , 9,00 m. La longitud de carga se considera desde la cota -3,48 hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40 en cortina perimetral	ml.	Evento	327		0
20.2	Pilotes de HºAº de 50 cm. de diámetro , para pantallas de contencion , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural 11 ,0 m, longitud estimada de carga hasta nivel - 3,48 , 9,00 m. La longitud de carga se considera desde la cota -3,48 hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40 en cortina perimetral	ml.	Evento	245		0
20.3	Pilotes de HºAº de 120 cm. de diámetro para fundaciones , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural a -,50 a 12,90 m, longitud estimada de perforacion 12,40 m , La longitud de carga de 6,0 m se considera desde la cota -superior a -7,0 m hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	48		0
20.4	Pilotes de HºAº de 150 cm. de diámetro para fundaciones , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural a -,50 a 12,90 m, longitud estimada de perforacion 12,40 m , La longitud de carga de 6,0 m se considera desde la cota -superior a -7,0 m hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	136		0
20.5	Demolición de Pantalla de Pilotes hasta base de losa Techo de SS2.	gl.	Evento	1		0
20.6	RELLENO DE HORMIGON POBRE ENTRE PILOTES DE PANTALLA	m2.	Evento	648		0
21	CIMENTACIONES - BLOQUE E - CABEZALES	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
21.1	CABEZALES PARA DOS PILOTES, INCLUSO DESMOCHE DE PILOTES	m3.	Evento	169		0
21.2	CABEZALES DE MONOPILOTES, INCLUSO DESMOCHE	m3.	Evento	12		0
22	CIMENTACIONES - BLOQUE E - VIGAS DE FUNDACIÓN	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
22.1	VIGA DE EMPUJE 80 x 25 BAJO PISO NIVEL -7,40	ml.	Evento	100		0
22.2	VIGA DE AMARRE INSERTADA SOBRE CORTINA DE PILOTES DE PANTALLA, A NIVEL -3,49, PARA APOYO DE PANTALLAS DE HORMIGON DE LOSA DE P.B.	ml.	Evento	8		0
23	CIMENTACIONES - BLOQUE F - PILOTES PERFORADOS	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
23.1	Pilotes de HºAº de 40 cm. de diámetro , para pantallas de contencion , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural 8 ,0 m, longitud estimada de carga hasta nivel - 3,48 , 7,60 m. La longitud de carga se considera desde la cota -3,48 hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo -11.5 en cortina perimetral	ml.	Evento	450		0
23.2	Pilotes de HºAº de 100 cm. de diámetro para fundaciones , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural a -3,50 a 12,40 m, longitud estimada de perforacion 9,00 m , La longitud de carga de 6,0 m se considera desde la cota -superior a -3,50 m hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	63		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
23.3	Pilotes de HºAº de 120 cm. de diámetro para fundaciones , perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud media de perforacion desde suelo natural a -3,50 a 12,40 m, longitud estimada de perforacion 9,0 m , La longitud de carga de 9,0 m se considera desde la cota -superior a -3,50 m hasta el extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	18		0
23.4	RELLENO DE HORMIGON POBRE ENTRE PILOTES DE PANTALLA	m2	Evento	190		0
23.5	Desmoche de Cortina de Pilotes hasta base de losa Techo SS1	gl.	Evento	1		0
24	**CIMENTACIONES - BLOQUE F - CABEZALES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
24.1	CABEZALES PARA DOS PILOTES, INCLUSO DESMOCHE DE PILOTES	m3.	Evento	12		0
24.2	CABEZALES DE MONOPILOTES, INCLUSO DESMOCHE	m3.	Evento	6		0
25	**CIMENTACIONES - BLOQUE F - VIGAS DE FUNDACIÓN**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
25.1	VIGA DE EMPUJE 80 x 25 BAJO PISO NIVEL -7,40	ml.	Evento	81		0
25.2	VIGA DE AMARRE INSERTADA SOBRE CORTINA DE PILOTES DE PANTALLA, A NIVEL -3,49, PARA APOYO DE PANTALLAS DE HORMIGON DE LOSA DE P.B.	m3.	Evento	75		0
26	**CIMENTACIONES - ESTACIONAMIENTO MAGISTRADOS - PILOTES PERFORADOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
26.1	Pilotes de HºAº de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud neta estimada a perforarse 7,90 me. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40 en cortina perimetral	ml.	Evento	614		0
26.2	Pilotes de HºAº de 60 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud neta estimada a perforarse 7,90 me. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	40		0
26.3	Pilotes de HºAº de 80 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud neta estimada a perforarse 7,90 me. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	72		0
26.4	Pilotes de HºAº de 100 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud neta estimada a perforarse 7,90 me. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	79		0
26.5	Pilotes de HºAº de 150 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico cuando se encuentre napa potente, longitud neta estimada a perforarse 7,90 me. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, estimado sobre cota de apoyo 12,40	ml.	Evento	8		0
26.6	Relleno de hormigon pobre entre pilotes de pantalla	m2	Evento	200		0
26.7	Desmoche de Pantalla de Pilotes hasta base de losa Techo SS1	gl.	Evento	1		0
27	**CIMENTACIONES - ESTACIONAMIENTO MAGISTRADOS - CABEZALES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
27.1	Cabezales de mono pilotes . Incluso desmoche de pilotes	m3.	Evento	20		0
28	**CIMENTACIONES - ESTACIONAMIENTO MAGISTRADOS - VIGAS DE FUNDACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
28.1	Viga de empuje 80 x 25 bajo piso.	ml.	Evento	74		0
29	**CIMENTACIONES - ESTRUCTURA SECUNDARIA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
29.1	Pilotes de fundación, de 40 cm. en Pergolados exteriores .	gl.	Evento	1		0
29.2	Bloques de Hº Ciclópeo para escalera metálica en Bloque E , según detalle.	un.	Evento	3		0
D	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**					**0**
30	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - SUBSUELO 2 - BLOQUES D, E**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
30.1	Losa-platea de HºAº de 15 cm de espesor para base de pantalla y contrapiso de HºAº.	m2.	Evento	950		0
30.2	Losa Casetonada Techo SS2.	m3.	Evento	330		0
30.3	Pantalla de HºAº espesor 20 cm, incluso pilares de refuerzo	m3.	Evento	89		0
30.4	Pilares	m3.	Evento	90		0
30.5	Viga de amarre insertada sobre cortina de pilotes de pantalla, a nivel -3,49, para apoyo de pantallas de hormigon de losa de p.b.	m3.	Evento	15		0
30.6	Escalera	m3.	Evento	6		0
31	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - SUBSUELOS 1 - BLOQUES D, E, F Y ESTACIONAMIENTOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
31.1	Pantalla de HºAº espesor 20 cm, incluso pilares de refuerzo	m3.	Evento	341		0
31.2	Pilares	m3.	Evento	130		0
31.3	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	14		0
31.4	Losa-platea de HºAº de 15 cm de espesor para base de pantalla y contrapiso de HºAº.	m2.	Evento	560		0
31.5	Losa Casetonada Techo SS1	m3.	Evento	1043		0
31.6	Escalera	m3.	Evento	16		0
31.7	Rampa vehicular en acceso a estacionamiento de jueces. Incluye guardarruedas, terminación en espina de pescado y otroselementos indicados en el detalle.	m3.	Evento	16		0
31.8	Tanque inferior para agua de consumo	m3.	Evento	24		0
32	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA - BLOQUE A Y C**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
32.1	Pilares en Retén, Acceso principal y Caseta	m3.	Evento	10		0
32.2	Refuerzo en Pilares existentes de soporte de Cargas de Nueva Losa del Tercer piso. Ver Detalles.	gl.	Evento	1		0
32.3	Vigas y losas de Techo en Area Retén y Acceso principal	m3.	Evento	54		0
32.4	Escaleras en acceso	m3.	Evento	3		0
33	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA - BLOQUES D,E,F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
33.1	Pilares	m3.	Evento	209		0
33.2	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	2		0
33.3	Vigas y Losas de Techo Planta Baja	m3.	Evento	332		0
33.4	Escalera	m3.	Evento	32		0
34	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO - AMPLIACIÓN BLOQUE A**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
34.1	Pilares	m3.	Evento	6		0
34.2	Refuerzo en Pilares existentes de soporte de Cargas de Nueva Losa del Tercer piso. Ver Detalles.	gl.	Evento	1		0
34.3	Vigas y losas de Techo en Area Retén y Acceso principal	m3.	Evento	9		0
35	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO - BLOQUES D,E,F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
35.1	Pilares	m3.	Evento	60		0
35.2	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	2		0
35.3	Vigas y Losas de Techo Primer Piso	m3.	Evento	272		0
35.4	Escalera	m3.	Evento	32		0
36	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - SEGUNDO PISO - AMPLIACIÓN BLOQUE A**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
36.1	Pilares	m3.	Evento	6		0
36.2	Refuerzo en Pilares existentes de soporte de Cargas de Nueva Losa del Tercer piso. Ver Detalles.	gl.	Evento	1		0
36.3	Vigas y losas de Techo en Area Retén y Acceso principal	m3.	Evento	11		0
37	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - SEGUNDO PISO - BLOQUES D,E,F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
37.1	Pilares	m3.	Evento	60		0
37.2	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	2		0
37.3	Vigas y Losas de Techo Segundo Piso	m3.	Evento	272		0
37.4	Escalera	m3.	Evento	24		0
38	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - TERCER PISO - AMPLIACIÓN BLOQUE A**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
38.1	Pilares	m3.	Evento	22		0
38.2	Vigas y Losas de Techo Tercer Piso	m3.	Evento	120		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
39	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - TERCER PISO - BLOQUES D,E,F	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
39.1	Pilares	m3.	Evento	72		0
39.2	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	2		0
39.3	Vigas y Losas de Techo Tercer Piso	m3.	Evento	245		0
39.4	Pilares vigas y Canalones soporte para techos en Bloque F	gl.	Evento	1		0
39.5	Escalera	m3.	Evento	24		0
40	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - CUARTO PISO - AMPLIACIÓN BLOQUE A	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
40.1	Pilares vigas y Canalones soporte para techos.	gl.	Evento	1		0
41	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - CUARTO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
41.1	Pilares	m3.	Evento	72		0
41.2	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	2		0
41.3	Vigas y Losas de Techo Cuarto Piso	m3.	Evento	245		0
41.4	Escalera	m3.	Evento	1		0
42	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - QUINTO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
42.1	Pilares	m3.	Evento	72		0
42.2	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	2		0
42.3	Vigas y Losas de Techo Quinto Piso	m3.	Evento	245		0
42.4	Escalera	m3.	Evento	24		0
43	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - SEXTO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
43.1	Pilares	m3.	Evento	72		0
43.2	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	2		0
43.3	Vigas y Losas de Techo Sexto Piso	m3.	Evento	245		0
43.4	Escalera	m3.	Evento	24		0
44	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - SEPTIMO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
44.1	Pilares	m3.	Evento	72		0
44.2	Pilares circulares, terminación vista	m3.	Evento	2		0
44.3	Vigas y Losas de Techo Septimo Piso	m3.	Evento	245		0
44.4	Escalera	m3.	Evento	8		0
45	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - OCTAVO NIVEL Y AZOTEAS - BLOQUES D,E,	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
45.1	Pilares	m3.	Evento	20		0
45.2	Vigas y Losas de Techo Octavo Piso	m3.	Evento	56		0
45.3	Tanque elevado para agua de consumo	m3.	Evento	35		0
45.4	Pilares y vigas de cornisa	m3.	Evento	3		0
46	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - SEGURIDAD EN OBRA	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
46.1	Bandeja para protección de personas contra caídas.	ml.	Evento	805		0
46.2	Malla para confinamiento de caida de materiales hasta bandeja.	m2.	Evento	18320		0
46.3	Protección de seguridad en cajas de escalera y ductos.	ml.	Evento	208		0
E	MAMPOSTERÍA					0
47	MAMPOSTERÍA - SUBSUELO 2	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
47.1	Mampostería de 0,30m para Protección mecánica de la aislación	m2	Evento	547		0
47.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2	Evento	543		0
47.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada	m2	Evento	825		0
47.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m armada	m2	Evento	13		0
47.5	Viga Vertical de HºAº para arriostramiento	ml	Evento	16		0
48	MAMPOSTERÍA - SUBSUELO 1	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
48.1	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	720		0
48.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada	m2.	Evento	454		0
48.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m armada	m2.	Evento	97		0
48.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m armada	m2.	Evento	217		0
48.5	Viga Vertical de HºAº para arriostramiento	ml.	Evento	31		0
48.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	26		0
49	MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA - BLOQUES A, B Y C	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
49.1	Mampostería de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería ya existente con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	364		0
49.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	677		0
49.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada	m2.	Evento	554		0
49.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	44		0
49.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	314		0
49.6	Viga Vertical de HºAº para arriostramiento	ml.	Evento	31		0
50	MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA - BLOQUES D, E, F	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
50.1	Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	337		0
50.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	360		0
50.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada	m2.	Evento	857		0
50.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	69		0
50.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	6		0
50.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	31		0
51	MAMPOSTERÍA - PRIMER PISO - BLOQUES A, B Y C	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
51.1	Mampostería de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería ya existente con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	444		0
51.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	542		0
51.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada	m2.	Evento	309		0
51.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m armada	m2.	Evento	81		0
51.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,30m	m2.	Evento	7		0
52	MAMPOSTERÍA - PRIMER PISO - BLOQUES D, E, F	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
52.1	Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	286		0
52.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	542		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
52.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2.	Evento	555		0
52.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	69		0
52.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	6		0
52.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	27		0
53	**MAMPOSTERÍA - SEGUNDO PISO - BLOQUES A, B Y C**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
53.1	Mampostería de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería ya existente con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	444		0
53.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	210		0
53.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada	m2.	Evento	309		0
53.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m armada	m2.	Evento	13		0
53.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,30m	m2.	Evento	7		0
54	**MAMPOSTERÍA - SEGUNDO PISO - BLOQUES D, E, F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
54.1	Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	286		0
54.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	542		0
54.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2.	Evento	555		0
54.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	69		0
54.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	6		0
54.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	32		0
55	**MAMPOSTERÍA - TERCER PISO - BLOQUES A, B Y C**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
55.1	Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	472		0
55.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	179		0
55.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada	m2.	Evento	238		0
56	**MAMPOSTERÍA - TERCER PISO - BLOQUES D Y E**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
56.1	Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	175		0
56.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	461		0
56.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2.	Evento	492		0
56.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	66		0
56.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	6		0
56.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	20		0
57	**MAMPOSTERÍA - CUARTO PISO - BLOQUE B**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
57.1	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2	Evento	258		0
57.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada	m2	Evento	81		0
57.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m armada	m2	Evento	12		0
57.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,30m	m2	Evento	30		0
58	**MAMPOSTERÍA - CUARTO PISO - BLOQUES D Y E**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
58.1	Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	203		0
58.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	436		0
58.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2.	Evento	492		0
58.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	66		0
58.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	6		0
58.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	20		0
59	**MAMPOSTERÍA - QUINTO PISO - BLOQUES D Y E**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
59.1	Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	203		0
59.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	436		0
59.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2.	Evento	492		0
59.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	66		0
59.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	6		0
59.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	26		0
60	**MAMPOSTERÍA - SEXTO PISO - BLOQUES D Y E**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
60.1	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	203		0
60.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	436		0
60.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2.	Evento	492		0
60.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	66		0
60.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	6		0
60.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	26		0
61	**MAMPOSTERÍA - SEPTIMO PISO - BLOQUES D Y E**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
61.1	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	203		0
61.2	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	436		0
61.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2.	Evento	492		0
61.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m	m2.	Evento	66		0
61.5	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m.	m2.	Evento	6		0
61.6	Dinteles de HºAº	ml.	Evento	26		0
62	**MAMPOSTERÍA - OCTAVO PISO - BL. D Y E**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
62.1	Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.	m2.	Evento	254		0
62.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2.	Evento	407		0
62.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	m2.	Evento	19		0
62.4	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	m2.	Evento	194		0
63	MAMPOSTERÍA - AZOTEAS - BLOQUE A	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
63.1	Canalón y Cenefa Tipo 1. Ver Detalle	ml.	Evento	94		0
63.2	Corniza Tipo 2. Ver Detalle	ml.	Evento	88		0
63.3	Corniza Tipo 4. Ver Detalle	ml.	Evento	39		0
64	MAMPOSTERÍA - AZOTEAS - BLOQUE B	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
64.1	Corniza Tipo 1	ml.	Evento	72		0
65	MAMPOSTERÍA - AZOTEAS - BLOQUE C	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
65.1	Canalón y Cenefa Tipo 1. Ver Detalle	ml.	Evento	68		0
66	MAMPOSTERÍA - AZOTEAS - BLOQUE D	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
66.1	Corniza Tipo 2. Ver Detalle	ml.	Evento	55		0
66.2	Corniza Tipo 3. Ver Detalle	ml.	Evento	48		0
67	MAMPOSTERÍA - AZOTEAS - BLOQUE E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
67.1	Corniza Tipo 2. Ver Detalle	ml.	Evento	19		0
67.2	Corniza Tipo 3. Ver Detalle	ml.	Evento	88		0
68	MAMPOSTERÍA - AZOTEAS - BLOQUE F	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
68.1	Canalón y Cenefa Tipo 1. Ver Detalle	ml.	Evento	66		0
69	MAMPOSTERÍA - FACHADAS - BLOQUES A, B Y C	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
69.1	Alféizar de HºVº en ventanas de fachada con ladrillo a la vista y revocada, con tratamiento de impermeabilización tipo R.8 para HºVº. En la base de aplicación del alfeizar se ejecuta elm sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación. Ver Detalle.	ml.	Evento	134		0
69.2	Mochetas laterales y superior con ladrillos a la vista en ventanas de fachada. Se deberá ejecutar el sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación del entorno. Ver Detalle.	ml.	Evento	20		0
69.3	Mochetas laterales y superior revocadas, texturada y pintada. Se deberá ejecutar el sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación del entorno. Ver Detalle.	ml.	Evento	118		0
69.4	Buñas horizontales ejecutadas en revestimientos de piedra con hendiduras del mismo material de 10 cm. de ancho 2,5 cm. de profundidad. Incluye el tratamiento de vedación de la base y las juntas entre piedras.	ml.	Evento	730		0
69.5	Buñas Verticales en Fachada con mampostería vista	ml.	Evento	230		0
69.6	Buñas Verticales en Fachada con mampostería revocada	ml.	Evento	74		0
70	MAMPOSTERÍA - FACHADAS - BLOQUES D, E Y F	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
70.1	Alféizar de HºVº en ventanas y aberturas vidriadas de fachada. con tratamiento de impermeabilización tipo R.8 para HºVº. En la base de aplicación del alfeizar se ejecuta el sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación. Ver Detalle.	ml.	Evento	380		0
70.2	Mochetas laterales y superior con ladrillos a la vista y revocadas aberturas de fachada. Se deberá ejecutar el sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación del entorno. Ver Detalle.	ml.	Evento	940		0
70.3	Buñas horizontales ejecutadas en revestimientos de piedra con hendiduras del mismo material de 10 cm. de ancho 2,5 cm. de profundidad. Incluye el tratamiento de vedación de la base y las juntas entre piedras.	ml.	Evento	1400		0
70.4	Buñas Verticales en Fachada con mampostería vista	ml.	Evento	140		0
F	CUBIERTAS					0
71	CUBIERTAS	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
71.1	Cubiertas de chapas y estructuras metálicas del Bloques C del edificio existente: Se aprovecha la Estrutura metálica principal existente, son removidas correas y chapas, éstas son reemplazadas por correas con perfiles doble C soldadas y las Chapas tipo Sandwich similares a los detallados en los nuevos techos. Ver detalles.	m2.	Evento	520		0
71.2	Cubiertas de chapas y estructuras metálicas nuevos de los Bloques A, E, F Conector entre Bloques B y F, y Techo en Acceso. Ver detalles.	m2.	Evento	1065		0
G	AISLACIONES					0
72	AISLACIONES - SUBSUELO 2	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
72.1	Aislación de Piso de Hº sobre Platea de HºAº ejecutado sobre colchón de Triturada	m2.	Evento	1100		0
72.2	Aislación y Drenaje Vertical en SS2. Ver Detalle:Raspado de suelo entre Pilotes de Contención para la ejecución de Pantalla de estabilización de suelos de 10 cm. de espesor; Aplicación de manto geocompuesto drenante adherido a la pantalla y pilotes de estabilizacion, colector de agua subterranea hasta un Drenaje colector Horizontal de caños perforados. Aplicación de Capa de aislación hidraulica sobre la Pantalla perimetral del SS2, Protección Mecánica con Mampostería de 15 cm de espesor.	m2.	Evento	675		0
72.3	Aislación hidrófuga vertical de pozo de caja de ascensor	gl.	Evento	1		0
72.4	Aislación de sumidero de drenaje	gl.	Evento	1		0
72.5	Aislación de sumidero de cloacal	gl.	Evento	1		0
72.6	Aislación de Tanques	gl.	Evento	1		0
72.7	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	42		0
73	AISLACIONES - SUBSUELO 1	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
73.1	Aislación pisos ejecutados sobre contrapisos de HºAº en contacto con terreno natural (Estacionam. Público y Magistrados, Bloques D y F)	m2.	Evento	3210		0
73.2	Aislación y Drenaje Vertical en SS1. Ver Detalle:Raspado de suelo entre Pilotes de Contención para la ejecución de Pantalla de estabilización de suelos de 10 cm. de espesor; Aplicación de manto geocompuesto drenante adherido a la pantalla y pilotes de estabilizacion, colector de agua subterranea hasta un Drenaje colector Horizontal de caños perforados. Aplicación de Capa de aislación hidraulica sobre la Pantalla perimetral del SS2, Protección Mecánica con Mampostería de 15 cm de espesor.	m2.	Evento	856		0
73.3	Aislación vertical de Pantalla de HºAº con ejecución externa en áreas que admitan excavación lateral, protección mecánica con panderete sin Drenaje adyacente.	m2.	Evento	900		0
73.4	Aislación Techo SS1 area Estacionamiento Magistrados, piso superior de Estacionamiento Funcionarios (Protección mecánica de piso de Hº, transito vehicular).	m2.	Evento	1200		0
73.5	Aislación Techo SS1 Bloque F, piso superior, Explanada Frontal, Ejercitadores de Adulto y Juegos Infantiles en adyacencias bloque F, Pasillo Técnico hacia Plaza Pública.	m2.	Evento	1990		0
73.6	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	44		0
74	AISLACIONES - PLANTA BAJA	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
74.1	Aislación en piso de granito y Hº.	m2.	Evento	1470		0
74.2	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	240		0
74.3	Aislación hidrófuga y termica vertical en mampostería de elevación doble perimetral	m2.	Evento	1160		0
74.4	Aislación hidrófuga vertical de muro con revestimiento de piedra	m2.	Evento	490		0
75	AISLACIONES - PRIMER PISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
75.1	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	222		0
75.2	Aislación hidrófuga y termica vertical en mampostería de elevación doble perimetral	m2.	Evento	1370		0
76	AISLACIONES - SEGUNDO PISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
76.1	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	218		0
76.2	Aislación hidrófuga y termica vertical en mampostería de elevación doble perimetral	m2.	Evento	1370		0
77	AISLACIONES - TERCER PISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
77.1	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	195		0
77.2	Aislación hidrófuga y termica vertical en mampostería de elevación doble perimetral	m2.	Evento	1150		0
78	**AISLACIONES - CUARTO PISO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
78.1	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	130		0
78.2	Aislación hidrófuga y termica vertical en mampostería de elevación doble perimetral	m2.	Evento	520		0
79	**AISLACIONES - QUINTO PISO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
79.1	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	130		0
79.2	Aislación hidrófuga y termica vertical en mampostería de elevación doble perimetral	m2.	Evento	520		0
80	**AISLACIONES - SEXTO PISO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
80.1	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	130		0
80.2	Aislación hidrófuga y termica vertical en mampostería de elevación doble perimetral	m2.	Evento	520		0
81	**AISLACIONES - SEPTIMO PISO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
81.1	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2.	Evento	130		0
81.2	Aislación hidrófuga y termica vertical en mampostería de elevación doble perimetral	m2.	Evento	520		0
82	**AISLACIONES - OCTAVO PISO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
82.1	Aislación hidrófuga de piso bajo tanque	m2.	Evento	46		0
82.2	Aislación hidrófuga interior y Sanitación de reservorios de agua potable superior	gl.	Evento	1		0
82.3	Aislación hidrófuga interior y Sanitación de reservorios de agua reciclada superior	gl.	Evento	1		0
83	**AISLACIONES - AZOTEAS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
83.1	Aislación de Techo de Estacionamiento Magistrados: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de adherencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A° u otro.	m2.	Evento	1185		0
83.2	Aislación de Techo de Estacionamiento Público: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de adherencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A° , Granito u otro.	m2.	Evento	1335		0
83.3	Aislación de Techo Planta baja, Bloque A (Areas Retén, Vestidores y Sala de Control) : Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de adherencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A° , Granito u otro.	m2.	Evento	210		0
83.4	Aislación de Canalones de H°A° del Techo del Bloque A. Ver plano de Detalle.	ml.	Evento	60		0
83.5	Aislación de Techo del Tercer y Cuarto Piso, Bloque B: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de adherencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A°.	m2.	Evento	192		0
83.6	Aislación de Canalones de H°A° del Techo del Bloque C. Ver plano de Detalle.	ml.	Evento	66		0
83.7	Aislación de la Azotea del Bloque D: Tratamiento de Losa Estructural con alisado de arena-cemento, puente de adherencia Membrana; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente, alisado de cemento mas otra aplicación de Membrana asfáltica. Para protección mecánica ver rubro Pisos.	m2.	Evento	380		0
83.8	Aislación de la Azotea del Bloque E(incluye escalera de Emergencia y los dos niveles de aotea): Tratamiento de Losa Estructural con alisado de arena-cemento, puente de adherencia Membrana; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente, alisado de cemento mas otra aplicación de Membrana asfáltica. Para protección mecánica ver rubro Pisos.	m2.	Evento	330		0
83.9	Aislación de Canalones de H°A° del Techo del Bloque F. Ver plano de Detalle.	m2.	Evento	90		0
H	**REVOQUE**					**0**
84	**REVOQUE - SUBSUELO 2**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
84.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	1407		0
84.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	55		0
84.3	Revoque peinado de pared interior	m2.	Evento	61		0
84.4	Revoque interior de pantallas de Hº	m2.	Evento	489		0
84.5	Revoque exterior de Hº con hidrófugo.	m2.	Evento	701		0
84.6	Revoque de pilares, losas, vigas y escalera de hormigón	m2.	Evento	166		0
85	**REVOQUE - SUBSUELO 1**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
85.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	1221		0
85.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	69		0
85.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	343		0
85.4	Revoque interior de pantallas de Hº	m2.	Evento	1107		0
85.5	Revoque exterior de Hº con hidrófugo.	m2.	Evento	1121		0
85.6	Revoque de pilares, losas, vigas y escalera de hormigón	m2.	Evento	403		0
86	**REVOQUE - PLANTA BAJA - BLOQUES A, B Y C - EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
86.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	1432		0
86.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	359		0
86.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	1054		0
86.4	Revoque interior de H° en pilares, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	171		0
87	**REVOQUE - PLANTA BAJA - BLOQUES D, E, F Y PATIO CHILLER - NUEVO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
87.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	970		0
87.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	374		0
87.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	699		0
87.4	Revoque interior de H° en pilares, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	329		0
88	**REVOQUE - PRIMER PISO - BLOQUES A, B Y C - EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
88.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	769		0
88.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	236		0
88.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	729		0
88.4	Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	176		0
89	**REVOQUE - PRIMER PISO - BLOQUES D, E Y F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
89.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	1106		0
89.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	351		0
89.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	694		0
89.4	Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	315		0
90	**REVOQUE - SEGUNDO PISO - BLOQUES A, B Y C - EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
90.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	942		0
90.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	224		0
90.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	697		0
90.4	Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	176		0
91	**REVOQUE - SEGUNDO PISO - BLOQUES D, E Y F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
91.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	1529		0
91.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	334		0
91.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	526		0
91.4	Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	315		0
92	**REVOQUE - TERCER PISO - BLOQUES A, B Y C - EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
92.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	740		0
92.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	227		0
92.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	694		0
92.4	Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	176		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
93	REVOQUE - TERCER PISO - BLOQUES D, E Y F	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
93.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	858		0
93.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	295		0
93.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	527		0
93.4	Revoque interior de Hº en pilares, pantallas, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	302		0
94	REVOQUE - CUARTO PISO - BLOQUE B - EXISTENTE	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
94.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	507		0
94.2	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	308		0
94.3	Revoque interior de Hº en pilares, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	287		0
95	REVOQUE - CUARTO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
95.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	982		0
95.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	302		0
95.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	600		0
95.4	Revoque interior de Hº en pilares, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	288		0
96	REVOQUE - QUINTO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
96.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	982		0
96.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	302		0
96.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	600		0
96.4	Revoque interior de Hº en pilares, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	288		0
97	REVOQUE - SEXTO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
97.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	982		0
97.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	302		0
97.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	600		0
97.4	Revoque interior de Hº en pilares, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	288		0
98	REVOQUE - SEPTIMO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
98.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	982		0
98.2	Revoque de pared interior, peinado	m2.	Evento	302		0
98.3	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	600		0
98.4	Revoque interior de Hº en pilares, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	288		0
99	REVOQUE - OCTAVO PISO - BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
99.1	Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.	m2.	Evento	899		0
99.2	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	m2.	Evento	358		0
99.3	Revoque interior de Hº en pilares, vigas, losas y escaleras de hormigón.	m2.	Evento	114		0
I	CONTRAPISO					0
100	CONTRAPISO - SUBSUELO 2	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
100.1	Hormigón de cascotes sobre Platea de HºAº de 25 cm. de espesor en piso de granito	m2.	Evento	240		0
100.2	Hormigón de cascotes sobre Platea de HºAº de 25 cm. de espesor en piso de baños	m2.	Evento	12		0
100.3	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor en piso de Hormigón.	m2.	Evento	2860		0
100.4	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	24		0
101	CONTRAPISO - SUBSUELO 1	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
101.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 25 cm. de espesor en piso de granito	m2.	Evento	960,4		0
101.2	Hormigón de cascotes sobrelosa de HºAº de 25 cm. de espesor en baño	m2.	Evento	12		0
101.3	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor en piso de Hormigón.	m2.	Evento	3035		0
101.4	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	44		0
102	CONTRAPISO - PLANTA BAJA	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
102.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	2564		0
102.2	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	72		0
103	CONTRAPISO - PRIMER PISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
103.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	1780		0
103.2	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	72		0
104	CONTRAPISO - SEGUNDO PISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
104.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	1780		0
104.2	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	72		0
105	CONTRAPISO - TERCER PISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
105.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	1780		0
105.2	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	54		0
106	CONTRAPISO - CUARTOPISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
106.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	1220		0
106.2	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	36		0
107	CONTRAPISO - QUINTOPISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
107.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	1220		0
107.2	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	36		0
108	CONTRAPISO - SEXTO PISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
108.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	1220		0
108.2	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	36		0
109	CONTRAPISO - SEPTIMO PISO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
109.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	1220		0
109.2	Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	18		0
110	CONTRAPISO - OCTAVO PISO Y AZOTEAS	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
110.1	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor	m2.	Evento	62		0
110.2	Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	m2.	Evento	1020		0
J	PISOS					0
111	PISOS - SUBSUELO 2	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
111.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	283		0
111.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	3		0
111.3	Planchas de granito reconstituido en umbral	m2.	Evento	5		0
111.4	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	18		0
111.5	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	1		0
111.6	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	10		0
111.7	Piso de hormigón armado tratado con ligante sintetico a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica	m2.	Evento	589		0
112	PISOS - SUBSUELO 1	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
112.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	675		0
112.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	15		0
112.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	5		0
112.4	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	29		0
112.5	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	1		0
112.6	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	4		0
112.7	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	12		0
112.8	Piso de hormigón armado tratado con ligante sintetico a base de resina , llaneado mecánico con endurecedor químico en estacionamiento magistrados y publico.	m2.	Evento	1990		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
112.9	Piso de hormigón armado tratado con ligante sintetico a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica	m2.	Evento	294		0
112.10	Piso de hormigón armado para rampa, tratado con ligante sintetico a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico y terminación con ranuras antideslizantes en espina de pescado con canales laterales.	m2.	Evento	35		0
113	**PISOS - PLANTA BAJA - BLOQUES A, B Y C - EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
113.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	1076		0
113.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	10		0
113.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	3		0
113.4	Planchas de granito natural en umbrales	m2.	Evento	11		0
113.5	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	45		0
113.6	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	2		0
113.7	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	157		0
113.8	Porcelanato de 60x60 para detalles en piso	m2.	Evento	23		0
113.9	Piso de hormigón armado tratado con ligante a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico	m2.	Evento	28		0
113.10	Piso de hormigón armado tratado con ligante a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica	m2.	Evento	5		0
114	**PISOS - PLANTA BAJA - BLOQUES D, E Y F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
114.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	790		0
114.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	15		0
114.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	3		0
114.4	Planchas de granito natural en umbrales	m2.	Evento	2		0
114.5	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	51		0
114.6	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	3		0
114.7	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	2		0
114.8	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	146		0
114.9	Piso vinílico en rollo de alto tránsito	m2.	Evento	130		0
114.10	Alfombrado	m2.	Evento	15		0
114.11	Porcelanato de 60x60 para piso de escalera con cantonera antideslizante de aluminio	m2.	Evento	15		0
115	**PISOS - PRIMER PISO - BLOQUES A, B Y C - EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
115.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	923		0
115.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	5		0
115.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	4		0
115.4	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	29		0
115.5	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	2		0
115.6	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	3		0
115.7	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	145		0
115.8	Porcelanato de 60x60 para detalles en piso	m2.	Evento	22		0
115.9	Piso de hormigón armado tratado con ligante a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica	m2.	Evento	3		0
116	**PISOS - PRIMER PISO - BLOQUES D, E Y F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
116.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	766		0
116.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	15		0
116.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	5		0
116.4	Planchas de granito natural en umbrales	m2.	Evento	2		0
116.5	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	51		0
116.6	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	2		0
116.7	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	2		0
116.8	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	274		0
116.9	Porcelanato de 60x60 para piso de escalera con cantonera antideslizante de aluminio	m2.	Evento	15		0
117	**PISOS - SEGUNDO PISO - BLOQUES A, B Y C - EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
117.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	924		0
117.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	5		0
117.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	5		0
117.4	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	29		0
117.5	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	2		0
117.6	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	3		0
117.7	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	117		0
117.8	Porcelanato de 60x60 para detalles en piso	m2.	Evento	22		0
117.9	Piso de hormigón armado tratado con ligante a a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica	m2.	Evento	3		0
118	**PISOS - SEGUNDO PISO - BLOQUES D, E Y F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
118.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	766		0
118.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	15		0
118.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	6		0
118.4	Planchas de granito natural en umbrales	m2.	Evento	3		0
118.5	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	51		0
118.6	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	2		0
118.7	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	2		0
118.8	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	267		0
118.9	Porcelanato de 60x60 para detalles en piso	m2.	Evento	15		0
119	**PISOS - TERCER PISO - BLOQUES A, B Y C - EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
119.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	987		0
119.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	5		0
119.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	3		0
119.4	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	29		0
119.5	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	2		0
119.6	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	3		0
119.7	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	52		0
119.8	Piso de hormigón armado tratado con ligante a a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica	m2.	Evento	30		0
120	**PISOS - TERCER PISO - BLOQUES D, E Y F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
120.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	766		0
120.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	15		0
120.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	4		0
120.4	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	60		0
120.5	Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)	m2.	Evento	3		0
120.6	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	3		0
120.7	Porcelanato de 60x60 para piso	m2.	Evento	88		0
121	**PISOS - CUARTO PISO - BLOQUE B EXISTENTE**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
121.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	12		0
121.2	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	1		0
121.3	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2.	Evento	1		0
121.4	Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm	m2.	Evento	1		0
121.5	Piso de hormigón armado tratado con ligante a a base de resina, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica	m2.	Evento	150		0
122	**PISOS - CUARTO PISO - BLOQUES D, E Y F**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
122.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris	m2.	Evento	766		0
122.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles	m2.	Evento	15		0
122.3	Planchas de granito reconstituido en umbrales	m2.	Evento	4		0