Ítems del llamado PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINILICOS, CORTINAS Y TAPETES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y LOCALES PROPIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E. con ID: 425775							
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 300.000.000 Máximo: 600.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS TIPO SEMI ALTO TRANSITO	Alfombras tipo SEMI ALTO TRÁNSITO; espesor 5 mm, material poliéster con óptimas propiedades de adhesión al piso, lavable. • **Color y el diseño**: antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo de 24 (veinticuatro) horas y serán definidos por la Dirección de Infraestructura Física, conforme a las muestras aprobadas. • **Colocación**: desmonte de alfombra existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), colocación de zócalos, provisión y colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos. En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. • **Observación**: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. • **Ubicación:** Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y Locales propios de Capital	Metros cuadrados	EVENTO	1		

2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS TIPO ALTO TRANSITO	Alfombras tipo ALTO TRANSITO, de rizo, de espesor mínimo de 6 mm, en material poliéster (ultralon o luxatron) con ultragrad, con óptimas propiedades de adhesión al piso, lavables, antiestáticas, auto extinguibles. • Color y el diseño: antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo en un plazo de 24 (veinticuatro) horas. Y serán definidos por la Dirección de Infraestructura Física, conforme a las muestras aprobadas. • Colocación: desmonte de alfombra existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), provisión y colocación de una base, BASE ALFOMBRA en PVC, provisión y colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos. En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. • Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. • Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y Locales propios de Capital	Metros cuadrados	EVENTO	1		
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO	"PISO VINILICO", debe ser impermeable, de alto tránsito con óptimas propiedades de adhesión al piso con un espesor no menor de 1,5 mm. La presentación debe ser en rollos de 2,00 m de ancho. • Color y el diseño: antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo en un plazo de 24 (veinticuatro) horas. Y serán definidos por la Dirección de Infraestructura Física, conforme a las muestras aprobadas. • Colocación: desmonte de alfombra y/o piso existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), colocación de zócalos, colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos y umbrales. En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. • Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. • Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de la Capital	Metros cuadrados	EVENTO	1		

4	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS VERTICALES ANTISOLARES	Cortinas verticales fabricadas con tela poliéster - Blackout (no traslúcido), con engomado, anti solar, de color beige. Debe incluir guía de aluminio, con sistema de rotación, de retracción y todos los accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. • Colocación: En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. • Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. • Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de la Capital	Metros cuadrados	EVENTO	1		
5	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DOBLE VISION CON FALDON	Cortinas roller duo o doble visión, tejido poliéster con franjas horizontales de 10 cm de ancho (una de las franjas debe ser transparente y la otra no traslúcido). Sistema de cortina enrollable a cadena y resorte, telas color a elegir, tipos de telas: screen, fibra de vidrio, poliéster y blackout (no traslúcido). Al ser accionada, la cortina se enrolla o desenrolla, ubicándose en la altura deseada por el usuario. Comando: a cadena metálica. Debe llevar contrapeso de aluminio de color blanco. Provisión e instalación de faldón de tela de shantu o raso con guía de aluminio, doble ganchos y pinzas. • Colocación: En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. • Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos • Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de Capital	Metros cuadrados	EVENTO	1		
6	PROVISIÓN DE ALFOMBRAS TIPO TAPETES	Alfombras tipo tapetes de pelo cortado y/o suelto de 25 mm de espesor, resistente al fuego, base de yute, fieltro, tela sin tejer, etc., dimensiones variadas. La misma será cotizada por M2.	Metros cuadrados	EVENTO	1		
						Precio Total	