ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
	Mantenimiento Preventivo			
1	Mano de Obra. Inspección, limpieza de mecanismos eléctricos en la sala de maquinas	Unidad	Evento	1
2	Mano de Obra: Control de cabos de tracción poleas y guiadores del mecanismo de elevación	Unidad	Evento	1
3	Mano de Obra: Inspección, regulación limpieza de mecanismos hidráulicos en la sala de maquinas	Unidad	Evento	1
4	Mano de Obra: Inspección, limpieza y lubricación de mecanismos dentro del pozo del ascensor	Unidad	Evento	1
5	Mano de Obra. Inspección, limpieza, lubricación y ajuste articulaciones del operador de puertas	Unidad	Evento	1
6	Mano de Obra: Inspección, limpieza, de mecanismos electromecánicos en la cabina (caja de ascensores)	Unidad	Evento	1
7	Mano de Obra: Inspección, limpieza, de mecanismos de las puertas de los pisos	Unidad	Evento	1
8	Mano de Obra: Control del funcionamiento de pulsadores de llamada e indicadores de pasión o dirección de viaje en cada parada	Unidad	Evento	1
9	Mantenimiento, Inspección limpieza y lubricación de mecanismos de las puertas de los pisos	Unidad	Evento	1
	Mantenimiento Correctivo			
10	**Provisión de cabo de acero**	**Metro**	Evento	**1**
11	Mano de Obra. Cambio de cabo de acero	Metro	Evento	1
12	Provisión de Sensor magnético de posición	Unidad	Evento	1
13	Mano de Obra. Cambio de Sensor magnético de posición	Unidad	Evento	1
14	Materiales, transporte e insumos para la Reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	1
15	Mano de Obra. Reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	1
16	Provisión de Botón grabado para llamada de cabina	Unidad	Evento	1
17	Mano de Obra. Cambio de Botón grabado para llamada de cabina	Unidad	Evento	1
18	Provisión de Indicador de Posición Digital	Unidad	Evento	1
19	Mano de Obra. Cambio de Indicador de Posición Digital	Unidad	Evento	1
20	Provisión de microinterruptor	Unidad	Evento	1
21	Mano de Obra. Cambio de microinterruptor	Unidad	Evento	1
22	Provisión de placa electrónica Principal	Unidad	Evento	1
23	Mano de Obra. Cambio de placa electrónica Principal	Unidad	Evento	1
24	Aceite hidráulico cada litro	Litro	Evento	1
25	Mano de Obra. Agregado o sustitución de Aceite hidráulico	Litro	Evento	1
26	Provisión de suspensión de puerta	Unidad	Evento	1

27	Mano de Obra. Provisión y cambio de suspensión de puerta	Unidad	Evento	1
28	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	Evento	1
29	Mano de Obra. Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	Evento	1
30	Provisión de kit de sellos para pistón hidráulico	Unidad	Evento	1
31	Mano de Obra. cambios de kit de sellos para pistón hidráulico	Unidad	Evento	1
32	Rebobinado del motor de la bomba hidráulica	Unidad	Evento	1
33	Mano de Obra. Cambio del motor de la bomba hidráulica	Unidad	Evento	1
34	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	Evento	1
35	Mano de Obra. Cambio de motor de puertas	Unidad	Evento	1
36	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	Evento	1
37	Mano de Obra. Cambio de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	Evento	1
38	Provisión de Contacto de puerta	Unidad	Evento	1
39	Mano de Obra. Cambio de Contacto de puerta	Unidad	Evento	1
40	Provisión de pulsador de revisión	Unidad	Evento	1
41	Mano de Obra. Cambio de pulsador de revisión	Unidad	Evento	1
42	Provisión y cambio de interruptor STOP de revisión	Unidad	Evento	1
43	Mano de Obra de interruptor STOP de revisión	Unidad	Evento	1
44	Provisión de guiadores plásticos de cabina	Unidad	Evento	1
45	Mano de Obra. Cambio de guiadores plásticos de cabina	Unidad	Evento	1
46	Provisión de barra de protección electrónica	Unidad	Evento	1
47	Mano de Obra. Cambio de barra de protección electrónica	Unidad	Evento	1
48	Provisión de contactor	Unidad	Evento	1
49	Mano de Obra. Cambio de contactor	Unidad	Evento	1
50	Provisión de los cables flexibles multifilares	Metro	Evento	1
51	Mano de Obra. Provisión y cambio de los cables flexibles multifilares	Metro	Evento	1
52	Provisión de interruptor de limite final	Unidad	Evento	1
53	Mano de Obra. Cambio de interruptor de limite final	Unidad	Evento	1
54	Provisión de bobina de válvula	Unidad	Evento	1
55	Mano de Obra. Cambio de bobina de válvula	Unidad	Evento	1
56	Provisión de válvula completa	Unidad	Evento	1
57	Mano de Obra. Cambio de válvula completa	Unidad	Evento	1
58	Provisión de bomba completa	Unidad	Evento	1
59	Mano de Obra. Cambio de bomba completa	Unidad	Evento	1

60	Provisión de flecha indicadora de dirección de viaje	Unidad	Evento	1
61	Mano de Obra. Cambio de flecha indicadora de dirección de viaje	Unidad	Evento	1
62	Provisión placa de comando de puertas	Unidad	Evento	1
63	Mano de Obra. Cambio de placa de comando de puertas	Unidad	Evento	1
64	Provisión placa electrónica comando de Luz de Emergencia, Barrera Electrónica y Alarma	Unidad	Evento	1
65	Mano de Obra. Cambio placa electrónica comando de Luz de Emergencia, Barrera Electrónica y Alarma	Unidad	Evento	1
66	Insumos para la reparación de enfriador de aceite	Unidad	Evento	1
67	Mano de Obra. Reparación de enfriador de aceite	Unidad	Evento	1
68	Provisión de antefinal inferior o superior	Unidad	Evento	1
69	Mano de Obra. Provisión y cambio de antefinal inferior o superior	Unidad	Evento	1