

Consultas Realizadas

Licitación 453923 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/24 CONSTRUCCION DE PASEO DEL PIONERO KM 16 ACARAY - PLURIANUAL EJERCICIOS 2024 -2025

Consulta 1 - Solicitud de detalles

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
<p>Buen día</p> <p>Soltamos nos remitan los detalle de los siguientes ítems</p> <p>Ítem 20: Separadores New Jersey, específicamente tamaño, peso y armadura; ya que los existentes en el mercado son grandes y de valores muy superiores al precio de referencia.</p> <p>Ítem 4: Paíver, solicitamos el espesor del paíver y detalles de pasos vehiculares en los camineros paíver.</p> <p>Ítem 8: Pavimento Asfáltico: Solicitamos detalles como ser un corte del pavimento para definir espesor de sub base, base y los detalles de la pista para definir las áreas de 2 y 4 mm de espesor en la carpeta asfáltica.</p> <p>Atte</p> <p>Arq. Marian Mallorquín</p> <p>Yguazu Ingeniería y Constructora S.A.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2024
<p>En relacion a su consulta:</p> <p>Ítem N° 20: en la Sección de Suministros requeridos - especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones se establecen las especificaciones técnicas del Ítem, donde se detalla resistencia de la armadura (Acero refuerzo: Resistencia a la fluencia fy:420 MPa), la unidad de medida del presente Ítem es Metro lineal independientemente al largor de la pieza.</p> <p>Ítem 4: el espesor es de 6cm, el ítem no presenta pasos vehiculares con pisos de pavers.</p> <p>Ítem 8: no presenta corte de asfalto, en la Sección de Suministros requeridos - especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones se establecen las especificaciones técnicas del Ítem, donde se detalla el espesor de la capa asfáltica a ser aplicada (espesor final compactado de 0,02 m y 0,04 m). El nivel de carga de sub base dependerá del nivel de terreno natural hasta llegar a nivel firme en su longitud total el área a asfaltar.</p> <p>Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.</p>		