

Consultas Realizadas

Licitación 468233 - LLAMADO MOPC N° 34/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI

Consulta 1 - Experiencia especifica

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
Como experiencia especifica se solicita, Contrato de obra 1: Una obra que contemple movimiento de suelo (terraplén o excavación), y Contrato de obra 2: Una obra que contemple hormigón armado. Hay alguna cantidad de referencia para estos items?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
No se establece una cantidad mínima o volumen específico para los ítems solicitados (movimiento de suelo y hormigón armado). Sin embargo, las obras presentadas como experiencia específica deberán demostrar ejecución efectiva y completa de dichas actividades, conforme a lo establecido en los contratos correspondientes y en el Pliego de Bases y Condiciones, permitiendo así acreditar la capacidad técnica requerida para este proceso licitatorio.		

Consulta 2 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
Solicitamos amablemente una prorroga para la presentación de las ofertas, de manera a preparar una oferta acorde a las EETT		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se prorroga la fecha de presentación de ofertas en el SICP.		

Consulta 3 - Volumen Anual de Negocios

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
Donde dice "Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2014-2023), en promedio un volumen anual de negocios igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta presentada por el oferente." Considerando que el año fiscal 2024 ya ha concluido y la empresa cuenta con el balance cerrado, firmado por contador público matriculado y presentado ante la autoridad tributaria correspondiente, solicitamos que se permita la inclusión de dicho ejercicio en el cálculo del volumen anual de negocios promedio exigido en el pliego. Esto se ajusta al espíritu de la disposición, que busca evaluar la capacidad económica reciente del oferente dentro de un periodo de diez años completos y documentados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se modifican los Requisitos y los Formularios mediante Adenda en el SICP.		

Consulta 4 - Provisión de transformador de 750kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2025
Favor aclarar si el transformador de 750 kVA será provisto como parte del suministro o no, ya que existe una controversia entre la denominación del ítem "Provisión y mantenimiento de transformador de 750 kVA" y lo indicado en el Pliego, página 78, donde se menciona que: "El transformador a reacondicionar es de 750 kVA, 23.000/380/220 V, 50 Hz, marca ELECTROTRAFO y se encuentra depositado en la Municipalidad de Alberdi." Agradeceremos su confirmación respecto a si el mencionado transformador debe ser suministrado nuevo por el contratista o si será provisto por la Entidad para su reacondicionamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
El contratista deberá proveer, montar y realizar el mantenimiento de un transformador nuevo de 750 KVA, conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas. Se elimina mediante Adenda en el SICP el párrafo que dice "Transformador de potencia El Transformador a reacondicionar es de 750 KVA, 23.000/380/220 V, 50 Hz, marca ELECTROTRAFO y se encuentra depositado en la Municipalidad de Alberdi".		

Consulta 5 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Solicitamos una prórroga de 30 días para disponer de mayor tiempo para el análisis y presentación de una oferta conveniente y acorde a las necesidades de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se prorroga la fecha de presentación de ofertas en el SICP.		

Consulta 6 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Solicitamos muy amablemente una prórroga de al menos 15 días, a modo de poder evaluar a fondo las condiciones actuales de la defensa costera, considerando la magnitud de los trabajos a ser realizados en el presente llamado. De tal manera a ofrecer una oferta competitiva y ajustada a las necesidades de la ciudad de Alberdi.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se prorroga la fecha de presentación de ofertas en el SICP.		

Consulta 7 - Caños de succión

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2025
En la visita realizada al sitio nos percatamos que las tuberías metálicas de succión de la caseta existente presentan oxidación y deberían reemplazarse por piezas nuevas. Consultamos si dichos caños deben cambiarse o repararse y de ser así en qué ítem debe cotizarse dichos trabajos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
La eliminación de los caños existentes se encuentra prevista en el ítem 1.1. mientras que conforme al ítem 11.1 la caseta será completamente nueva. Las tuberías mencionadas en la consulta deberán considerarse obsoletas, ya que serán reemplazadas por nuevas, según lo establecido en el ítem 8.1 de las especificaciones técnicas presentadas y computadas al mismo ítem de obra.		

Consulta 8 - Bomba existente.

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2025
Observamos en la visita realizada que en la caseta de bombas existentes, la fosa donde se aloja la bomba se encuentra bajo agua. Consultamos cual sera el destino de la bomba existente? Se debera reparar? o directamente reemplazar por bomba nueva para la caseta a construir?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
De acuerdo con el ítem 11, la caseta será completamente nueva. Las bombas actualmente existentes serán reemplazadas por nuevas, conforme a lo indicado en el ítem 8.1 de las especificaciones técnicas.		

Consulta 9 - Cañería de impulsión

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2025
Item 63. Alargue de la cañería metálica de impulsión de la bomba existente de 500 HP, incluye flotadores, soporte metálico con fundación de H°A°. Consultamos cuantos metros lineales de cañería deben considerarse para el presente ítem, de que material? acero al carbono? hierro ductil? de que diametro?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
El alargue necesario de la tubería de impulsión para la bomba existente deberá ejecutarse de forma que iguale la longitud de las nuevas a instalar. Tanto las longitudes, como el material y recubrimiento, deberán ajustarse a lo dispuesto en el ítem 8.1 de las especificaciones técnicas presentadas y a los detalles incluidos en los planos adjuntos.		

Consulta 10 - Puente grúa.

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2025
Item 65. Mantenimiento y ensamblaje de rieles y rodamientos del puente grúa en caseta nueva. Constatamos en el lugar la existencia de un puente grúa. Consultamos si el mismo debe ser reutilizado en la caseta nueva? o se debe cotizar la provisión de un puente grúa nuevo? en caso de ser reutilizado la misma se deberá automatizar o seguirá funcionando en forma manual?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se deberá proveer un equipo nuevo, con capacidad de 5 toneladas, conforme a lo especificado en el ítem 9.1 de las especificaciones técnicas.		

Consulta 11 - /*VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2025
Se solicita al convocante una Visita técnica guiada obligatoria a fin de recabar las informaciones necesarias para ofertar de la mejor manera beneficiando a la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
No se realizará visita técnica oficial, quedando a cargo del oferente conocer el sitio de los trabajos a ser ofertados.		

Consulta 12 - Alimentacion electrica

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2025
Consultamos como se realizara el nuevo conexionado o alimentacion electrica de la nueva caseta a construir? desde el trafo existente a la nueva caseta la alimentacion debera ser subterranea o aerea? en media o baja tension?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
La alimentación eléctrica hacia la nueva caseta deberá ejecutarse en baja tensión y en forma subterránea. El trazado deberá definirse de manera que sea funcional respecto al resto de las estructuras terminadas (muro de contención, protección de gaviones), bordeando la parte interna del muro de contención, a fin de evitar interferencias con el tránsito de maquinarias destinadas a las eventuales tareas de limpieza del reservorio. Se agrega mediante Adenda.		

Consulta 13 - Programa de gestión de afectaciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
En la planilla de ofertas no existe un programa de gestión de afectaciones, en el predio a construir se encuentran construcciones y personas viviendo que deberán ser reubicadas. Los costos de la reubicación serán por cuenta del MOPC o del contratista?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Los costos de la reubicación están contemplados en los ítems 12.2 y 12.3 de las Especificaciones Técnicas. Según lo establecido, la liberación de la franja de dominio será responsabilidad de la empresa contratista, incluyendo indemnizaciones, transporte y asistencia, conforme a las instrucciones del Contratante.		

Consulta 14 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
Solicitamos una prórroga de 15 días en la fecha de presentación de ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se prorrogó mediante el SICP.		

Consulta 15 - /*AMBIENTAL - SEÑALIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
Según la Res. 731/23 y su anexo, las EETT AMBIENTALES GENERALES PARA OBRAS VIALES (ETAG) fueron actualizados en el año 2023 y empezó a regir en el año 2024, sin embargo fue adjuntada la Guía de señalización del año 2011, consultamos a la convocante si existe una Guía de señalización actualizada a dicha resolución a fin de no caer en discrepancias con la reglamentación actual, a la hora de realizar la señalización de la obra a ejecutar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
La guía de señalización a ser considerada, es la del 2011.		

Consulta 16 - Pedido de Visita

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2025
Se solicita al convocante la realización de una visita técnica guiada, con el objetivo de recopilar la información necesaria para elaborar una oferta óptima en beneficio de la propia convocante		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
No se realizará visita técnica oficial, quedando a cargo de la oferente conocer el sitio de los trabajos a ser ofertados.		

Consulta 17 - Planos de servicios públicos

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2025
Se menciona en las especificaciones técnicas que la Contratista será la responsable de todos los daños de servicios públicos ante cualquier excavación; de todas las líneas de agua, iluminación, energía, teléfono o TV cables y conductos, líneas de alcantarilla, líneas de conexión domiciliarias y otras estructuras superficiales de cualquier naturaleza a lo largo de la obra. En ese sentido solicitamos la entrega de planos de las instalaciones existentes enterradas que afectan el sitio de obras, de manera a salvaguardar las instalaciones indicadas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Los planos disponibles son los publicados en el SICP, lo solicitado quedará a cargo de la Contratista adjudicada, conforme se establece en las Especificaciones Técnicas ORDENAMIENTOS GENERALES "Será responsabilidad del Contratista, antes de comenzar cualquier excavación, verificar probables servicios públicos dentro de la zona de obra. Ningún error u omisión referente a dichos servicios públicos serán justificación para exonerar al Contratista de su responsabilidad en la protección de dichas instalaciones."		

Consulta 18 - prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2025
Por este medio, solicitamos prórroga de 15 (quince) días en la fecha de presentación de ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se prorrogó mediante el SICP.		

Consulta 19 - Se solicita prórroga de la fecha tope de entrega de ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2025
En relación a las múltiples necesidades de cotejo de datos y relevamientos técnicos, solicitamos amablemente a la convocante se sirva extender el periodo hasta la apertura de ofertas, a modo de presentar ofertas acordes a la convocante		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se prorrogó mediante el SICP.		

Consulta 20 - SOLICITUD DE PRÓRROGA

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2025
Para la presentación de ofertas con datos y presupuestos acordes, solicitamos a la convocante una prórroga para la misma, debido a los múltiples ítems que se precisan para una oferta real y competitiva.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se prorrogó mediante el SICP.		

Consulta 21 - REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
Se menciona en el PBC en la descripción del ítem "Este trabajo consistirá en la remoción total o parcial y, en disponer satisfactoriamente los materiales resultantes de la extracción de todas las estructuras, tales como estructuras de hormigón, mamposterías, columnas cabriadas, techos, gaviones, colchones, mallas, cercas, murallas, alambrados, alcantarillas y cualquier obstrucción no señalada o no indicada para permanecer en el sitio. Comprende también el despeje de toda construcción existente dentro de los límites del pie de talud de la defensa costera en la zona de readecuación del sistema de bombeo a ser ejecutado". Entendemos que la expresión "todas las estructuras" se refiere entre otras cosas también a la estación de bombeo existente, que deberá demolerse. Es correcto nuestro entendimiento?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se confirma que el entendimiento expresado es correcto. La expresión "todas las estructuras" incluye también a la estación de bombeo existente, cuya remoción está contemplada.		

Consulta 22 - Imprimación Asfáltica

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
Entre los planos publicados se tiene el archivo "Sección transversal - detalles" donde observamos en el DETALLE C una Imprimación asfáltica, sin embargo entre los ítems de planilla no encontramos un ítem para ese trabajo. Consultamos si dicha imprimación asfáltica será requerida y de ser requerida consultamos si se agregara un ítem para el pago de dicha actividad o si no se agrega un ítem nuevo solicitamos que se indique en que ítem existente de planilla se debe agregar dichos costos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Para el presente llamado no se contempla la ejecución de imprimación asfáltica.		

Consulta 23 - Imprimación Asfáltica

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
Entre los planos publicados se tiene el archivo "Sección transversal - detalles" donde observamos en el DETALLE C una Imprimación asfáltica en un ancho de calzada de 12 metros. Consultamos si dicha imprimación asfáltica será necesaria solo en los tramos de 12 metros de ancho de calzada o si se debe realizar en toda la defensa costera.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Para el presente llamado, no se contempla la ejecución de imprimación asfáltica.		

Consulta 24 - Limpieza y pintura del puente grúa

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
Consultamos si el ítem de planilla "Limpieza y pintura del puente grúa" se refiere para el puente grúa nuevo que iría en la sala de maquinas y que será entregado luego de los 2 años de mantenimiento o si es para el puente grúa existente de la estación de bombeo y quedaría a disposición del MOPC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
El ítem mencionado corresponde al puente grúa existente, conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas para el ítem 9.3.		

Consulta 25 - Pedido de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
Solicitamos puedan otorgar una prórroga de 15 días a razón de que los proveedores de equipos precisan más tiempo para el correcto dimensionamiento de los suministros a ofertar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se prorrogó mediante el SICP.		

Consulta 26 - Vivienda en casa de máquinas

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
Hemos constatado que, en la ubicación de la nueva casa de máquinas proyectada, en la actualidad se encuentra una vivienda con habitantes. ¿Dicha reubicación correrá por parte de la contratista o la contratante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Según el ítem 12.2 de las Especificaciones Técnicas, la liberación de la franja es responsabilidad de la Contratista.		

Consulta 27 - Tramite y gestiones ANDE

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
Entendemos que sera necesaria la incorporacion de los costos de todo tramite y gestiones con la ANDE. Consultamos si pudieran ampliar la informacion de cuales son los tramites y gestiones en base a la infraestructura actual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Conforme se establece en las EE.TT. SISTEMA DE BOMBEO - GENERALIDADES "Correrán por cuenta de la Contratista los siguientes aspectos: Presentación ante la ANDE del Proyecto eléctrico para todas las instalaciones eléctricas para el correcto funcionamiento de la Estación de Bombeo", todos os trámites, incluida la consulta previa y la aprobación de planos ante ANDE, quedan a cargo de la Contratista adjudicada.		

Consulta 28 - Se solicita prórroga de la fecha tope de entrega de ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
Para la cotización coherente de la oferta, solicitamos amablemente a la convocante se sirva otorgar una prórroga de la apertura, a fin de obtener una buena propuesta para el MOPC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se prorrogó mediante el SICP.		