

Consultas Realizadas

Licitación 468137 - LLAMADO MOPC N°94/2025 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE COLONIA MARGARITA - ITAKYRY. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Consulta 1 - financiamiento

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
Favor informar cual es la fuente de financiamiento ya que en el portal indica que este detalle se encuentra en los pliegos licitatorios y en ellos no lo hemos encontrado. Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
La Fuente de Financiamiento es Externa, a través de un préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En el apartado "Identificación de la unidad solicitante y justificaciones" de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del Pliego de Bases y Condiciones, se indica que la presente Licitación Pública Internacional está a cargo de la Unidad Ejecutora de Proyectos CAF dependiente de la Dirección de Vialidad del MOPC.		

Consulta 2 - Registro de Proveedores del Estado

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
En el caso de empresas extranjeras, estas a los efectos de presentar su oferta deberán estar inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En el apartado "Condición de Participación" de la sección "REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN" del Pliego de Bases y Condiciones, se establece que: "Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado...". Esto aplica para empresas nacionales y extranjeras		

Consulta 3 - Registro de Proveedores del Estado - CONSORCIO

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
----------	-------------------	------------

En el caso de empresas extranjeras consorciadas con una empresa paraguaya, el consorcio a los efectos de presentar su oferta debera estar inscripto en el Registro de Proveedores del Estado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En el apartado "Condición de Participación" de la sección "REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN" del Pliego de Bases y Condiciones, se establece que: "Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado...". Esto aplica para empresas nacionales y extranjeras.
Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado, según lo establecido en el apartado "Ofertantes en consorcio" de la Sección "DATOS DE LA CONVOCATORIA" del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 4 - solicitud de aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos la confirmación que en este llamado a licitación, al ser Licitación Pública Internacional, podrán participar las sucursal de la matriz y presentar ofertas, acreditando las capacidades experiencia y aptitudes de la casa Matriz . Es correcto ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Su entendimiento se aplica para el apartado "Capacidad Financiera" de la Sección "REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN" del Pliego de Bases y Condiciones, ya que en el inciso d) de los "Requisitos documentales para la evaluación de la Capacidad Financiera" establece que: "Los oferentes que presenten oferta por medio de una sucursal constituida en la República del Paraguay o en otro país, podrán presentar para la evaluación económica financiera, los estados financieros de la Casa Matriz, para el efecto la Casa Matriz deberá emitir en carácter de Declaración Jurada, una nota de respaldo económico financiero, para tal efecto, la evaluación será realizada en base a los estados financieros de la Casa Matriz, quien asumirá los compromisos de carácter económico financiero."

Consulta 5 - Experiencia Especifica en Obra - Actividad Clave

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2025
----------	-------------------	------------

En relación con el procedimiento de presentación de ofertas establecido en el Pliego de Bases y Condiciones se solicita tengan a bien aclarar lo siguiente:
Con respecto a la Experiencia en Construcción - Actividades Claves, solicitamos se aclare si la experiencia mínima de antecedentes en Concreto Asfáltico Convencional y Base Granular CBR \geq 100% puede ser cumplida cada una de estas en distintos contrato, como así también en la suma de trabajos ejecutados en más de un contrato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Para la "Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave", del apartado "Experiencia específica en obras" de la Sección "REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN" del Pliego de Bases y Condiciones, serán considerados los contratos indicados como "Experiencia Específica en Construcción" u otros contratos.
Serán tenidos en cuenta los contratos ejecutados en el periodo de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de apertura de sobres.

Consulta 6 - Planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Contratante remitir la planilla de precios modelo para la presentación de ofertas

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
------------------	---------------------------	------------

Considerar lo informado en la Adenda N° 1, en donde se ha actualizado el Formulario N° 20 "FORMULARIO DE OFERTA" de la Sección "FORMULARIOS ESTÁNDAR CONTRATACIÓN DE OBRAS" del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 7 - PLANOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE DRENAJE

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos se provea los planos de las obras complementarias y de drenaje, a fin de poder cotizar correctamente, y fomentar la igualdad de información entre los potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
------------------	---------------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".
Considerar los planos de las obras complementarias y de drenaje, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay.

Consulta 8 - Alcantarillas

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

Consulta 01: Se solicita los planos de detalle de las alcantarillas tubulares así como las celulares de manera a tener en cuenta los espesores necesarios de cada alcantarilla para la correcta cotización y ejecución de la obra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
------------------	---------------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".
Considerar los planos de las alcantarillas, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay.

Consulta 9 - Planos de detalles.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

Consulta 02: Se solicita los planos de detalle de los ítems Cordón de Hormigón y Cordón Cuneta ya que en las EETT en los procedimientos constructivos se menciona lo siguiente "Las dimensiones de los cordones, incluso su pendiente transversal, se ajustaran a lo señalado en los Detalles Constructivos del Proyecto" sin embargo en el plano publicado bajo el nombre "planialtimetria-itakyry-18-06-2025-68b9ebcb466ec" solo se muestra la planialtimetria.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
------------------	---------------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".
Considerar los planos de cordón de hormigón y cordón cuneta, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay.

Consulta 10 - Resistencia característica del hormigón.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Consulta 03: Sobre los ítems cordón de hormigón y cordón cuneta se consulta cual es la resistencia del hormigón dado que en las EETT no se menciona.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar los planos de cordón de hormigón y cordón cuneta, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay. La resistencia característica para estos elementos será de: $F_{ck} \geq 18$ MPa, según lo indicado en dicho manual.		

Consulta 11 - Plano de Disipador.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Consulta 04: Se solicita los planos de detalle de los disipadores de hormigón ya que en las EETT en los procedimientos constructivos se menciona lo siguiente: " se procederá a la ejecución de los disipadores de energía, con las características, indicadas en los planos." Sin embargo, el plano publicado solo es la planialtimetría donde no se brinda datos en lo que se refiere a geometría del disipador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar los planos de los disipadores, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay.		

Consulta 12 - Colchón de amortiguación

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Consulta 05: Para el ítem disipadores de hormigón en la EETT en descripción y alcance se menciona: " se refiere a la construcción de dispositivos tipo vertedero con colchón de amortiguación". Solicitamos aclaración de a qué tipo de colchón se refiere, si es un colchón de enrocado, gaviones o colchón reno y las correspondientes especificaciones técnicas para su correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar los planos de los disipadores, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay, en el cual se observa el colchón enrocado.		

Consulta 13 - Plan de Apoyo a Pueblos Indígenas

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Consulta 06: Tras la revisión de los documentos publicados, concretamente el archivo "MEMORÁNDUM DAIN N° 96-2025" donde se menciona la necesidad de las comunidades indígenas Paso Cadena y Tekoha Pora y se citan 10 prioridades para cada una, mientras que revisando el PBC en las EETT del ítem Plan de Apoyo a Pueblos Indígenas se observa que son algo distinto a lo mencionado en el Memorándum, por ello solicitamos la confirmación de cuáles son las necesidades que realmente se debe satisfacer a cada comunidad lo establecido en el memorándum o el de las EETT del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Para cotizar, referirse al Punto XIV de la Adenda N° 2, donde se establecen las actividades para el ítem "PLAN DE APOYO A PUEBLOS INDÍGENAS".		

Consulta 14 - Cantidad Riego de Liga.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
<p>Consulta 07: Tras la revisión de la planilla de cantidades según nuestros cálculos la tasa de aplicación del riego de liga debería ser un 11% superior a la tasa máxima indicada en las EETT de 0,80 lts/m². Dado que la cantidad de concreto asfáltico es de 11.997,04 m³ y su espesor es de 0,05 m según los planos publicados, la superficie de aplicación del riego de liga sería aproximadamente (11.997,04 m³ / 0,05 m = 239.940,80 m²) y la cantidad de riego de liga según planilla es de (212.986,77 lts) con estos valores estimamos que la tasa de aplicación del riego ronda (212.986,77 lts / 239.940,80 m² = 0,89 lts/m²) lo cual ronda 11% más que la tasa máxima indicada en las EETT. Por esta razón solicitamos la revisión y confirmación de la cantidad del ítem riego de liga.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Se mantiene la cantidad prevista para el ítem "Riego de Liga", así como el rango establecido en las EETT para la tasa de aplicación. El presente contrato es a precios unitarios, por lo que se pagará por la cantidad realmente ejecutada, de acuerdo a las EETT, previa verificación y aprobación de la Fiscalización y de la Supervisión del MOPC.</p>		

Consulta 15 - Seccion tipo: Zona Empedrado

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
<p>En el tramo con empedrado existente se dispone de un ancho útil de 7 metros, mientras que la sección tipo propuesta contempla un ancho total de 9 metros. Por lo tanto , consultamos si será necesario ejecutar un sobrecancho que permita ampliar la calzada existente, de modo a cumplir con el nuevo ancho requerido en el proyecto?.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En la Adenda N° 2 se ha incluido el plano de la sección transversal tipo del sub tramo de empedrado.</p>		

Consulta 16 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
<p>Teniendo en cuenta la complejidad de las Bases y Condiciones establecidas, y con el fin de garantizar una participación responsable, seria y que cumpla cabalmente con todos los requerimientos técnicos, administrativos y legales solicitados, respetuosamente solicitamos la concesión de una prórroga de 15 (quince) días para la entrega de la documentación correspondiente. Consideramos que dicha extensión permitirá a nuestra empresa preparar una propuesta integral y ajustada a los estándares de calidad requeridos, lo cual redundará en beneficio del proceso licitatorio en su conjunto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Referirse a las fechas publicadas en el SICP.</p>		

Consulta 17 - Item 2.2 Remoción de Alambrados

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
<p>Se encuentra una diferencia de unidad de medida entre los formularios publicados (un) y la planilla del PBC (m). Se solicita aclaración sobre si la unidad correcta es (un) o (m)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En la Adenda N° 1 se ha actualizado el Formulario N° 20 "FORMULARIO DE OFERTA" de la Sección "FORMULARIOS ESTÁNDAR CONTRATACIÓN DE OBRAS" del Pliego de Bases y Condiciones. La unidad de medida correcta para el ítem "Remoción de alambrados" es el metro (m).</p>		

Consulta 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA.

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Se solicita el plano de detalle del cercado perimetral y las medidas del portón mencionadas en ese ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 2 se han publicado los detalles constructivos, en los archivos denominados "cercado-y-porton-6908de4b50a4e" y "muralla-6908de7046664".		

Consulta 19 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA.

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Se solicita los detalles del ítem Cercado del cementerio comunitario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 2 se han publicado los detalles constructivos, en el archivo denominado "cercado-y-porton-6908de4b50a4e".		

Consulta 20 - Unidad de Medida.

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
Consulta 08: Para el ítem Regularización Asfáltico sobre Empedrado en las EETT del PBC en "METODO DE MEDICION" se menciona lo siguiente: "La medición de carpetas de concreto asfáltico en calzada, se efectuará en metros cuadrados de capas de pavimento terminadas y recibidas, de acuerdo con estas especificaciones." Mientras que en la planilla de cantidades se observa que la unidad de medida del ítem es "tn". Se consulta cual es la unidad a cotizar para el ítem, si es por metros cuadrados o si es por toneladas, si debe cotizarse por metros cuadrados se solicita el espesor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 1 se ha actualizado la Especificación Técnica del ÍTEM "Regularización Asfáltica sobre empedrado". La unidad de medida correcta para el ítem "Regularización Asfáltica sobre empedrado" es la tonelada (tn).		

Consulta 21 - Columnas Eléctricas.

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
Consulta 09: Tras la lectura de las EETT del PBC, para el ítem Columnas Eléctricas, no se menciona el tipo de columna de la ande a ser considerada a efectos de que todos los oferentes coticen en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En las EETT se aclara que este trabajo también envuelve la previsión para los servicios de conseguir las especificaciones, supervisión, y la aprobación final de los trabajos por parte de la ANDE. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.		

Consulta 22 - Acometida de Agua

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 10: Para el ítem "Acometida de Agua" se consulta el diámetro y el tipo de material para la reconexión de acometidas de agua corriente de ESSAP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Este trabajo deberá prever la verificación de los requerimientos actuales, dimensionar de acuerdo a estos, así como también deberá prever los servicios de conseguir las especificaciones, supervisión, y la aprobación final de los trabajos por parte del proveedor local.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.

Consulta 23 - Acometida de Agua

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 11: Con respecto al ítem "Acometida de Agua" se menciona en su forma de pago lo siguiente: "Las longitudes ejecutadas serán conforme al método de medición descrito anteriormente, y a los precios unitarios contractuales correspondientes al ítem "Acometida de Agua". Estos precios y pagos constituirán la compensación plena por el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y servicios necesarios e inherentes para dar por completado satisfactoriamente los trabajos del ítem" Entendemos que entre estos servicios necesarios e inherentes se incluye la excavación, provisión de material, relleno y reposición de pavimento afectado, ya sea empedrado, carpeta asfáltica o camino de tierra, por ello solicitamos las ubicaciones de estos trabajos para posteriormente realizar una visita a obra para ver el lugar de esos trabajos para una correcta composición de precios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Este trabajo deberá prever la verificación de los requerimientos actuales, dimensionar de acuerdo a estos, así como también deberá prever los servicios de conseguir las especificaciones, supervisión, y la aprobación final de los trabajos por parte del proveedor local.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras

Consulta 24 - Medidor de agua

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 12: Se consulta si para el ítem "Acometida de Agua" se debe prever el medidor de agua.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Este trabajo deberá prever la verificación de los requerimientos actuales, dimensionar de acuerdo a estos, así como también deberá prever los servicios de conseguir las especificaciones, supervisión, y la aprobación final de los trabajos por parte del proveedor local.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.

Consulta 25 - Regularizacion Asfáltica.

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 13: Se consulta sobre la tasa de aplicación para la Regularización Asfáltica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado la Especificación Técnica del ÍTEM "Regularización Asfáltica sobre empedrado".
 En la Adenda N° 2 se ha incluido el plano de la sección transversal tipo del sub tramo de empedrado, en donde se indica el consumo de mezcla asfáltica para la "Regularización Asfáltica sobre empedrado".
 El presente contrato es a precios unitarios, por lo que se pagará por la cantidad realmente ejecutada, de acuerdo a las EETT, previa verificación y aprobación de la Fiscalización y de la Supervisión del MOPC.

Consulta 26 - Resistencia característica del hormigón.

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 14: Tras la revisión de las especificaciones técnicas encontramos discrepancia en cuanto a la resistencia característica para el ítem Cuneta Revestida de Hormigón, mientras que la EETT HORMIGON ESTRUCTURAL se menciona en "C. HORMIGON La resistencia característica a compresión para todas las obras de estructura será igual (o mayor) a 250 kg/cm2... y en su punto J. FORMA DE PAGO se menciona: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito mas arriba, serán pagadas a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago: 1. Cuneta Revestida de hormigón.." En cambio, en la EETT Cuneta de Hormigón se menciona en materiales que el hormigón será clase C-15. Dado que en 2 lugares diferentes del pliego aparece información diferente, consultamos cual es la resistencia característica para el ítem Cuneta Revestida de Hormigón.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el apartado "J. FORMA DE PAGO" de la Especificación Técnica para "Hormigón Estructural".
 También en la Adenda N° 1 se ha actualizado el apartado "Hormigón" de la Especificación Técnica para "CUNETAS DE HORMIGÓN".

Consulta 27 - Cuneta Revestida de Hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 15: Como dentro de las EETT de HORMIGON ESTRUCTURAL menciona que se paga el ítem cuneta revestida de hormigón, consultamos si la cuneta revestida de hormigón debe llevar varilla.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el apartado "J. FORMA DE PAGO" de la Especificación Técnica para "Hormigón Estructural".
 También en la Adenda N° 1 se ha actualizado el apartado "Hormigón" de la Especificación Técnica para "CUNETAS DE HORMIGÓN".

Consulta 28 - Solicitar Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prórroga de al menos 30 días contados desde la fecha fijada para la presentación de ofertas, de modo a poder contar con mayor tiempo de análisis y estudio de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Referirse a las fechas publicadas en el SICP.

Consulta 29 - 3.4 Regularización Asfáltica sobre empedrado

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
Se consulta, ¿cuántos kg/m2 de mezcla asfáltica están previstos para la ejecución del ítem Regularización asfáltica sobre empedrado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En la Adenda N° 1 se ha actualizado la Especificación Técnica del ÍTEM "Regularización Asfáltica sobre empedrado".</p> <p>En la Adenda N° 2 se ha incluido el plano de la sección transversal tipo del sub tramo de empedrado, en donde se indica el consumo de mezcla asfáltica para la "Regularización Asfáltica sobre empedrado".</p> <p>El presente contrato es a precios unitarios, por lo que se pagará por la cantidad realmente ejecutada, de acuerdo a las EETT, previa verificación y aprobación de la Fiscalización y de la Supervisión del MOPC.</p>		

Consulta 30 - Pedido de prórroga de fecha de presentación

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Ante la falta de respuesta de las consultas, se solicita una prórroga de la fecha de presentación de las ofertas de al menos 30 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse a las fechas publicadas en el SICP		

Consulta 31 - ítem 3.6 Bacheo Profundo

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Las EETT del ítem bacheo profundo se corresponden con un bacheo sobre un pavimento asfáltico existente, sin embargo, los bacheos profundos a realizarse según los planos y el recorrido a obra se corresponden a bacheos sobre empedrado. Se solicita aclaración sobre si se considerará finalmente para el costo un bacheo profundo sobre pavimento tipo asfáltico o pavimento tipo empedrado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 1 se ha actualizado la Especificación Técnica para "Bacheo Profundo".		

Consulta 32 - documentos emitidos en el exterior

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
<p>El apartado 8.2.1. del PBC expresa que "los documentos legales emitidos en el exterior deberán presentarse en copia debidamente autenticadas en el país de origen, si embargo la legalización de dichos documentos por el Consulado o Embajada Paraguaya respectiva y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay será requisito obligatorio para la firma del contrato..." Habida cuenta que este es el único apartado donde se refiere a la legalización de documentos de personas jurídicas extranjeras, entendemos que este principio se aplica a todos los documentos que comprueben capacidad técnica, financiera y económica de la oferente. Favor confirmar si nuestra interpretación es correcta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En el apartado 8.2. Personas Jurídicas, punto 1 se menciona textualmente lo siguiente: "1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. Para los oferentes extranjeros, documento que acredite la existencia legal de la persona jurídica, de conformidad a la legislación vigente del país del domicilio del Oferente. Estos documentos legales emitidos en el exterior, deberán presentarse en copia debidamente autenticadas en el país de origen, sin embargo, la legalización de dichos documentos por el Consulado o Embajada Paraguaya respectiva y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay será requisito obligatorio para la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado. Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato cuando estas sean requeridas, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada. (*)" Por lo que la legalización mencionada en el párrafo anterior está referida a los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica. Los requisitos documentales para la evaluación de la Capacidad Financiera, de la Experiencia específica en Obras, de la Capacidad en Materia de Personal, de la Capacidad en materia de equipos y de los Otros criterios que la convocante requiera, deberán estar acordes a lo descripto en cada uno de estos apartados.</p>		

Consulta 33 - Aplicabilidad de formulario de experiencia general

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
<p>Se solicita a la convocante aclarar si para el requisito de experiencia específica que reza: "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de apertura de sobres en las siguientes actividades clave: Concreto Asfáltico Convencional: 10.800 m3 - Base Granular CBR > 100 %: 37.700 m3", será aplicable el formulario No. 2 (Experiencia general) o solo el formulario No. 4 (Experiencia Esp. en construcción)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Para el apartado "Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave", en la columna denominada "Documentación requerida", se establece lo siguiente: "Completar los Formularios N° 2 y 4, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el pliego de bases y condiciones".</p>		

Consulta 34 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
<p>Faltan menos de 10 días para la presentación de las ofertas y a la fecha no se ha respondido ni una de las consultas, muchas de las cuales pueden ser de suma importancia para la participación de las empresas y correcta valoración de las ofertas. Se solicita respuesta urgente y prorrogar la fecha de presentación de ofertas al menos 30 días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Referirse a las fechas publicadas en el SICP</p>		

Consulta 35 - Ancho zona de camino

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Revisando el pliego y planos, en los mismo no se indica el ancho de la zona de camino existente (ancho publico perteneciente al estado), dado que según el perfil tipo del proyecto, se necesita un ancho total de 20 mts para la materialización de la obra. La consulta es, si se podrá materializar la obra in situ, sin invadir terrenos privados, en caso de ser necesarias expropiaciones, quien las gestiona, el contratista o el comitente ?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Está prevista la ejecución de la obra, dentro de la franja de dominio existente</p>		

Consulta 36 - SECCIÓN TRANSVERSAL ZONA EMPEDRADO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Solicitamos la sección transversal tipo en la zona de empedrado, a modo de precisar los anchos, espesores y el paquete estructural de la zona, para una mejor cotización.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En la Adenda N° 2 se ha incluido el plano de la sección transversal tipo del sub tramo de empedrado</p>		

Consulta 37 - Franja de Dominio

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Consultamos cual es el ancho de la franja de dominio de esta obra.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Está prevista la ejecución de la obra, dentro de la franja de dominio existente con un ancho variable.</p>		

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>En las Especificaciones Técnicas correspondiente al ítem TERRAPLÉN se menciona "Este trabajo se refiere a la provisión, excavación, carga y transporte; colocación y compactación de suelos provenientes de los cortes y préstamos fijados en la documentación del proyecto y de otras excavaciones que ordene la Fiscalización, necesarios para la construcción de los terraplenes hasta la cota de subrasante del terraplén (incluye la subrasante mejorada que figura en los planos)..." y además se menciona que el terraplén en los últimos 0,30 m no se admitirá CBR menor a 15%, sin embargo, en el ítem SUBRASANTE SUELO CAL (CBR=20%), menciona que el suelo estabilizado con cal a emplear en la subrasante mejorada, denominado "Subrasante Mejorada con Cal (CBR= 20%) - (Suelo estabilizado tipo 2)" se dosificará para que la mezcla tenga un índice CBR igual o superior a 20%, con dosis de cal mayores al 2,5% en peso, de esto entendemos que las especificaciones correspondientes a la subrasante mencionadas en el ítem TERRAPLÉN no corresponden y se debe tener en cuenta lo menciona el ítem SUBRASANTE SUELO CAL (CBR=20%), es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Es correcto su entendimiento. Para el ítem "Sub Rasante Suelo Cal CBR>=20 %", aplica lo establecido en la especificación técnica de "SUB RASANTE SUELO CAL (CBR ≥ 20%)" la cual ha sido actualizada a través de la Adenda N° 2.</p>		

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
En las Especificaciones Técnicas del ítem SUBRASANTE SUELO CAL (CBR=20%), se menciona que las dosis de cal deben ser como mínimo 2,5%, sin embargo más abajo menciona que el ph del suelo deberá ser igual o mayor a 12 en el caso de suelo estabilizado tipo 2 o ph mínimo de 10 para el suelo seleccionado tipo 1, para que se den estas condiciones el porcentaje mínimo de cal debería ser de 3,2%, solicitamos sea modificado esta cantidad de manera a que todos los oferentes estemos obligados a cotizar la cantidad mínima y en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Para el ítem "Sub Rasante Suelo Cal CBR \geq 20 %", aplica lo establecido en la especificación técnica de "SUB RASANTE SUELO CAL (CBR \geq 20%)" la cual ha sido actualizada a través de la Adenda N° 2.		

Consulta 40 - ACOMETIDA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se solicita los planos de detalles de la Acometida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Este trabajo deberá prever la verificación de los requerimientos actuales, dimensionar de acuerdo a estos, así como también deberá prever los servicios de conseguir las especificaciones, supervisión, y la aprobación final de los trabajos por parte del proveedor local. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.		

Consulta 41 - CABECERAS DE ALCANTARILLAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se solicita el tipo de Hormigón que se va a utilizar en las cabeceras de alcantarillas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar el tipo de hormigón en las cabeceras de las alcantarillas, según lo establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay.		

Consulta 42 - CABECERAS DE ALCANTARILLAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se solicita el plano de detalle de las cabeceras de alcantarillas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar los planos de las cabeceras de las alcantarillas, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay.		

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones técnicas del ítem SUBRASANTE SUELO CAL (CBR=20%), menciona dos tipos de estabilizado, el tipo 1 y el tipo 2, entendemos que para esta obra se utilizará el tipo 2, es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Para el ítem "Sub Rasante Suelo Cal CBR \geq 20 %", aplica lo establecido en la especificación técnica de "SUB RASANTE SUELO CAL (CBR \geq 20%)" la cual ha sido actualizada a través de la Adenda N° 2.

Consulta 44 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones técnicas del ítem SUBRASANTE SUELO CAL (CBR=20%), menciona en el apartado Valor de ph y plasticidad "El valor del ph de la mezcla será igual mayor a 12 en la capa mejorada y de 10 en el núcleo del terraplén", entendemos que no aplica lo mencionado para el terraplén ya que el mismo no será mejorado con cal, es correcto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Para el terraplén es correcto su entendimiento.
Para el ítem "Sub Rasante Suelo Cal CBR \geq 20 %", aplica lo establecido en la especificación técnica de "SUB RASANTE SUELO CAL (CBR \geq 20%)" la cual ha sido actualizada a través de la Adenda N° 2.

Consulta 45 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas correspondientes a HORMIGÓN ESTRUCTURAL, apartado C.1. Tipos de Hormigón - Resistencia Característica, menciona: "La resistencia característica a compresión de todas las obras de estructuras será o igual (o mayor) a 250 kg/cm² para las estructuras de hormigón convencional y de 300 kg/cm² para las estructuras postensadas, con esto entendemos que todas las estructuras: cabeceras de alcantarillas tubulares y celulares, alcantarillas celulares y tubulares, cordón cuneta, cordón de hormigón, cuneta revestida de hormigón, todas serán Hormigón fck 250 kg/cm²? es correcto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".
Considerar el tipo de hormigón en las alcantarillas, cabeceras de las alcantarillas, cordón cuneta, cordón de hormigón y cuneta revestida de hormigón, según lo establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay.
Se aclara que lo indicado en el Apartado C.1. Tipos de Hormigón - Resistencia Característica de la EETT para "HORMIGÓN ESTRUCTURAL", que menciona lo siguiente: "... Se utilizarán dos tipos de hormigón estructural a más de los indicados para las alcantarillas y otras obras de drenaje, las cuales estarán indicadas en los planos. La resistencia característica a compresión para todas las obras de estructuras será igual (o mayor) a 250 kg/cm² para las estructuras de hormigón convencional y de 300 kg/cm² para las estructuras postensadas..."; exceptúa a las alcantarillas y otras obras de drenaje para la resistencia característica de 250 kg/cm².

Consulta 46 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
<p>Teniendo en cuenta que faltan menos de 8 días para la presentación de las ofertas y a la fecha no se han respondido las consultas, las cuales son de vital importancia para la presentación de una cotización seria y razonable, se solicita puedan responder las consultas realizadas y tengan a bien otorgar una prórroga de por lo menos 30 días, para un correcto estudio del PByC, sus adendas y sus anexos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Referirse a las fechas publicadas en el SICP</p>		

Consulta 47 - Postes para construccion de alambrado

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Consultamos si los postes para la construccion del ítem "Construccion de Alambrados" deben ser prefabricados o si pueden ser de madera y con balancín</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En el apartado "MATERIALES - Postes prefabricados de H° A°." de la EETT para "CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO", se menciona lo siguiente: "Los postes deberán ser prefabricados de H° A°, rectos, de sección rectangular o trapezoidal, en ambos casos, el lado menor no será inferior a 0,07 m. La longitud de los postes no será menor que 2,20 m."</p>		

Consulta 48 - Porton de acceso

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Consultamos si en la ejecución del ítem de construccion de alambrado, no será considerado la provisión de portones de acceso. Dado que en las EETT no se menciona nada al respecto</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Es correcto su entendimiento</p>		

Consulta 49 - Solicitud de Planos y Especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Solicitamos los planos y especificaciones técnicas para los siguientes ítems: Remoción de Columnas Eléctricas, Remoción de Alambrados, Remoción de estructuras existentes, Alcantarillas Tubulares y Cabeceras, Alcantarillas Celulares y Cabeceras, Baranda de Defensa Metálica, Cordón Cuneta, Cordón de Hormigón, Bajada de Agua, Cuneta Revestida de Hormigón, Disipadores, Columnas Eléctricas, Construcción de Alambrados, Acometida de Agua.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".</p> <p>Considerar los planos, según lo establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay.</p> <p>Las EETT de los rubros citados se encuentran entre los folios 352 y 188 del PBC (Archivo denominado "PBC 94-2025") y sus actualizaciones a través de la Adenda N° 1 y la Adenda N° 2.</p> <p>Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.</p>		

Consulta 50 - EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES CLAVES

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Entendemos que en las exigencias de PBC Experiencia Específica en Construcción, en caso de Oferentes Individuales debe presentar 2 Contratos con un valor mínimo de USD 15.000.000 cada uno, estos contratos deben ser similares a la obra a licitarse (Se considerará pavimentación y/o rehabilitación con tendido y compactación de mezcla asfáltica), sin embargo en la Experiencia en Actividades Claves donde menciona "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos ejecutados en los últimos 10 años en las siguientes actividades claves -Concreto Asfáltico Convencional: 10.800 m³, y Base Granular CBR \geq100% 37.700 m³, para el cumplimiento de estas cantidades puede ser sumado contratos de obras similares, pero de valores menores a USD. 15.000.000, Es correcta nuestra interpretación?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Es correcta su interpretación</p>		

Consulta 51 - EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES CLAVES

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Solicitamos que en la Experiencia de Actividades Claves "Carpeta de Concreto Asfáltico" se considere experiencia suficiente, la carpeta Convencional, así como la carpeta de C° A° con polímero, considerando que la elaboración y tendido de la mezcla tiene el mismo procedimiento constructivo. Esta solicitud asegurará la igualdad de competencia a todos los oferentes capacitados e interesados en ofertas para la Licitación de referencia.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Lo establecido en el apartado "Experiencia específica en Obras; Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave" de la Sección "REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN" del PBC, para el Concreto Asfáltico Convencional, se refiere a procesos constructivos convencionales que emplean o no, la adición de polímeros en sus mezclas asfálticas, por lo que serán consideradas las experiencias con mezclas asfálticas con y sin polímeros.</p>		

Consulta 52 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Atendiendo la cantidad de consultas pendientes por contestar por parte de la Convocante, y la importancia de proveer planos y EETT faltantes, así como aclaraciones a las consultas, solicitamos se considere una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Referirse a las fechas publicadas en el SICP</p>		

Consulta 53 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
A la fecha y faltando solo 8 días para la apertura de la oferta no se cuentan con los planos respecto a las obras de arte, obras complementarias y aclaraciones realizadas en las consultas, rubros que incide enormemente en la oferta final. solicitamos faciliten los planos y aclaraciones y concedan una prórroga de por lo menos 15 días para el correcto análisis de los mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse a las fechas publicadas en el SICP. En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar los planos de las obras de arte y obras complementarias, según lo establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay. A través de la Adenda N° 2 se han incluido otros planos y detalles constructivos.		

Consulta 54 - Pedido de prórroga de fecha de presentación

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
A la fecha y faltando solo 4 días para la apertura de la oferta no se cuentan con los planos respecto a las obras de arte, obras complementarias y aclaraciones realizadas en las consultas, rubros que incide enormemente en la oferta final. solicitamos faciliten los planos y aclaraciones y concedan una prórroga de por lo menos 15 días para el correcto análisis de los mismo. Esta situación impide la igualdad de condiciones entre los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse a las fechas publicadas en el SICP. En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar los planos de las obras de arte y obras complementarias, según lo establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay. A través de la Adenda N° 2 se han incluido otros planos y detalles constructivos.		

Consulta 55 - Granulometría Sub base de suelo piedra

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
En el folio 154 del PBC se especifican 4 gradaciones distintas para la sub base (A, B, C y D). ¿Cuál de todas es la que corresponde?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
A través de la Adenda N° 2 se ha actualizado la EETT para "Sub Base de Suelo Piedra CBR \geq 80%". La composición granulométrica podrá estar encuadrada en cualquiera de las gradaciones expuestas (Gradación A, Gradación B, Gradación C, Gradación D).		

Consulta 56 - Remoción de estructuras

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
A los efectos de poder cotizar correctamente el ítem de Remoción de estructuras, se solicita un detalle y cuantificación de los trabajos involucrados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse a la descripción de la EETT para el ítem "REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES" del PBC, para su correcta cotización. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.		

Consulta 57 - Instalaciones y Servicios Especializados

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita una aclaración respecto al plazo para los servicios mencionados en las EETT para el ítem "Instalaciones y Servicios Especializados" ya que se menciona que se deberá mantenerlos según sean necesarios durante todo el contrato, solicitamos aclaración si es hasta el plazo de recepción provisional o hasta el plazo de recepción definitiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
El plazo para el ítem "Instalaciones y Servicios Especializados", deberá estar acorde a lo establecido en el apartado "Periodo de Construcción, lugar y otros datos" de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del PBC, el cual ha sido actualizado a través de la Adenda N° 2.		

Consulta 58 - FALTA DE PLANOS Y PEDIDO DE PRORROGAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
La situación actual afecta la igualdad de condiciones entre los oferentes. A solo cuatro días de la apertura de la oferta, aún no se dispone de los planos correspondientes a las obras de arte, obras complementarias ni de las aclaraciones derivadas de las consultas realizadas. Estos elementos tienen una incidencia significativa en la elaboración de la oferta final y realmente resulta preocupante que consideren solo 4 días para armar una oferta seria y acorde con lo requerido. Por tal motivo, solicitamos se facilite a la brevedad la documentación y aclaraciones mencionadas, y se conceda una prórroga mínima de 15 días a fin de permitir un análisis adecuado de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse a las fechas publicadas en el SICP. En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar los planos de las obras de arte y obras complementarias, según lo establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay. A través de la Adenda N° 2 se han incluido otros planos y detalles constructivos.		

Consulta 59 - Servicios Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Solicitamos que se incluya un ítem separado para la cotización del ítem Servicios Ambientales. Por el contrario, si no fuese incluido dicho ítem para cotización, se consulta en donde deberán considerarse los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
El ítem Servicios Ambientales se encuentra separado, ítem 11		

Consulta 60 - FORMULARIO DE OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
<p>Consultamos a la Convocante cual sería el formulario de oferta a ser utilizado por los oferentes, debido a que el mismo se encuentra disponible para descarga en el SICP y también se encuentra en el anexo formularios pbc Obras - 7021, bajo el formulario N° 20. En el apartado de Requisitos Documentales para evaluación de las condiciones de participación pag 16, menciona que el formulario de oferta deberá ser descargado del SICP. Favor aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En la Adenda N° 2 se ha actualizado el apartado "Precio y formulario de la oferta" de la Sección "DATOS DE LA CONVOCATORIA" del Pliego de Bases y Condiciones: "El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles a través del Formulario N° 20 "FORMULARIO DE OFERTA". Se deberá completar el Formulario N° 20 "FORMULARIO DE OFERTA"., el cual ha sido actualizado a través de la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 61 - Formulario de Lista de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
<p>Respecto al formulario de lista de precios en el pbc pág. 16 Requisitos Documentales para evaluación de las condiciones de participación menciona que la lista de precios debe ser generada electrónicamente a través del SICP, sin embargo en el SICP no se encuentra disponible la pestaña de descarga de dicho formulario. Sin embargo en el anexo Formularios pbc obras - 7021 se encuentra la lista de cantidades y sus precios. Favor aclarar si es este el documento a ser utilizado como lista de precios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En la Adenda N° 2 se ha actualizado el apartado "Precio y formulario de la oferta" de la Sección "DATOS DE LA CONVOCATORIA" del Pliego de Bases y Condiciones: "El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles a través del Formulario N° 20 "FORMULARIO DE OFERTA". Se deberá completar el Formulario N° 20 "FORMULARIO DE OFERTA"., el cual ha sido actualizado a través de la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 62 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
<p>En atención al nivel de detalle y a la amplitud de los requerimientos establecidos en las Bases y Condiciones del llamado, solicitamos de manera respetuosa la ampliación del plazo de presentación en quince (15) días calendario. Esta solicitud obedece al propósito de disponer del tiempo necesario para desarrollar una propuesta completa, ajustada a las especificaciones técnicas y administrativas exigidas, garantizando la calidad y la coherencia de la documentación a presentar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Referirse a las fechas publicadas en el SICP</p>		

Consulta 63 - Riego de imprimacion

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
----------	-------------------	------------

En atención a las tareas previstas en el ítem correspondiente a la imprimación asfáltica, y considerando los lineamientos técnicos y ambientales actualmente vigentes, solicitamos la autorización para sustituir el material especificado CM-30 por Emulsión Asfáltica para Imprimación Penetrante (EIP).

La propuesta se fundamenta en que el EIP presenta características técnicas equivalentes al CM-30 en cuanto a capacidad de penetración y adherencia, ofreciendo además ventajas en términos de seguridad, manipulación y sostenibilidad ambiental, al no contener solventes inflamables ni emitir vapores contaminantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene la EETT para "RIEGO DE IMPRIMACIÓN" indicada entre los folios 255 y 249 del PBC

Consulta 64 - Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas Referentes al Plan de Apoyo a Pueblos Indígenas, se solicita como parte del Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria, la construcción de 10.000 m² de Cercado Perimetral de mampostería para el local escolar, consultamos si este número es correcto, ya que equivalente a 5.000 ml de Mampostería en el caso el cercado tenga 2 m de altura como es lo habitual, y es un número de gran incidencia sobre el monto total de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

A través de la Adenda N° 2 se ha actualizado la tabla de actividades de la EETT para "PLAN DE APOYO A PUEBLOS INDÍGENAS".

Se necesitan 800 m² para el cercado perimetral del local escolar en la Comunidad Paso Cadena.

Consulta 65 - EETT BARANDA METALICA DE DEFENSA ITEM 6.1

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclaración respecto al Nivel de Contención a tener en cuenta para las Barandas Metálicas, a fin de cotizar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Considerar la clasificación para un "Nivel de Contención Medio" establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay.

Consulta 66 - SERVICIOS AMBIENTALES

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
----------	-------------------	------------

Las EETT del ÍTEM N° 11.1 menciona "La adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, el MOPC lo realizará a través de la empresa Contratista de obras, la cual deberá destinar el 1% del costo total de la obra o actividad de alto impacto para la adquisición de los certificados Ambientales" favor aclarar si el porcentaje de los 1% a considerar será por el valor total de la obra, o de las actividades de alto impacto. Además indicar cuales son las actividades que se considera de Alto Impacto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

El porcentaje corresponde al 1% del costo total de la obra debido a que se trata de una Ruta Nacional. La resolución MADES N° 81/2019 POR LA CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 11° DE LA LEY 3001/2006 "DE VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y SE ESTABLECE EL MECANISMO PARA AVANZAR EN LA REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO N°8 DE LA MISMA" establece en su Anexo I Obras de alto impacto, que la Construcción y Ampliación de Rutas Nacionales están clasificadas como Obras de Alto Impacto.

Consulta 67 - Sub Rasante Suelo Cal CBR \geq 20 %

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Se consulta respecto al ítem de "Subrasante", si el precio debe incluir la provisión del suelo para hacer esta capa, o si el volumen de suelo correspondiente a la Subrasante ya fue contemplado en el ítem "Terraplén".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
El volumen de suelo para la conformación de la Sub Rasante de Suelo Cal CBR \geq 20%, está contenido en este mismo ítem.		

Consulta 68 - Sub Rasante Suelo Cal CBR \geq 20 %

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
En las especificaciones del ítem se menciona la aplicación de un riego bituminoso de curado para la Subrasante. ¿Corresponde realizar la aplicación del mismo en este caso, o lo desestimamos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En la Adenda N° 2 se ha actualizado la EETT para "Sub Rasante Suelo Cal CBR \geq 20%". Por lo que aplica lo establecido en el apartado "C. CURADO" de esta especificación técnica.		

Consulta 69 - PLAN DE APOYO A PUEBLOS INDIGENAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
En la Adenda 1 en las EETT de Plan de Apoyo a Pueblos indígenas, se menciona que se debe proveer a la Comunidad Indígena Paso Cadena Alumbrado Público, cercado perimetral de material cocido, transformadores y columnas de hormigón y cales, apoyo de autoconsumo semillas y animales menores. Favor proveer las cantidades necesarias en cuanto al alumbrado público, las columnas de Hormigón, transformadores, cables, tipo de semillas a proveer y cantidad, así como la cantidad y tipo de animales menores al que hace referencia , además de facilitar las EETT de los materiales a ser cotizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Para cotizar, referirse al Punto XIV de la Adenda N° 2, donde se establecen las actividades para el ítem "PLAN DE APOYO A PUEBLOS INDÍGENAS".		

Consulta 70 - PLAN EJECUTIVO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
En la Adenda 1 menciona en las EETT que la el Plan de Reasentamiento involuntario será desarrollado por el Contratista, consultamos si los pagos los pagos por mejoras o costo por expropiaciones será responsabilidad del MOPC.? En caso afirmativo facilitar algún documento oficial donde se haya padronizado o censado las posibles afectaciones que puede conllevar el proyecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
El proyecto será ejecutado en el trazado existente, no se realizarán expropiaciones a lo largo del tramo, sin embargo, considerando lo establecido en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF, la empresa contratista se encuentra obligada a incorporar, en el caso de corresponder, el desarrollo de un Plan Ejecutivo de Reasentamiento Involuntario orientado a familias en estado de vulnerabilidad cuyo caso haya sido detectado en las diferentes etapas del Proyecto.		

Consulta 71 - Memoria de Ingeniería

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
Solicitamos la Memoria de Ingeniería del presente llamado. Esto incide directamente en los análisis de precios y puntos de cumplimiento que deben considerarse en la propuesta económica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Toda la documentación técnica está contemplada entre los documentos de licitación y sus adendas, para la correcta cotización de las ofertas. Remitirse a las mismas.		

Consulta 72 - Formulario de Precios Unitarios

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2025
Solicitamos a la Convocante facilitar el documento digital en formato editable para el formulario de la oferta con los precios unitarios. En la Adenda 1 sólo se brinda un formulario de oferta en pdf el cual no contempla el cuadro de los precios unitarios y precios totales de cada ítem del presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Considerar lo informado en la Adenda N° 1, en donde se ha actualizado el Formulario N° 20 "FORMULARIO DE OFERTA" de la Sección "FORMULARIOS ESTÁNDAR CONTRATACIÓN DE OBRAS" del Pliego de Bases y Condiciones. Los precios unitarios referenciales se encuentran en el archivo denominado "Antecedentes Precios N° 94-25 Contratación Empresas Constructoras Pavimentación Cruce Colonia Margarita Itakry", el cual se encuentra publicado en el Portal de la DNCP.		

Consulta 73 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2025
Solicitamos las respuestas a las consultas realizadas, los planos de obras de arte y obras complementarias. En consecuencia, debido a que hasta la fecha no contamos con ello, es fundamental que el presente llamado se prorrogue en un mínimo de 30 días para un correcto análisis de la propuesta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse a las fechas publicadas en el SICP. En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar los planos de las obras complementarias y de drenaje, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay.		

Consulta 74 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Solicitamos una prórroga del periodo de consultas, y en consecuencia, también la extensión de la fecha de entrega de la oferta, debido a que a la fecha no se han respondido las consultas, las cuales resultan indispensables para la adecuada preparación y presentación de la propuesta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse a las fechas publicadas en el SICP.		

Consulta 75 - Reasentamiento Involuntario

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
----------	-------------------	------------

En la Adenda N.º 1 se indica que el Plan Ejecutivo de Reasentamiento Involuntario será desarrollado por la contratista; sin embargo, no se especifica quién será el responsable de la elaboración de las carpetas individuales, ni el mecanismo de pago a los indemnizados.

Por otro lado, solicitamos que se establezca expresamente que el inicio del periodo de construcción se realice una vez liberada en su totalidad la franja de dominio correspondiente a la traza, a fin de garantizar la viabilidad y el normal desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, se solicita disponer de la información actualizada y completa del estudio previo sobre la situación de los inmuebles y personas afectadas en el proceso de reasentamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

El proyecto será ejecutado en el trazado existente, no se realizará expropiaciones a lo largo de la traza, sin embargo, considerando lo establecido en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF, la empresa contratista se encuentra obligada a incorporar, en el caso de corresponder, el desarrollo de un Plan Ejecutivo de Reasentamiento Involuntario orientado a familias en estado de vulnerabilidad cuyo caso haya sido detectado en las diferentes etapas del Proyecto.

Consulta 76 - Reasentamiento Involuntario

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
----------	-------------------	------------

En la Adenda N.º 1 se indica que el Plan Ejecutivo de Reasentamiento Involuntario será desarrollado por la contratista; sin embargo, no se especifica quién será el responsable de la elaboración de las carpetas individuales, ni el mecanismo de pago a los indemnizados.

Por otro lado, solicitamos que se establezca expresamente que el inicio del periodo de construcción se realice una vez liberada en su totalidad la franja de dominio correspondiente a la traza, a fin de garantizar la viabilidad y el normal desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, se solicita disponer de la información actualizada y completa del estudio previo sobre la situación de los inmuebles y personas afectadas en el proceso de reasentamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

El proyecto será ejecutado en el trazado existente, no se realizará expropiaciones a lo largo de la traza, sin embargo, considerando lo establecido en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF, la empresa contratista se encuentra obligada a incorporar, en el caso de corresponder, el desarrollo de un Plan Ejecutivo de Reasentamiento Involuntario orientado a familias en estado de vulnerabilidad cuyo caso haya sido detectado en las diferentes etapas del Proyecto.

Consulta 77 - Respuesta URGENTE a Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita urgente respuesta a las consultas realizadas. La demora en hacerlo afecta la igualdad de condiciones entre los oferentes para el proceso licitatorio.

De no responderse en el transcurso del día de hoy, se solicita prórroga o se protestará por las irregularidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Referirse a las fechas publicadas en el SICP.

Lo publicado a través de la Adenda N° 1 y la Adenda N° 2, responde a las consultas realizadas por los oferentes.

Consulta 78 - Fortalecimiento comunidad indígena

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>En el pliego se observa que se solicita dentro del plan de apoyo al pueblo indígenas la construcción de mampostería para una comunidad escolar de 10.000m², entendemos que se refiere a que el tamaño de la escuela a construir la mampostería es de 10.000 m² y no que la cantidad en planilla a ejecutar es de 10.000m². Solicitamos confirmación de nuestro entendimiento</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>A través de la Adenda N° 2 se ha actualizado la tabla de actividades de la EETT para "PLAN DE APOYO A PUEBLOS INDÍGENAS". Se necesitan 800 m² para el cercado perimetral del local escolar en la Comunidad Paso Cadena.</p>		

Consulta 79 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>En vista de que ninguna de las consultas realizadas por los potenciales oferentes han sido respondidas, algunas de ellas sustanciales, solicitamos una prórroga de 15 días en la fecha de presentación de las ofertas. Insistimos en la celeridad en las respuestas a las consultas realizadas, las cuales por lo menos podrian realizarse en forma parcelada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Referirse a las fechas publicadas en el SICP. Lo publicado a través de la Adenda N° 1 y la Adenda N° 2, responde a las consultas realizadas por los oferentes.</p>		

Consulta 80 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Solicitamos prórroga de 15 días para la presentación de ofertas y reapertura del período de consultas, a fin de asegurar propuestas comparables y técnicamente sólidas. El pedido se fundamenta en la necesidad de aclarar y/o completar puntos con impacto directo en ingeniería y precios, entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentación: faltan/son inconsistentes planos y detalles (obras de arte, cabeceras, drenaje, secciones tipo). • Medición y unidades: discrepancias entre EETT y planillas • Regularización asfáltica sobre empedrado: definición de unidad de pago, dosificación (kg/m²) y riego de liga. • Suelo-cal (CBR ≥20%): pH objetivo, dosificación mínima y curado. • Ambiental/social: cantidades y EETT del 1% de servicios ambientales y del Plan de apoyo/obras comunitarias; • PERI/liberación de franja: responsabilidades y condición de inicio. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>Referirse a las fechas publicadas en el SICP. Lo publicado a través de la Adenda N° 1 y la Adenda N° 2, responde a las consultas realizadas por los oferentes.</p>		

Consulta 81 - BARANDAS METALICAS EETT

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Solicitamos aclarar si las barandas metálicas a instalar son NORMALIZADAS y, de ser así, bajo qué norma(s), dado que la definición incide de manera significativa en el costo según el tipo exigido.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
<p>En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Considerar la clasificación para un "Nivel de Contención Medio" establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay.</p>		

Consulta 82 - Traslado de estructuras del servicio publico EETT

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
----------	-------------------	------------

Se entiende que el ítem Remoción de Columnas Eléctricas (Ítem N° 2.1; Cantidad: 60.00 un) consiste en SOLAMENTE la Remoción mientras que el ítem Columnas Eléctricas (Ítem N° 6.12; Cantidad: 60.00 un) consiste en la Reposición de las columnas eléctricas según EETT

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Es correcto su entendimiento

Consulta 83 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
----------	-------------------	------------

solicitamos que las camionetas pickup sean de 2500 cc debido a la falta de disponibilidad de vehiculos de 3000cc en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en la EETT para "INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS" entre los folios 209 y 206 del PBC.

Consulta 84 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclarar si para el ítem 2.2 Remoción de Alambrado es necesario prever alguna reposición de material.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Para el ítem "Remoción de Alambrado" no es necesario prever reposición de material. La reposición de material deberá estar incluida en el ítem "Construcción de Alambrados".

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.

Consulta 85 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta la complejidad de las Bases y Condiciones establecidas, y con el fin de garantizar una participación responsable, seria y que cumpla cabalmente con todos los requerimientos técnicos, administrativos y legales solicitados, respetuosamente solicitamos la concesión de una prórroga de 45(Cuarenta y cinco) días para la entrega de la documentación correspondiente. Consideramos que dicha extensión permitirá a nuestra empresa preparar una propuesta integral y ajustada a los estándares de calidad requeridos, lo cual redundará en beneficio del proceso licitatorio en su conjunto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Referirse a las fechas publicadas en el SICP.

Consulta 86 - VERIFICACIÓN DE PUENTE EXISTENTE

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
----------	-------------------	------------

Se entiende que este trabajo solamente corresponde a la verificación del estado de Puente sobre Paso Cadena, no hace los trabajos correspondientes a la readecuación resultante de esta verificación, es correcto el entendimiento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En el caso que, tras la evaluación técnica realizada de la estructura del Puente sobre el Río Acaray, se demuestre la necesidad de realizar algún tipo de intervención, la Fiscalización y la Supervisión del MOPC analizará la posibilidad de incorporar a través de un Convenio Modificatorio al contrato de Obra.

Consulta 87 - SUBRASANTE DE SUELO CAL CBR=20%

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
----------	-------------------	------------

Hemos visto que en la Adenda 2 se ha aumentado el porcentaje de cal en la mezcla, pero se ha eliminado la condición de verificación del PH, si es así se sugiere que no exista porcentaje mínimo ya que el CBR se llega con menos porcentaje de lo especificado, solo el ensayo del PH es el que exige mayor cantidad de cal en este caso para cumplir esa condición.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene la EETT para "Sub Rasante Suelo Cal CBR \geq 20 %", actualizada a través de la Adenda N° 2.

Consulta 88 - Formulario de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2025
----------	-------------------	------------

Reiteramos la solicitud a la Entidad Convocante de facilitar el documento digital en formato editable correspondiente al formulario de la oferta con los precios unitarios y totales.

Cabe destacar que en la Adenda N.º 1 únicamente se ha proporcionado un formulario en formato PDF, el cual no incluye el cuadro de precios unitarios ni los precios totales de los ítems previstos en el presente llamado, lo que impide completar de manera adecuada la información económica requerida.

Asimismo, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, este formulario reviste carácter sustancial dentro de la oferta, por lo que resulta fundamental aclarar este punto a fin de garantizar el cumplimiento estricto de los requisitos formales y sustanciales del proceso licitatorio.

Por lo expuesto, volvemos a solicitar de manera expresa la remisión del formulario completo en formato editable, considerando que su disponibilidad es indispensable para la correcta elaboración, presentación y evaluación de la oferta económica conforme a las disposiciones del Pliego.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Considerar lo informado en la Adenda N° 1, en donde se ha actualizado el Formulario N° 20 "FORMULARIO DE OFERTA" de la Sección "FORMULARIOS ESTÁNDAR CONTRATACIÓN DE OBRAS" del Pliego de Bases y Condiciones.

Los precios unitarios referenciales se encuentran en el archivo denominado "Antecedentes Precios N° 94-25 Contratación Empresas Constructoras Pavimentación Cruce Colonia Margarita Itakyry", el cual se encuentra publicado en el Portal de la DNCP.

Consulta 89 - Pedido de prórroga de fecha de presentación

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
Existiendo aún 88 consultas sin responder, que datan desde la publicación de la convocatoria y quedando sólo cuatro días para la presentación de las ofertas, se solicita una prórroga de la fecha de presentación de las ofertas de al menos 14 días a partir de la respuesta a las consultas. El cumplimiento de este pedido es vital para la ecuanimidad de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse a las fechas publicadas en el SICP.		

Consulta 90 - Evaluación de los Estudios Técnicos.

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
Mediante la adenda N°2 se agrega la EETT "Evaluación de los Estudios Técnicos" donde en el alcance se menciona lo siguiente: "Esta verificación debe tener dos Etapas: a) la primera corresponde a los trabajos en el terreno y b) la segunda parte corresponde a los trabajos de gabinete donde se realizaran las verificaciones para corroborar que el puente reparado esta en condiciones de soportar las cargas de los trenes de carga de las normativas locales o las de la AASHTO. En el caso que la estructura existente NO tenga capacidad suficiente el contratista deberá presentar una propuesta de refuerzo para el tablero, las pilas, estribos y las cimentaciones, donde fuere necesario." Entendemos que en esta etapa solo es necesario presentar una propuesta de refuerzo para el puente, no la reparación en si del puente en caso de no tener capacidad suficiente. Consultamos si es correcto nuestro entendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En el caso que, tras la evaluación técnica realizada de la estructura del Puente sobre el Río Acaray, se demuestre la necesidad de realizar algún tipo de intervención, la Fiscalización y la Supervisión del MOPC analizará la posibilidad de incorporar a través de un Convenio Modificatorio al contrato de Obra.		

Consulta 91 - Servicios Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
Respecto a los ítem 2.1 Remoción de columnas eléctricas y 6.12 Columnas Eléctricas se entiende que el 2.1 corresponderá tan solo a la remoción mientras que el 6.12 al traslado de las 60 unidades de columnas eléctricas. Favor confirmar si se mantendrá el 50% de reposición de los postes o será reajustado en caso de ser necesario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantiene lo establecido en la EETT para "TRASLADO DE ESTRUCTURAS DEL SERVICIO PÚBLICO", que menciona lo siguiente: "... Para el traslado de los postes de ANDE, se contempla una reposición del 50% de los mismos..."		

Consulta 92 - Servicios Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
Respecto a los ítem 2.1 Remoción de columnas eléctricas y 6.12 Columnas Eléctricas se entiende que el 2.1 corresponderá tan solo a la remoción mientras que el 6.12 al traslado de las 60 unidades de columnas eléctricas. Favor confirmar si se mantendrá el 50% de reposición de los postes o será reajustado en caso de ser necesario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantiene lo establecido en la EETT para "TRASLADO DE ESTRUCTURAS DEL SERVICIO PÚBLICO", que menciona lo siguiente: "... Para el traslado de los postes de ANDE, se contempla una reposición del 50% de los mismos..."		

Consulta 93 - Columnas Electricas

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Respecto a los ítem 2.1 Remoción de columnas eléctricas y 6.12 Columnas Eléctricas se entiende que el 2.1 corresponderá tan solo a la remoción mientras que el 6.12 al traslado de las 60 unidades de columnas eléctricas. Favor confirmar si se mantendrá el 50% de reposición de los postes o será reajustado en caso de ser necesario

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en la EETT para "TRASLADO DE ESTRUCTURAS DEL SERVICIO PÚBLICO", que menciona lo siguiente: "... Para el traslado de los postes de ANDE, se contempla una reposición del 50% de los mismos...".

Consulta 94 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Estimados, estamos por llegar nuevamente a la Apertura de Sobres y no se han respondido nada sobre las consultas realizadas, favor si responden y a su vez emiten una prorroga, para poner en condiciones nuestra oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Referirse a las fechas publicadas en el SICP.

Lo informado a través de la Adenda N° 1 y la Adenda N° 2 responde a las consultas realizadas por los potenciales oferentes.

Consulta 95 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos la provisión de los planos de cuneta revestida de hormigon

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Considerar los planos de cuneta revestida de hormigón, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay.

Consulta 96 - Experiencia General y Específica

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

En la página 30 del PBC, en el apartado "Requisitos documentales para evaluar los criterios de Experiencia General y Específica de Obras", entendemos que no se considera el criterio de Experiencia General, sino únicamente el de Experiencia Específica. Sin embargo, el los formulario esta y debemos igualmente completar el Formulario N.º 2 - Experiencia General en Construcción y respaldarlo con los contratos correspondientes. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Lo establecido en el apartado "Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras", aplica tanto para la "Experiencia Específica en Construcción" como para la "Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave".

Se deberán completar los siguientes formularios:

- FORMULARIO N° 2. EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN.
- FORMULARIO N° 4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN.

Consulta 97 - Movilizacion

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Respecto al ítem movilizacion "El precio unitario contractual correspondiente al ítem "Movilización" no podrá exceder al 3% (tres por ciento) del presupuesto de la obra" . Entendemos que corresponde al 3% del monto total de la oferta presentada es correcto ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Según apartado "FORMA DE PAGO" de la EETT para el ítem "Movilización", se establece que: "Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual correspondiente al ítem: Movilización, el cual no podrá exceder al 3% del presupuesto de la obra."

Consulta 98 - Cercado Perimetral de Mampostería

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

En la Adenda N.º 2 se publicó el plano correspondiente al Cercado Perimetral de Mampostería. Sin embargo, observamos que en dicho plano no se indica la altura del muro de ladrillo, dato indispensable para la correcta elaboración de la cotización.

Asimismo, no se incluye el detalle del estribo de la viga de fundación, información necesaria para la definición estructural y el cálculo de cantidades.

Solicitamos que se incorporen ambos datos, a fin de poder presentar una cotización completa y ajustada a las especificaciones del proyecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

La altura del cercado perimetral de mampostería será de 2 m., lo cual puede observarse en el punto XIV de la Adenda N° 2, ya que la superficie del predio es de 100 m x 100 m = 10.000 m², es decir, se tiene un perímetro de 400 metros lineales, y al multiplicar por 2 metros de altura se obtiene la cantidad de 800 m² solicitada para la muralla de mampostería del local escolar.

En cuando a los estribos de la viga de fundación, considerar lo establecido en la página 19 de la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay.

Consulta 99 - Excavacion de alcantarillas

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Respecto a la excavación de las alcantarillas celulares y tubulares Las cantidades determinadas de la excavación entendemos que serán medidas y pagadas en el ítem "Excavación de zanjas de drenaje" Es correcto nuestro entendimiento ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Es correcto su entendimiento.

Consulta 100 - Apoyo a pueblos indígenas

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Respecto al ítem 10.1 Plan de Apoyo a Pueblos indígenas las actividades a realizar corresponden al Paso Cadena y Tekoha Pora. entendemos que tan solo esas actividades serán las que hay que realizar para la cotización de dicho ítem , es correcta nuestra interpretación ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Para cotizar, referirse al Punto XIV de la Adenda N° 2, donde se establecen las actividades para el ítem "PLAN DE APOYO A PUEBLOS INDÍGENAS".

Consulta 101 - Obras complementarias

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Para el ítem Disipadores de hormigón en la EETT en descripción y alcance se menciona:" se refiere a la construcción de dispositivos tipo vertedero con colchón de amortiguación". Solicitamos aclaración de a qué tipo de colchón de amortiguación se refiere.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".
Considerar los planos de los disipadores, según detalles del Manual de Carreteras del Paraguay, en el cual se observa el colchón enrocado.

Consulta 102 - Columnas Eléctricas

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Tras la lectura de las EETT del PBC, para el ítem Columnas Eléctricas, no se menciona el tipo de columna a ser considerada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En las EETT se aclara que este trabajo también envuelve la previsión para los servicios de conseguir las especificaciones, supervisión, y la aprobación final de los trabajos por parte de la ANDE.
Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.

Consulta 103 - Acometida de Agua

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Para el ítem "Acometida de Agua" se consulta el diámetro y el tipo de material para la reconexión de acometidas de agua corriente de ESSAP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Este trabajo deberá prever la verificación de los requerimientos actuales, dimensionar de acuerdo a estos, así como también deberá prever los servicios de conseguir las especificaciones, supervisión, y la aprobación final de los trabajos por parte del proveedor local.
Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.

Consulta 104 - Remoción de Estructuras

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

A los efectos de poder cotizar correctamente el ítem de Remoción de estructuras, se solicita un detalle y cuantificación de los trabajos involucrados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Referirse a la descripción de la EETT para el ítem "REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES" del PBC, para su correcta cotización.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.

Consulta 105 - Reducir potencia de rodillo neumático

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita reducir la potencia especificada del rodillo neumático de 130 HP a 120 HP. Los equipos de 120 HP alcanzan los parámetros de compactación exigidos (carga estática lineal y presión de inflado), con resultados equivalentes en obras de características comparables.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el apartado "Capacidad en materia de equipos" del PBC.

Consulta 106 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos los planos para los siguientes ítems: Remoción de Columnas Eléctricas, Alcantarillas Tubulares y Cabeceras, Alcantarillas Celulares y Cabeceras, Baranda de Defensa Metálica, Cordón Cuneta, Cordón de Hormigón, Bajada de Agua, Cuneta Revestida de Hormigón, Disipadores, Columnas Eléctricas, Acometida de Agua.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha actualizado el primer párrafo de la Sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Considerar los planos, según lo establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay.

Las EETT de los rubros citados se encuentran entre los folios 352 y 188 del PBC (Archivo denominado "PBC 94-2025") y sus actualizaciones a través de la Adenda N° 1 y la Adenda N° 2.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.

Consulta 107 - Remoción de Columnas Eléctricas

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclarar si para el ítem N° 2.1 Remoción de Columnas Eléctricas es necesario prever alguna reposición de material.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Para el ítem "Remoción de Comunas Eléctricas", no se deberá prever reposición de material.

Consulta 108 - Remoción de Alambrado

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclarar si para el Ítem 2.2 Remoción de Alambrado es necesario prever alguna reposición de material.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Para el ítem "Remoción de Alambrado", no se deberá prever reposición de material.

Consulta 109 - Instalaciones y Servicios Especializados

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos que las camionetas pickup sean de 2500 cc debido a la falta de disponibilidad de vehículos de 3000cc en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en la EETT para "INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS" entre los folios 209 y 206 del PBC.

Consulta 110 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta que faltan 4 días para la presentación de las ofertas y a la fecha no se han respondido las consultas, las cuales son de vital importancia para la presentación de una cotización seria y razonable, se solicita puedan responder las consultas realizadas y tengan a bien otorgar una prórroga para un correcto estudio del PBC, sus adendas y sus anexos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Referirse a las fechas publicadas en el SICP.

Consulta 111 - Personal a ser presentado

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos confirmar en qué momento deberá presentarse la documentación y los currículums correspondientes al Responsable Ambiental, Responsable Social y personal técnico asociado, considerando que, según entendemos, dicha presentación deberá realizarse luego de la adjudicación y firma del contrato, conforme a lo indicado en el apartado de Capacidad en materia de personal socioambiental y de salud y seguridad ocupacional, que establece un plazo de cinco (5) días posteriores a la firma para su presentación ante la Contratante y la DGSA.

Asimismo, entendemos que únicamente el cargo de Superintendente de Obras debe ser incluido dentro del formulario "Lista del personal propuesto para la obra" al momento de la oferta. Agradeceremos confirmar si esta interpretación es correcta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Es correcta su interpretación en cuanto al Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe o Superintendente de Obras. Remitirse a lo establecido en el apartado "Capacidad en materia de personal" del PBC. Para la capacidad en materia de personal socioambiental y de salud y seguridad ocupacional, el PBC menciona lo siguiente: "... no será necesaria la presentación de la nómina y documentos del personal establecido en este apartado al momento de la presentación de la oferta, sin embargo, cinco (5) días posteriores a la firma del Contrato, el adjudicado deberá presentar a la Contratante y a la Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA), el listado de los mismos..."

Consulta 112 - Antigüedad de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos que la antigüedad máxima de los equipos se extienda a 15 años

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el apartado "Capacidad en materia de equipos" del PBC.

Consulta 113 - Liberacion de franja de dominio

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

De acuerdo con las Especificaciones Técnicas y los planes de gestión del contrato, ¿quién es el responsable principal de la ejecución de las tareas físicas de despeje de la Franja de Dominio, y quiénes son los actores clave en la gestión social para la Liberación de la Franja de Dominio (PASA)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Está prevista la ejecución de la obra, dentro de la franja de dominio existente con un ancho variable.

Consulta 114 - Documentación equipos

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita una prórroga de por lo menos 15 (quince) días para la presentación de la Oferta, esto a fin de contar con el tiempo suficiente para recopilar la documentación solicitada en el apartado "Capacidad en materia de equipos" del PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Referirse a las fechas publicadas en el SICP.

Consulta 115 - Cercado del Cementerio

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

En la Adenda 2 en la tabla dice que para la comunidad de paso cadena se ejecutará 450 m2 de cercado, favor confirmar unidad de medida, es 450 m2 o metros lineales?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

Para cotizar, referirse al Punto XIV de la Adenda N° 2, donde se establecen las actividades para el ítem "PLAN DE APOYO A PUEBLOS INDÍGENAS".

Consulta 116 - Pozo Artesiano

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
----------	-------------------	------------

Favor confirmar la profundidad del pozo artesiano a ser ejecutado pala Paso Cadena, esto para tener las mismas consideraciones entre los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
-----------	--------------------	------------

El pozo artesiano deberá garantizar la buena calidad del agua, para atender las necesidades básicas de la comunidad. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.

Consulta 117 - Formulario 17

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
Agregar copias del documentos en el punto 6..., consulta, cual sería los documentos del punto 6 ya que no hay punto 6 en el PBC que se refiera a ese apartado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Referirse al apartado "Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación", de la Página 16 del PBC.		