

Consultas Realizadas

Licitación 475093 - Adquisición de Montacarga Eléctrico para el SENASA

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de 30 días a mínimo 120 días, de ese modo podrán obtener más ofertas que reúnan los requisitos solicitados por la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
Se mantiene el plazo de 30 días establecido en las condiciones del llamado, debido a la urgencia en la provisión del bien requerido, cuya disponibilidad resulta necesaria para garantizar la continuidad de las actividades institucionales. Ampliar el plazo afectaría el cronograma previsto y podría retrasar la atención de necesidades prioritarias, por lo que se considera indispensable mantener el plazo original a fin de garantizar el pago correspondiente dentro del Presupuesto General de la Nación 2025 - SENASA, asegurando así la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento del contrato.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
Solicitamos a la convocante aclarar si las 4 válvulas hidráulicas se refieren para los movimientos detallados como arriba, abajo, inclinación y sideshift (lateral), si es así son solo 3 válvulas pues los movimientos de arriba-abajo corresponden a una sola válvula más 2 que son las de inclinación y sideshift, o la convocante requiere efectivamente de 1 cuarta función o válvula para alguna herramienta??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
Se aclara que las 4 válvulas hidráulicas solicitadas corresponden efectivamente a 4 funciones independientes, incluyendo los movimientos de arriba/abajo, inclinación, sideshift (lateral) y una cuarta función adicional destinada a la posible utilización de herramientas o accesorios hidráulicos complementarios. Por tanto, se mantiene el requerimiento de 4 válvulas hidráulicas conforme a las especificaciones técnicas establecidas.		

Consulta 3 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 120 días como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
Se mantiene el plazo de 30 días establecido en las condiciones del llamado, debido a la urgencia en la provisión del bien requerido, cuya disponibilidad resulta necesaria para garantizar la continuidad de las actividades institucionales. Ampliar el plazo afectaría el cronograma previsto y podría retrasar la atención de necesidades prioritarias, por lo que se considera indispensable mantener el plazo original a fin de garantizar el pago correspondiente dentro del Presupuesto General de la Nación 2025 - SENASA, asegurando así la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento del contrato.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta que en Paraguay, el sistema trifásico entrega 380 V entre fases y monofásico 220 V entre fase y neutro, y no se utiliza un sistema trifásico de 220 V de línea a línea de forma estándar: Solicitamos a la convocante modificar el pedido a trifásico 380 V, que corresponde al voltaje requerido por los cargadores de este tipo de equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene la especificación técnica establecida en el pliego, considerando que el equipo requerido debe ser compatible con el sistema eléctrico trifásico de 380 V, conforme al estándar utilizado en Paraguay. No obstante, se aclara que el oferente podrá proponer equipos que operen dentro de un rango de tensión equivalente o adaptable al sistema nacional, siempre que se garantice su correcto funcionamiento y cumplimiento de las prestaciones técnicas requeridas.

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que la altura de levante del mástil sea mínimo de 4700 mm a fin de mas oferentes puedan participar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se mantiene la altura de levante del mástil establecida en las especificaciones técnicas, considerando que dicha medida responde a las necesidades operativas específicas del SENASA y a las condiciones de uso previstas para el equipo. La modificación solicitada podría afectar el desempeño requerido, por lo que no se considera conveniente su ajuste.