

Consultas Realizadas

Licitación 481875 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL

Consulta 1 - Experiencia Mínima

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2026
Se realiza la consulta a la Convocante sobre el requisito de experiencia mínima (períodos 2023-2025) en la actividad clave "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN Y/O SIMILARES", a fin de evitar interpretaciones: favor precisar los criterios técnicos para considerar un contrato como "similar" (tipología, m ² o monto mínimo, complejidad, sistema estructural, e inclusión de instalaciones y terminaciones) y confirmar qué obras serán aceptadas como similares, por ejemplo construcción y/o ampliación y/o adecuación integral de aulas o bloque de aulas, salón multiuso, polideportivo cerrado/semicerrado, tinglado con cerramientos e instalaciones, y construcciones de ferias municipales. La presente consulta se formula a fin de contar con un criterio uniforme de evaluación, en resguardo de la igualdad de oportunidades y libre competencia conforme al Art. 4º, inc. d) de la Ley N° 7021/2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-03-2026
Contrato de construcción de salón o construcción de aulas con techo metálico o con las mismas especificaciones del llamado		

Consulta 2 - Estructura de Hormigón Armado (Vigas)

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2026
Verificando los planos de arquitectura y estructura proveídos, se constata la existencia del elemento estructural denominado 'Viga Intermedia de H ⁹ A ⁹ (15x30)'. Sin embargo, en la Planilla de Cotización / Cómputo Métrico oficial, solo figuran los rubros para 'Viga Inferior' y 'Viga Superior'. Se solicita aclarar si el volumen de hormigón correspondiente a la Viga Intermedia ya se encuentra absorbido/prorrateado dentro de los rubros existentes de Viga Inferior y Superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-03-2026
Se construirán los m3 correspondientes		

Consulta 3 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2026
En la planilla oficial, el ítem N° 8 figura genéricamente como 'Hormigón Armado'. Solicitamos confirmar si este rubro corresponde a la Viga Inferior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2026
Así mismo. El ítem 8 corresponde a Viga inferior de H ⁹ A ⁹ (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm ² . El mismo ya fue corregido en el SICP.		

Consulta 4 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2026
Ítem N° 3 (Cartel de Obra): Existe una discrepancia matemática. Se exige un cartel de 2,00 x 1,50 m (superficie real de 3,00 m ²), pero la planilla solo computa 2,00 m ² . Solicitamos aclarar si se corregirá la cantidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2026
Error de tipeo que sera subsanado		

Consulta 5 - Planilla 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2026
En la planilla no figura el rubro para la construcción de Pilastra. Solicitamos aclarar si la conexión al Tablero General se hará desde una pilastra existente o si se debe construir una nueva		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2026
Así mismo. La Municipalidad ya cuenta con su bajada de luz y la conexión se realizará desde una pilastra existente.		