

Consultas Realizadas

Licitación 209468 - MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RMSP

Consulta 1 - Lote 1.1 Mant. Prev. y Correct. de la Planta Pasiva de las RMSP

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
1.1.2. Contrucción acometida. Prov. de caños galvanizado, canaleta de chapa metálica galvanizado, canaleta estructurada de plástico PVC y caño corrugado antinflama. La consulta es: ¿Cual es la longitud de recorrido de cada tramo? idem para los Puntos 3.1.1 y 5.1.2.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
RESPUESTA: Aproximadamente 100 metros;CONSULTA: Si podría hacerse otra visita		

Consulta 2 - Consulta Nº 2 Lote 1.1.

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
1.1.2. Montaje para Tendido Aéreo Cual es la altura que debe tener el caño galvanizado para el tendido del cable. Idem para el Punto 1.1.3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
No menor a 4 metros.		

Consulta 3 - Consulta Nº 3 Con respecto a lo mencionado en la Visita Guiada

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
Aclara si la fibra óptica de 96 pelos puede sustituirse por menor cantidad de pelos se le puede poner 2 cables de 48 pelos,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
Si se aceptará 2 cables de 48 pelos		

Consulta 4 - Consulta Nº 4 Lote 1.1

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
1.1.4 Provisión e Instalación de Pigtail. Consulta: ¿Cual es la longitud que desea para el Pigtail? Idem para los puntos 2.3, 3.1.3 y 4.1.4.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
Aproximadamente 3 metros		

Consulta 5 - Lote 1.1) 1.2.1 Tablero Eléctrico

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
¿De que tipo son las llaves termomagnetica y la cantidad que desean que sea reemplazada. Idem para los puntos 2.2.1, 3.2.1 y 5.2.1.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
RESPUESTA: Este ítem se solicita la revisión y en caso de desperfecto el reemplazo de las llaves y accesorios necesarios.;CONSULTA: No se hizo esta revisión por que el Encargado de la visita guiada no deseo mostrar por a o b motivo.		

Consulta 6 - Lote 1.2 Mant. Prev. y correct. de la planta pasiva de las RMSP

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
2.2. Cableado Horizontal entre Rack		
Consulta: Que longitud debe tener el cableado. Idem para el punto 3.1.2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
Se encuentra previsto que el cableado horizontal sea entre racks a ser instalados uno al lado del otro. Aproximadamente 5 metros		

Consulta 7 - Lote 2) 2.3. Prov. de un Rack y sus accesorios.

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
Aclarar si son siete en total la cantidad de ordenadores horizontales. Item para el punto 3.1.2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
Lo solicitado en este ítem es 5 organizadores de 2U		

Consulta 8 - Lote 3) 1.3 Cableado Horizontal entre Rack

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
Definir la longitud del Cableado que se desea. Idem para los puntos 2.2, 3.1.2,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
Aproximadamente 5 metros		

Consulta 9 - Lote 4) Mant. Prev. y Correct. de la planta pasiva de las RMSP-NODO 16

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
4.1.4 Proveer de Patchcord de Fibra Monomodo. Aclarar que tipo de conector tiene el Patchcord. Idem para el punto 3.1.3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
Patch cord de fibra monomodo con conectores SC.		

Consulta 10 - De acuerdo a la visita guiada

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
De acuerdo a lo mencionado en la visita guiada. Aclarar cuales caños deberán ser galvanizado según el pliego. Idem para los puntos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
se deberá tener en cuenta el gráfico adjunto al PBC para cada sitio.		

Consulta 11 - 5.1.3 Tendido Electrico

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
Para realizar el tendido de los cables UTP POE y eléctrico especificar la longitud de Recorrido entre la caja de interconexión externa hasta el Rack RMSP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
aproximadamente 100 mts		

Consulta 12 - 1.4. B) DOCUMENTOS SUSTANCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
Si la declaración Jurada es el Formulario Nº 5 o una declaración simple.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
la documentación solicitada debe ser un original o en su defecto la descargada del SIPE.		

Consulta 13 - Momento de Recepción de Propuesta

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2011
De acuerdo al momento de recepción de propuesta deberá cargarse el Precio Total de la Oferta?, y en cuanto a la marca, fabricante, modelo, procedencia y descripción si deberá cargarse como NO APLICA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-04-2011
la cotización es por el total de la oferta y todos los costos deben ser incluidos al momento de la recepción de propuesta y etapa competitiva. Al respecto de carga de marca, fabricante, modelo, procedencia y descripción si deberá o no cargarse como NO APLICA. No corresponde a esta Coordinación ya que esta no solicita dichos parámetros.		