

Consultas Realizadas

Licitación 268235 - Adquisición de Acondicionadores de Aire, Electrodomesticos varios

Consulta 1 - Lote 1. Acondicionadores de Aire

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2014
<p>1) Piden caños de cobre de 5/8 y 3/8 para los equipos de 48.000 Btu/h Esta eso correcto?</p> <p>2) Piden caños de cobre de 5/8 y 3/8 para los equipos de 36.000 Btu/h. Esta eso correcto?</p> <p>3) Piden cable tipo NYY de 2x4 mm2 para los equipos de 48.000 y 36.000 Btu/h; cuando que estos son trifásicos. Esta correcto?</p> <p>4) En los equipos de 60.000, 32.000, 24.000, 18.000 y 12.000 Btu/h; no cuantifican las cantidades de materiales necesarios para cotizar. Pueden por favor decirnos: cuantos metros de caños de cobre debemos cotizar, y de que diámetro, en cada capacidad.</p> <p>5) En los equipos de 60.000, 32.000, 24.000, 18.000 y 12.000, cuantos metros de drenaje se deben cotizar.</p> <p>6) Para las alimentaciones de los equipos de 60,000, 24.000, 18.000, 12.000; que tipo de llaves termomagnéticas y que tipo de cables se deben utilizar. Cuántos metros de cables, se deben cotizar en cada capacidad?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2014
<p>1) Lo indicado en el PBC es correcto</p> <p>2) Lo indicado en el PBC es correcto</p> <p>3) Lo indicado en el PBC es correcto</p> <p>4) Se solicita Cañería de Cobre de 5/8 y 3/8 con aislación térmica 8 metros conforme a lo indicado en el PBC</p> <p>5) Se solicita caño PVC de 25 mm para sistema de drenaje 20 metros conforme a lo indicado en el PBC</p> <p>6) El tipo de llave es llave TM 1x25, cables 2x4 mm2 NYY 30M conforme a lo indicado en el PBC</p>		