

Consultas Realizadas

Licitación 295051 - LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL-PAQUETE Nº 3

Consulta 1 - Diferencia de unidades de medida

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2015
En el apartado 2.5.5 de las especificaciones técnicas se establece el metro como unidad de medida del ítem 2.5 Cuneta de hormigón, sin embargo en la planilla de cantidades aparece su unidad en metros cúbicos en los tramos de Ñemby, Luque y Limpio. Para el resto el resto de los tramos la unidad es metro. Solicitamos se confirmen las cantidades y las unidades de ese rubro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-04-2015
A través de la emisión de una adenda se procederá a corregir, pues la unidad en m3 se encuentra correcta en esos tramos, solo que los mismos son cunetas revestidas de hormigón, no cunetas de hormigón		

Consulta 2 - Cunetas revestidas

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2015
En el archivo de AutoCAD 06-DD DISEÑO DE DRENAJE.dwg figuran dos detalles de cunetas revestidas. En el caso que el ítem sea pagado por metro lineal como figuran algunos tramos, solicitamos se especifique cual de las secciones debemos considerar para cada tramo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-04-2015
Las cunetas revestidas serán pagadas por m3.		

Consulta 3 - Ítem 2.8 Dren Longitudinal Profundo

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2015
Solicitamos planos con detalles constructivos del dren longitudinal profundo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-04-2015
la misma se procedera a incluir como un anexo a la addenda Nº 2.		

Consulta 4 - Sección III. Alcance de las Obras - Experiencia Específica en Construcción

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2015
<p>En el ítem 5 .a se solicita participación como contratista principal en al menos 3 contratos similares, considerando como obra similar recapado o mantenimiento de una longitud mínima de 18 km.</p> <p>Consulta: Se podrá considerar 1 contrato de 60 km de recapado y rehabilitación, considerando que la adjudicación es por lote y con esta obra se cumple tres veces más de lo solicitado. Demostrando así suficiente capacidad y experiencia específica en trabajos similares, por tanto se debe considerar que quien puede más, puede menos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-04-2015
<p>El mismo será modificado a través de la emisión de una adenda N° 2.</p>		

Consulta 5 - Plazo de Obras

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2015
<p>Considerando que las obras serán ejecutadas en zonas urbanas y por consiguiente la producción de equipos y mano de obra se ve disminuida debido a las condiciones en las que se ejecutarán las obras, solicitamos una ampliación en los plazos previstos de ejecución de las obras de 6 (seis) meses a por lo menos 10 (diez) meses</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-04-2015
<p>Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 6 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2015
<p>Por la presente solicitamos prórroga por 10 días más para una mejor preparación de la oferta comercial.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-04-2015
<p>El mismo será realizado a través de la Adenda N° 1</p>		

Consulta 7 - Colector con reja metálica

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2015
<p>En las especificaciones técnicas el colector con reja metálica se establece su medición por unidad mientras que en la planilla se especifica por metro cuadrado. Solicitamos se confirme las unidades y cantidades de este rubro. También solicitamos los planos de detalles constructivos de este ítem.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-04-2015
<p>La unidad de medida es el m², se procederá a corregir el mismo a través de la emisión de una adenda N° 2. No se cuenta con planos, favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 8 - Solicitud de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2015
<p>Solicitamos los planos de ubicación de todos los Tramos Alimentadores a intervenir por lote.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
<p>Los mismos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.</p>		

Consulta 9 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2015
<p>3. Entendemos que el requisito de haber participado como Contratista principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista autorizado por la Administración contratante en al menos 3 contratos en los últimos 10 años de obras de 18 km solicitado en la Sección III.5.a.1 Experiencia Especifica en obras, es a los efectos de ser habilitados para ofertar en los 4 lotes y poder ser adjudicado en hasta dos lotes, favor confirmar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
<p>Es correcta la interpretación realizada</p>		

Consulta 10 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2015
<p>Solicitud de Cambio a los requerimientos de la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, 3. Capacidad Financiera:</p> <p>Que solo sean incluidas en este listado las obras que no cuentan con recepción provisoria.</p> <p>Que el monto a ser considerado para la determinación del 10% del total del valor de de las obras a partir del formulario Compromisos Contractuales Vigentes (CCA) sea el saldo del monto del contrato por realizar, afectado por el porcentaje de participación en el o los Consorcios si hubiere.</p> <p>o Fundamos nuestra petición primero en el hecho de que son muchos los contratos en los que el M.O.P.C. se encuentra indebidamente con atrasos en la realización de Recepciones Definitivas, hecho no imputable a los contratistas.</p> <p>o Luego en que otras tantas obras que no se pueden ejecutar conforme lo programado por indefiniciones de proyecto o falta de habilitación de franjas de dominio conforme el propio M.O.P.C. lo reconoció recientemente a través de publicaciones de prensa, lo que ocasiona una baja ejecución y facturación mensual de las empresas y potencialmente, a través de esta disposición su inhabilitación para seguir buscando fuentes alternativas de producción y certificación.</p> <p>o Y finalmente no creemos que sea conducente el castigar a una empresa en su capacidad de contratación más allá de su participación en un Consorcio, más aun que para efectos de la consideración del capital operativo disponible sí se lo afecta por el porcentaje de participación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
<p>Se considera razonable lo expuesto por la firma respecto a considerar el porcentaje de participación en el Consorcio a efectos de determinar el Capital Operativo, lo cual será corregido mediante la emisión de una Adenda. No obstante, se mantiene la determinación del Capital Operativo considerando el monto total del Contrato, considerado un valor promedio razonable para la ejecución de las obras, el cual puede variar a lo largo de la misma pero no es directamente proporcional al saldo por ejecutar. Como ejemplo cabe considerar que obras en etapa de finalización con trabajos de pavimentación requieren de Capital Operativo importante</p>		

Consulta 11 - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2015
<p>Al integrar en cada lote, tramos diferentes y totalmente independientes uno de otro, podría admitirse la recepción por tramos terminados?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
<p>La recepción será realizada por lote terminado</p>		

Consulta 12 - OBRAS HIDRAULICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2015
----------	-------------------	------------

Solicitamos la provisión de los proyectos hidráulicos para cada tramo y sección.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

Se han proveído los planos y especificaciones técnicas de las obras hidráulicas necesarias, favor remitirse a los mismos.

Consulta 13 - Consulta sobre Facturación

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2015
----------	-------------------	------------

Hemos tomado conocimiento que por Adenda N° 02 de fecha 10 de abril de 2015 han modificado las condiciones del llamado en lo que concierne a la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación, 4. Experiencia General en Obras.

En efecto siendo que exigían Haber generado durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente; ahora han llevado el requerimiento al 100% del valor de la oferta de precio presentada por el oferente.

Protestamos, apelamos y solicitamos revisen esta modificación. Fundamos nuestra petición en el hecho de que si bien es su potestad modificar las condiciones y requerimientos de los llamados siempre lo han hecho con vistas a facilitar la participación del mayor número de oferentes y no lo contrario. Cambiar condiciones de calificación en medio de un proceso en curso de modo a endurecer los requisitos resulta sugestivo, para decir lo menos.

Seguros de contar con su aprobación, les saludamos con consideración y respeto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

Consideramos que el criterio establecido a través de la Adenda N° 2 se encuentra acorde a la envergadura y plazo establecidos para la realización de las obras, pues se debe tener en cuenta que ha sido establecido un plazo de 6 meses de ejecución y el objetivo del criterio es el de verificar que existan empresas con la capacidad de ejecutar volúmenes de capital similares a lo licitado

Consulta 14 - Falta de Cantidad Máxima

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2015
----------	-------------------	------------

Según el Pliego de Bases y Condiciones, el oferente cargará sus propuestas incluyendo los precios unitarios por la cantidad máxima de cada ítem, sin embargo en la planilla de cantidades del Lote 1, el ítem 2.6 Badén de Hormigón en el TRAMO: Nuestra S. de la Asunción desde Fernando Pinedo hasta L. M. Argaña de la Ciudad de San Lorenzo no presenta cantidad máxima. ¿Cuál debería ser la cantidad máxima a considerar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

Se procederá a corregir el mismo a través de la emisión de una adenda

Consulta 15 - Cantidad de Losa de hormigón estructural

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2015
----------	-------------------	------------

En la planilla de cantidades del Lote 4 en el TRAMO: Inicia Calle Panchito López desde Ruta 1, continua por Lapacho, Calle 12 de junio hasta calle San Pedro (límite con San Lorenzo) ¿Las cantidades de la Losa de hormigón estructural y Acero de refuerzo son correctas?, debido a que con las cantidades en planilla se obtiene un consumo de Acero muy elevado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

Si es correcta la cantidad establecida.

Consulta 16 - en el ítem 24 Cordón-Cuneta (a: 0,6 m) medida por ml.

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2015
----------	-------------------	------------

-¿Para la ejecución de este ítem, interpretamos que el ancho de sección del cordón cuneta según los planos es de 0,70 m y se reemplaza por 0,60 m.; y se deberá emplear hormigón simple Fck= 150 kg/cm²; Es correcta esta interpretación? En caso de modificarse los planos podrían suministrar los actualizados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

El mismo debe ser 0,60 m. se procederá a corregir el mismo a través de la emisión de una adenda.

Consulta 17 - en el ítem 2.3 -Cuneta revestida de H°- medida por m3

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2015
----------	-------------------	------------

¿Para la ejecución de este ítem, interpretamos que la sección de la cuneta es variable y se deberá emplear hormigón simple clase C; Es correcta esta interpretación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

Es correcta la interpretación y el hormigón a emplear se encuentra establecido en el ítem Hormigón de las EETT, y debe ser un Hormigón de fck = 150 kg/cm

Consulta 18 - Para el ítem 2,6 Baden de hormigón (e:020 m)

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2015
----------	-------------------	------------

solicitamos los planos de ejecucion

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

Los planos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.

Consulta 19 - Alcance de la Obra- 3 Periodo de construcción

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2015
----------	-------------------	------------

En el pliego dice el plazo estimado de ejecución para cada lote es de 6 meses- ¿En este punto, podría el MOPC estimar un plazo mayor de ejecución de 10 meses, debido a la ubicación urbana de los tramos y el actual volumen de tránsito, limitan el horario de trabajo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 20 - Plano de ubicacion de Tramos por Lotes.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Se solicita los planos de ubicación de los diferentes Tramos para todos los Lotes, debido a que se hace imposible la ubicación de muchos de los tramos mediante solo los nombres de calles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
-----------	--------------------	------------

Los mismos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.

Consulta 21 - Estructuras y/o construcciones a remover.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
Se solicita el detalle o lista de estructuras y/o construcciones a remover según el ítem Remoción de Estructuras existentes, para los diferentes tramos de cada lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
Favor remitirse al punto Descripción y Alcance de las EETT del ítem Remoción de Estructuras Existentes.		

Consulta 22 - Unidad de medida Alcantarilla Tubular de Hº Aº.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
En las EETT con relación al ítem Alcantarilla Tubular de Hº Aº no especifica claramente la unidad de medida para dicho ítem y su relación con la unidad de medida que figura en la lista de cantidades. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
Se mide en ml y serán medidas en el eje de las mismas desde la boca de entrada del tubo hasta la boca de salida, de acuerdo a lo establecido en las EETT.		

Consulta 23 - Tipo de Hormigon a utilizar en Cunetas revestidas.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
De acuerdo a las EETT en el ítem Cuneta revestida de Hormigón se deberá usar Hormigón Clase C-15, sin embargo en los planos figura que el Hormigón Simple a utilizar es fck \geq 11 Mpa. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
El mismo se encuentra establecido en el apartado de hormigón con un fck = 150 kg/cm ² .		

Consulta 24 - Tipo de Hormigon a utilizar en Cordon - Cuneta.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
Para el ítem Cordón Cuneta (a: 0.60 cm) no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, el tipo o clase de hormigón a utilizar. Favor proveer de dicho dato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
El mismo se encuentra establecido en el apartado de hormigón con un fck = 150 kg/cm ² .		

Consulta 25 - Tipo de Hormigon a utilizar en Cunetas de Hormigon.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
Para el ítem Cuneta de Hormigón no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, el tipo o clase de hormigón a utilizar. Favor proveer de dicho dato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2015
Para el ítem Cuneta de Hormigón no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, el tipo o clase de hormigón a utilizar. Favor proveer de dicho dato.		

Consulta 26 - Detalles de la seccion de Cunetas de Hormigon.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Para el Ítem Cuneta de Hormigón (m), no figura específicamente en los planos el detalle de la sección de los mismos, solo figura los detalle para el Ítem Cuneta revestida de Hormigón. Se debe utilizar el mismo?. Favor aclarar al respecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

El mismo corresponde a cordón ? cuneta.

Consulta 27 - Detalles del Colector con reja metalica perfilada.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Para el Ítem Colector con reja metálica perfilada no figura en los planos el detalle de los mismos, lo cual es importante segun que el mismo se mida y se pague por m2 (metro cuadrado) o un (unidad). Favor proveer de dicho detalle.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a los detalles establecidos en las EETT.

Consulta 28 - Tipo de Hormigon a utilizar en Cordon de Hormigon.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Para el Ítem Cordón de Hormigón no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, el tipo o clase de hormigón a utilizar. Favor proveer de dicho dato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

El mismo se encuentra establecido en el ítem Hormigón de las EETT, debe ser un Hormigón de fck = 150 kg/cm².

Consulta 29 - Detalles de Losa Estructural de Hormigon.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Para el Ítem Losa Estructural de Hormigón no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, la cuantía mínima de acero para refuerzo y no se tiene detalles o planos al respecto; o este acero se pagara en el Ítem Acero para Refuerzo?. Favor aclarar al respecto y/o proveer de dichos datos o detalles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

El mismo será computado dentro el ítem Acero para Refuerzo.

Consulta 30 - Tipo de Pinturas a utilizar para la Señalizacion Horizontal.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Con respecto al Ítem Señalización Horizontal, no está claro en las EETT si las mismas deben ser realizadas con las del tipo de base acrílicas o con las termoplásticas. Favor aclarar al respecto pues existen una gran diferencia de costos entre las mismas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Deberá utilizar pintura con base acrílica.

Consulta 31 - Tipo de Barandas de protección.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Con respecto a las Barandas tipo Flex, se consulta si las mismas deben ser a las que tradicionalmente encontramos en las rutas del País o deben ser Defensas de Contención Vehicular certificadas tipo H1 A W4 que estaban siendo solicitadas en otras licitaciones. Favor aclarar al respecto pues existen una gran diferencia de costos entre las mismas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a las características de las barandas especificadas en las EETT.

Consulta 32 - Viviendas y Oficinas a proveer en Instalaciones y Servicios Especiales.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

De acuerdo a las EETT del Ítem Instalaciones y Servicios Especiales, entre las cosas que se deben proveer figura Instalaciones Edilicias nuevas o usadas con las comodidades necesarias para la vivienda y oficina de la Supervisión designada por el MOPC. Esta esto correcto?, para plazos de 6 meses y en zona urbana.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Se procederá a ajustar el mismo a través de la emisión de una adenda.

Consulta 33 - Diferencia de unidades de medida en Cuneta de Hormigón.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

De acuerdo a las EETT del Ítem Cuneta de Hormigón figura que su unidad de medida será metro (m), sin embargo en la lista de cantidades figura en varias partes el Ítem Cuneta de Hormigón con unidad de medida metro cubico (m3), por ej. Lote 1 - Tramos 4, 5, 6 y 7; Lote 3 Tramo 8 y 9. Favor aclarar y/o uniformizar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

El mismo ha sido corregido a través de la emisión de la adenda N° 2. La cuneta de hormigón es medido en metro y la cuneta revestida de hormigón es medida en metro cubico.

Consulta 34 - Ubicación de los tramos

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Se solicita la ubicación en un plano de la totalidad de los 4 tramos del contrato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Los mismos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.

Consulta 35 - Plano del ítem "Colector con reja metálica perfilado"

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Se solicita la provisión del plano del ítem 2.9 "Colector con reja metálica perfilado" del tramo 8 del LOTE 3.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a las informaciones establecidas en las EETT.

Consulta 36 - Solicitud del Proyecto Hidrológico Hidráulico del Tramo N°4, LOTE1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
De acuerdo al estado actual del tramo N°4 "Manuel Britez Borges - Nanawa - Coronel Martinez, Inicio: Capitan Insfran, Fin: Santa Teresa". Se solicita la provisión del Proyecto Hidráulico Hidrológico, ya que sin solucionar este aspecto básico, ninguna otra solución podría traer una solución integral al mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
Se han proveído los planos y especificaciones técnicas de las obras hidráulicas necesarias, favor remitirse a los mismos.		

Consulta 37 - Plano del ítem "Losa de hormigón estructural"

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
Se solicita el plano de ubicación del ítem "Losa de hormigón estructural", de todos los tramos en cada LOTE. Igualmente se solicita su plano en detalle como la cuantía de hierro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 38 - Interferencias de contrato con los llamados de la ESSAP

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
Viendo que la ESSAP está llamando a licitación la obra de las colectoras en Mariano Roque Alonso, Limpio, Luque y otros distritos de la zona central, que pasaría sin hay interferencia o simultaneidad en las obras?. Como afectaría a los contratos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
Durante la ejecución de los trabajos se procederá a analizar cada caso en forma particular en forma conjunta con los Municipios afectados, en atención a que los trabajos en licitación se realizan en bases a Convenios firmados con los Municipios afectados a dichos trabajos.		

Consulta 39 - Cantidades para ofertar

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
En la planilla de cantidades presentadas por el contratante existen cantidades máximas y mínimas. Cual se utiliza para cotizar y determinar el monto final de la oferta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
Se deben cotizar en base a las cantidades máximas.		

Consulta 40 - UBICACIÓN DE LOS TRAMOS DE CADA LOTE

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
Se solicita plano de ubicación de cada tramo de los diferentes lotes, para un mejor análisis de los costos y precisión en la determinación de distancias de transporte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
Los mismos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.		

Consulta 41 - Provisión de estudios hidraulicos e hidrológicos de los tramos

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Se solicita la provisión de los estudios y proyectos hidráulicos - hidrológicos de la totalidad de los tramos de los 4 LOTES.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Se han proveído los planos y especificaciones técnicas de las obras hidráulicas necesarias, favor remitirse a los mismos.

Consulta 42 - Cantidades insuficientes de base estabilizada en tramo 13 - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

De acuerdo al recorrido realizado en el tramo 13 del LOTE 4, constatamos que no existen cantidades de base estabilizada de acuerdo a lo requerido, sin embargo en el tramo 12 del LOTE 4, de acuerdo al recorrido realizado existen cantidades disponibles pero no son necesarias. Están correctas dichas cantidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Las cantidades se encuentran correctas.

Consulta 43 - Sección II Criterios de Evaluación y Calificación, Addenda y otro

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Solicitamos se consideren condiciones exigidas en experiencias específicas en construcción y capacidad financiera y que con las actuales exigidas queda descalificada una empresa que ejecutó y cumplió con todos los requisitos en una obra de "Pavimentación Asfáltica de Tramos Urbanos" que tenía las mismas exigencias y el mismo plazo

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Los criterios se encuentran acordes al tipo de obra a realizarse, favor remitirse a lo establecido

Consulta 44 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

Solicitamos planos de perfil planialtimétrico

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

A través de la emisión de una adenda se procederá a incluir planos de ubicación de los tramos, debiéndose utilizar estos en lugar de planos planialtimétricos.

Consulta 45 - Invasión en calzadas de los tramo N°4 del LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2015
----------	-------------------	------------

De acuerdo al recorrido realizado en el tramo N° 3 LOTE 1 y tramo 4 LOTE 1, se constataron que en algunos tramos de la doble calzada una de ellas fue totalmente invadida por los frentistas. ¿Cual sería la postura del MOPC con relación a este punto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
-----------	--------------------	------------

Durante la ejecución de los trabajos se procederá a analizar cada caso en forma particular en forma conjunta con los Municipios afectados, en atención a que los trabajos en licitación se realizan en bases a Convenios firmados con los Municipios afectados a dichos trabajos.

Consulta 46 - Condiciones para calificar

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2015
Se solicita la disminucion de las condiciones para calificar en un 50%, a fin de poder tener una mayor participacion de empresas en esta liciaion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y sus adendas.		

Consulta 47 - Datos de la licitacion

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2015
Se solicita una prorroga de 15 dias a fin de que sean respondidas todas las consultas pendientes en especial las concernientes a la disminucio de las condiciones de calificacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
A través de una adenda se procederá a dar una prorroga en la presentación de las ofertas.		

Consulta 48 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2015
En las EETT referentes al Ítem Instalaciones y Servicios Especiales no se aclara si el vehículo, los mobiliarios, equipos informáticos y programas informáticos solicitados serán devueltos al contratista una vez finalizado el contrato o estos quedan para la contratante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
Los mismos deberán ser proveídos durante la ejecución de los trabajos, tal como se encuentra establecido en la descripción del ítem: "Los servicios se prolongarán hasta la recepción Provisoria de las obras, o según apreciación de la Fiscalización, se decida que los mismos son prescindibles", por ello, una vez finalizado los trabajos, serán devueltos al contratista.		

Consulta 49 - consulta 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2015
En el tramo nro 11 de la Ciudad de San Lorenzo del Lote 1, el ítem 2.6 Badén de hormigón la cantidad máxima esta en blanco, y de acuerdo a las EETT se debe cotizar por las cantidades máximas, consulta: adoptamos la cantidad mínima para cotizar o tomamos un 10% a más de la mínima como en los otros ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2015
El mismo será corregido mediante la emisión de una adenda.		

Consulta 50 - Ampliación de Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2015
Ampliación de Consulta:		
<p>1. Ampliamos nuestra consulta N° 10 de fecha 10/04/2015 respondida parcialmente en fecha 28/04/2015 y nos permitimos reiterar que las obras que debieran formar parte de los compromisos contractuales del Oferente debieran ser solo aquellas que NO CUENTAN CON RECEPCIÓN PROVISORIA.</p> <p>Fundamos nuestro planteamiento en la demora originada fundamentalmente en el propio M.O.P.C. para la emisión de las Recepciones Definitivas, las más de las veces haciendo caso omiso a claras disposiciones contractuales que establecen que ellas deben expedirse a los doce meses de la Recepción Provisoria y si hubiesen cuestiones no resueltas por el Contratistas dos meses después aunque ellas (las cuestiones no resueltas) siguiesen pendientes en cuyo caso el Comitente (M.O.P.C.) deberá ejecutar las reparaciones con cargo al fondo de reparo. Incluso la incorporación de obras sin recepción definitiva al listado de compromisos contractuales (pero que sí cuenten con recepción provisoria) puede dar lugar a una no deseada regulación en la emisión de las mismas. De allí que creemos que debe primar el principio de transparencia en estos casos.</p> <p>2. Apelamos la respuesta dada a nuestra consulta N° 10 de fecha 10/04/2015 respecto de que para la determinación del capital operativo necesario debe considerarse la totalidad de la obra y no solo la parte de ella pendiente de ejecución. Nosotros consideramos que debe ser solo la parte de la obra pendiente de ejecución. El ejemplo puesto por el Comitente para justificar que se introduzca en la consideración la totalidad del valor de la obra creemos que no corresponde porque:</p> <p>a) Al contrario de lo expuesto, típicamente las obras con independencia de su naturaleza, empiezan a contar con flujo de caja positivo al promediar su ejecución. La razón es sencilla: el Comitente se demora más en pagar los primeros meses, el Contratista debe incorporar insumos especiales y equipos los primeros meses, su certificación es menor, los gastos generales impactan en mayor grado, etc.</p> <p>b) Por otra parte, las obras con asfalto son las menos todavía en la mayoría de las carteras de los contratistas y se estará empleando un fundamento de obras con asfalto para medir la performance de todas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2015
Favor remitirse a la respuesta realizada en el marco de la Consulta N° 10		

Consulta 51 - Trabajos Nocturnos

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2015
En el caso en que por situaciones de importancia de las calles, se debieran realizar trabajos en horas nocturnas, existiría algún convenio con la Patrulla Caminera o la Policía Municipal de tránsito de manera a que puedan apoyar para organizar los desvíos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2015
Durante la ejecución de los trabajos se procederá a analizar cada caso en forma particular en forma conjunta con los Municipios afectados, en atención a que los trabajos en licitación se realizan en bases a Convenios firmados con los Municipios afectados a dichos trabajos		

Consulta 52 - Provisión Planos de Colector de rejilla metálica perfilado

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2015
Se solicita la provisión de los planos del ítem de Colector de rejilla metálica perfilado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2015
Favor remitirse a las informaciones establecidas en las EETT		

Consulta 53 - Retiro, remoción y reposición de pavimento tipo empedrado

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2015
Consultamos en que Item deberá ser incluido el rubro de Retiro, remoción y reposición de pavimento tipo empedrado; debido a que la mayoría de nuestras calles y avenidas poseen este tipo de pavimento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2015
Los mismos deberán estar incluidos dentro del ítem bacheo profundo, en los casos que el mismo sea realizado sobre pavimento tipo empedrado.		

Consulta 54 - Seccion III-Capacidad en Materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2015
Documentación Requerida Completar formulario N° 10, 11.A, 11.B		
En la Sección VI-Formularios, solo se encuentra el Formulario N° 11, No existe 11.A y 11.B, Favor aclarar...		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2015
Deben ser completados los formularios 10 y 11, que se encuentran en las páginas 43 y 44 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 55 - Planos del ítem 2.5 "Cuneta de Hormigón"

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2015
Se solicitan los planos del ítem 2.5 "Cuneta de Hormigón" para los lotes 1, 2 y 4. Es importante tener bien en claro las dimensiones de la misma para poder cotizar de manera efectiva y precisa. En la adenda N°5, levanta algunos planos que son los mismos que los originales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2015
El mismo corresponde a cordón ? cuneta, los cuales se encuentran en los planos publicados.		

Consulta 56 - Calificacion

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2015
Entendemos que está suficientemente claro en los términos del llamado que un Oferente puede presentar ofertas en hasta 4 lotes y resultar adjudicados en hasta 2 lotes siempre que cumpla con los requerimientos de calificación. De igual modo un oferente puede presentar ofertas en hasta 4 lotes y resultar adjudicado en solo uno, si completa los requerimientos de calificación para un único lote. Favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2015
Un oferente puede ser adjudicado hasta un máximo de 2 lotes, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de calificación establecidos.		

Consulta 57 - Garantia

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2015
----------	-------------------	------------

Solicitamos que siendo que solo pueden adjudicarse hasta dos lotes por oferente la Garantía de Mantenimiento de Oferta a presentar sea también solo por la sumatoria de los dos mayores lotes ofertados al momento de cargar las propuestas en forma previa a la etapa competitiva.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2015
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, en el punto IAO 20.7 de los Datos de la Licitación.

Consulta 58 - Lote 3 Item "Cordon cuneta" el numero de item esta cambiado

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2015
----------	-------------------	------------

El item en el Lote 3 Figura con el N° 2,5 (que corresponde a el item Cuenta de Hormigon); en los tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6- Favor aclarar el miismo ya que en los otros tramos y otros lotes figurta con el Numero 2,4-

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2015
-----------	--------------------	------------

Tanto el ítem cuneta de hormigón como cordón cuneta se refieren a lo mismo, solo se ha utilizado otra denominación debido a que los cómputos fueron elaborados por distintos proyectistas.