

Consultas Realizadas

Licitación 336174 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO LUQUE

Consulta 2 - Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2017
<p>Nos dirigimos a ustedes a fin de presentar las consultas correspondientes a la Convocatoria de la Licitación ID. 336174 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO LUQUE</p> <p>ITEM REFERENCIA CONSULTA</p> <p>8 DESMONTAJE Y TRASLADO DE AVION DE EXPOSICION. - LUGAR DE TRASLADO?</p> <p>39 VALLADO PERIMETRAL. - SE REUTILIZARÁ EL VALLADO EXISTENTE DEL FRENTE O SE PONDRÁ NUEVO?</p> <p>110 PERFORACION DE POSO ARTESIANO. - ES NECESARIO UTILIZAR UN CAÑO DE 6 Y LLEGAR A UNA PROFUNDIDAD DE 150mts.?</p> <p>264 REBAJE DE NAPA FREÁTICA. - PODRIAN PASARNOS UN DETALLE DEL DISEÑO DE LO SOLICITADO?</p> <p>272 COLOCACION DE TAPA HERMETICA. - SE CONSIDERA TAMBIEN LA PROVISION?</p> <p>275 CAÑERIAS DE VENTILACION BAJO PISO. - SE DEBE CONSIDERAR LA PROVISION?</p> <p>292 CAJAS DE VEREDAS. SOLICITAN SOLO 1 (UNA) UNIDAD. - FALTARIAN 6 (SEIS) CAJAS PARA LA MEDICION SOBRE TANQUES, 4 (CUATRO) CAJAS PARA ESPACIOS INTERSTICIALES, 1 (UNA) CAJA PARA TIERRA.</p> <p>306/307/308 PROVISION E INSTALACION DE CONTENEDORES. - NO EXISTE UN ITEM DE ACCESORIOS PARA TANQUES COMO: FLEXIBLES, BOOTS Y OTROS. DEBEMOS INCLUIR EN ESTOS ITEMS ESTOS ACCESORIOS?</p> <p>309 PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PARA MONITOREO PARA ESPACIO INTERSTICIAL. - SE DEBERAN INCLUIR LAS CAJAS DE INTERCONEXION PARA ESPACIOS INTERSTICIALES?</p> <p>ITEMS NO INCLUIDOS EN PLANILLA</p> <p>- FUNDACION PARA TANQUES DE COMBUSTIBLES EN EL PLANO ELECTROMECHANICA INDICA MUERTO CORRIDO DE ANCLAJE, NO FIJURA EN PLANILLA. RECOMENDAMOS PLATEA DE HORMIGON ARMADO. INCLUIR DETALLES.</p> <p>- EN OBRA NO SE CUENTA CON AGUA NI ENERGIA ELECTRICA. ¿CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXIÓN PROVISORIA DE LAS MISMAS?</p> <p>- EN EL PLANO FIGURA LA DEMOLICION DE UNA COLUMNA DE HºAº. ESTO NO FIGURA EN PLANILLA. ¿COMO SE INCLUIRIA?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2017
<p>ITEM REFERENCIA CONSULTA</p> <p>8 DESMONTAJE Y TRASLADO DE AVION DE EXPOSICION.</p> <p>- LUGAR DE TRASLADO</p> <p>Considerar el lugar de traslado dentro del predio de la Fuerza Aérea Paraguaya colindante al predio de la obra.</p> <p>39 VALLADO PERIMETRAL. - SE REUTILIZARÁ EL VALLADO EXISTENTE DEL FRENTE O SE PONDRÁ NUEVO</p> <p>No se reutilizará el vallado existente.</p> <p>110 PERFORACION DE POSO ARTESIANO. - ES NECESARIO UTILIZAR UN CAÑO DE 6" Y LLEGAR A UNA PROFUNDIDAD DE 150mts.</p> <p>Cotizar de acuerdo a lo solicitado en los documentos de la licitación.</p> <p>264 REBAJE DE NAPA FREÁTICA. - PODRIAN PASARNOS UN DETALLE DEL DISEÑO DE LO SOLICITADO</p> <p>Este trabajo es una tarea necesaria de acuerdo a la presencia de agua de napa en la excavación para la instalación de los tanques.</p> <p>272 COLOCACION DE TAPA HERMETICA. - SE CONSIDERA TAMBIEN LA PROVISION</p> <p>Se debe considerar la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema.</p> <p>275 CAÑERIAS DE VENTILACION BAJO PISO. - SE DEBE CONSIDERAR LA PROVISION</p>		

Se debe considerar la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema.

292 CAJAS DE VEREDAS. SOLICITAN SOLO 1 (UNA)
UNIDAD.

- FALTARIAN 6 (SEIS) CAJAS PARA LA MEDICION SOBRE
TANQUES, 4 (CUATRO CAJAS PARA ESPACIOS
INTERSTICIALES, 1 (UNA) CAJA PARA TIERRA.

Cotizar de acuerdo a lo solicitado en los documentos de la licitación.

306/307/308 PROVISION E INSTALACION DE
CONTENEDORES.

- NO EXISTE UN ITEM DE ACCESORIOS PARA TANQUES
COMO: FLEXIBLES, BOOTS Y OTROS.
DEBEMOS INCLUIR EN ESTOS ITEMS ESTOS
ACCESORIOS

Se debe considerar la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema.

309 PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PARA
MONITOREO PARA ESPACIO INTERSTICIAL.

- SE DEBERAN INCLUIR LAS CAJAS DE INTERCONEXION
PARA ESPACIOS INTERSTICIALES

Se debe considerar la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema.

ITEMS NO INCLUIDOS EN PLANILLA

- FUNDACION PARA TANQUES DE COMBUSTIBLES EN EL PLANO ELECTROMECHANICA INDICA MUERTO CORRIDO DE ANCLAJE,
NO FIJURA EN PLANILLA. RECOMENDAMOS PLATEA DE HORMIGON ARMADO. INCLUIR DETALLES.

Cotizar de acuerdo a lo solicitado en los documentos de la licitación.

- EN OBRA NO SE CUENTA CON AGUA NI ENERGIA ELECTRICA. ¿CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXIÓN
PROVISORIA DE LAS MISMAS

El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes ante las instituciones para la conexión eléctrica y de agua
previa entrega por parte de Petropar de todos los documentos necesarios para la conexión. El pago del derecho de
conexión será a cargo de Petropar.

- EN EL PLANO FIGURA LA DEMOLICION DE UNA COLUMNA DE HºAº. ESTO NO FIGURA EN PLANILLA. ¿COMO SE INCLUIRIA
Cotizar de acuerdo a lo solicitado en los documentos de la licitación.

COTIZAR DE ACUERDO LO QUE SE INDICA EN LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN, TODO LO QUE NO SE INCLUYE PERO SE
DEBE REALIZAR EN LA OBRA SE REALIZARÁ MEDIANTE UN CONVENIO MODIFICATORIO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA
LEY 2051/03.