

## Consultas Realizadas

# Licitación 385234 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ- PLURIANUAL 2021

### Consulta 1 - Consulta de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2020
Quisiera pedir una prórroga de una semana. También los planos de: detalle de las cabriadas de la cubierta y uniones respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2020
Se aclara que el Contratista una vez adjudicado deberá elaborar y presentar a la Secretaria de obras los planos técnicos, detalles de las cabriadas de la cubierta y uniones respectivas, y los que no fueran proporcionadas en el presente Pliego ante sugerencias del Fiscal de Obra, el cual aprobará los mismos antes de su ejecución.		
Con el respecto a la solicitud de una semana de prórroga de la apertura no sería factible por el corto plazo de la ejecución de la obra correspondiente al año 2020, estamos apretados con el plazo para ejecutar la obra mencionada.		
Se remite la contestación conforme al memo N° 122/20 remetida por la Secretaria de Obras de la Institución.		

### Consulta 2 - Zapatas

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
El fck en la estructura de h°a° es de 210 kg/cm2 según planos, sin embargo en los planos de detalles de zapatas no figura su correspondiente fck. Consideraríamos el mismo fck de los demás elementos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2020
Para la preparación de la oferta se debe considerar los cálculos de estructura de H° A° de 210 kg/cm2 según planos.		
Se remite la contestación conforme al Memorandum 122/20 de la Secretaria de Obras de la Institución.-		

### Consulta 3 - Herrerías

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
Necesitaría las especificaciones técnicas de: los portones corredizos y reja metálica, como también del quiebrasol de chapa de acero al carbono. No se encuentran en las especificaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2020
Los portones corredizos y rejas metálicas se especifican en la planilla de computo métrico como artístico con caños 20 x 20, los planos de los mismos serán elaborados por el contratista ante sugerencias del fiscal de obra, así como los detalles de quiebrasol de tubo rectangular acero al carbón, 140mm x 40mm, 1.20mm.		
Se remite la contestación conforme al Memorandum 122/20 de la Secretaria de Obras de la Institución.-		