

## Consultas Realizadas

# Licitación 385475 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2021

### Consulta 1 - Planos en ACAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Solicitamos planos completos en formato Autocad, incluyendo las instalaciones y detalles respectivos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2020
Solicitamos verificar la Adenda 1 a ser publicada en el SICP.		
Esperamos haber satisfecho la consulta.		
Esperamos su participación.		

### Consulta 2 - Pedido de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se solicita una prórroga en la fecha de presentación de las ofertas a fin de poder realizar un minucioso estudio de los costos, teniendo en cuenta la envergadura de la obra para beneficio de la Gobernación con respecto a la oferta final, además estamos tropezamos con inconvenientes en la cotización de los equipos por las restricciones dentro del protocolo del Covid 19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2020
Con relación a la consulta informamos que si bien la Convocante cuenta con la mejor voluntad de lograr la mayor participación posible de potenciales oferentes, dicha solicitud no podrá ser considerada en esta licitación, teniendo en cuenta que una prórroga afectaría de manera considerable la planificación y ejecución de dicha obra, además es importante tener en cuenta los plazos establecidos por la DNCP para la comunicación de los llamados a licitación en las diferentes etapas y todos los procesos administrativos que conllevan un llamado licitatorio que debe ser estudiado y aprobado además por la Junta Departamental de la Institución. Por las razones expuestas la convocante se mantiene con la fecha establecida y publicada en el SICP, de la Institución conforme al circular N° 20/2020.-		
Así mismo que los costos de referencia están establecidas y publicadas en el SICP, a modo de referencia de tres cotizaciones de presupuesto y de revista tal como obran en los antecedentes de precios referenciales para el efecto, por lo que rogamos que se remitan al Pliego de Bases y Condiciones.-		

### Consulta 3 - Pisos y Alfombras

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2020
<p>1-Existe diferencia entre planilla, plano y eett en cuanto al Piso a colocar. La planilla dice porcelanato, el plano cerámico y las Especificaciones Porcelanato Cerámico PI5. Cual sería el correcto? También si pueden señalar características.</p> <p>2- Para revestimiento de pisos, solo dice alfombra, no especifica nada en la planilla y en las especificaciones ni se mencionan. Podrían facilitar detalles de las mismas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2020
<p>Se consulta al Secretario de obras, sobre diferencia entre planilla, plano y eett en cuanto a piso a colocar y revestimiento de piso (alfombra), de la obra de referencia.</p> <p>Análisis: Se determina que prevalece lo que dice la planilla de obra en cuanto a tipo de piso que es piso tipo porcelanato, y en cuanto a revestimiento de piso (alfombra) se hará sobre carpeta previo contrapiso de hormigón pobre.</p> <p>Conclusiones: De lo expuesto precedentemente se concluye que prevalece lo que dice la planilla de obra en cuanto a tipo de piso que es tipo porcelanato, y en cuanto a revestimiento de piso (alfombra) se hará sobre carpeta previo contrapiso de hormigón pobre.</p> <p>Recomendación: La recomendación es que prevalece lo que dice la planilla de obra en cuanto a tipo de piso que es porcelanato, y en cuanto a revestimiento de piso se hará sobre carpeta previo contrapiso de hormigón pobre.</p>		

### Consulta 4 - Reiteración y ampliación de consulta

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
<p>Me dieron respuesta a cuanto a la alfombra, pero no me especifican que tipo es, solo me dicen su base, mayor datos no dan, hay varios tipos de alfombra, hay una definida? Llevara zocalos de alfombra?Llevara terminales?.</p> <p>Favor proveer el plano eléctrico, ubicación de tablero, ubicación Puesto de Distribución, ubicación generador</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>CALIDAD DE ALFOMBRA HILADO DE SUPERFICIE: fibra (Polipropileno)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Galga: 1/10</li> <li>- Altura de Pelo: 4mm</li> <li>- Altura de Base: 3mm</li> <li>- Peso del Hilado: 570g-600g/m2</li> <li>- Base primaria: Non-woven</li> <li>- Base secundaria: PVC+Fiber Glass+PVC</li> </ul> <p>Llevará terminación zócalo de madera y terminales metálicas en aberturas, definido por la fiscalización.</p> <p>Se determina que, según especificación técnica, los planos técnicos especiales estarán a cargo del contratista previa aprobación de la fiscalización.</p>		

## Consulta 5 - Consulta sobre el rubro Provisión y Colocación de piso parquet

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
Se solicita detalles de la Provisión y colocación de piso parquet ya que en el mercado hay una variedad de piso parquet los cuales varían de precio según terminaciones, colores, espesores por lo que se solicita más detalles para éste ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
El piso parquet deberá ser aceptado por la fiscalización, y deberán ser secados de forma natural o al horno, con un grado de humedad entre el 10 % al 12 % que es el promedio óptimo para su instalación. Se puede pegar con brea o pegamento frío.		
Después de realizar las tareas descriptas y una vez colocadas el piso parquet en todos los locales, se procederá a realizar un pulido con grano medio y luego fino con el objetivo de nivelar las imperfecciones que pueda tener. Posteriormente se limpiarán los restos del pulido con trapos húmedos, cuidando que no queden rastros de aserrín. Dejar secar y aplicar dos manos de cera neutra diluida parcialmente en agua, como protección y terminación de los mismos La Fiscalización de Obra podrá decidir cambiar la terminación con cera, reemplazándola por la aplicación de tres manos de laca al agua de primera calidad, sin que por ello constituya un adicional de obra.		

## Consulta 6 - Estructura de Madera (Falta Especificaciones)

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
Favor dar especificaciones y/o detalles de planos del ítem 18.1 revestido de paredes auditorio con paneles acústicos de maderas para poder presupuestar ya que hay una gran gama de variedades en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>Paso entre agujeros (mm) 16x16 alterno Margen perimetral sin perforación (mm) Diámetro agujero (mm) 5 Prof. agujero (mm) pasante Superficie perforada (%) 6,5</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b> Materiales de base ♦ MDF N (no ignífugo) ♦ MDF I (ignífugo, con núcleo rojizo o natural) Espesor (mm) ♦ 12 mm (MDF) ♦ \ Peso medio aprox.(kg/m2 ) ♦ ♦ 16,2 (RF) ( 2 ) ♦ 12,0 (MDF 16mm) Formatos ♦ MDF 12mm: 1200x600 / 1200x300 / 600x600 mm (en placa) ♦ ♦ En crudo, sin lámina ♦ Rechapado de madera natural ♦ Melamina ♦ Laminado de alta presión (HPL) Acabado final ♦ Sin acabado ♦ Barnizado (3 )(4 )(5 )(6 ) ♦ Fondo (3 ) ♦ Lacado (3 )(4 )(6 ) - s. carta colores RAL Mecanizado aristas ♦ Visto ♦ Sin mecanizado ♦ Semioculto ♦ Rasurado ♦ Practicable oculto ♦ Machihembrado</p> <p><b>APLICACIONES ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS</b> Remates ♦ Remates perimetrales metálicos en diferentes formas y varios acabados ♦ Tapajuntas de madera en el mismo acabado que el panel Sistema de fijación ♦ Techos: sistema estándar para perfilaría vista, semioculta y oculta , El fiscal determinara la forma de fijación. Se determina que, según especificación técnica, los planos técnicos especiales estarán a cargo del contratista previa aprobación de la fiscalización.</p>		

## Consulta 7 - Montaje y desmontaje de Generador y sus componentes.

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
Se solicita mayores detalles sobre los componentes del Generador y la ubicación del mismo en el terreno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
Se determina que, según especificación técnica, los planos técnicos especiales estarán a cargo del contratista previa aprobación de la fiscalización.		

## Consulta 8 - Planos de instalación sanitaria y plano estructural.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos planos de instalación sanitaria y plano estructural para mejor desarrollo de la presentación de la oferta.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	09-11-2020
------------------	---------------------------	------------

Se determina que, según especificación técnica, los planos técnicos especiales estarán a cargo del contratista previa aprobación de la fiscalización.