

Consultas Realizadas

Licitación 385941 - Construcción de Bloque de Urgencias para el Hospital de San Juan Nepomuceno - Plurianual 2020-2021

Consulta 1 - Consulta de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
Faltan planos de Instalación Eléctrica, hidrosanitaria, fundación y estructura para mejor realización de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Se ha remitido una adenda con los planos solicitados.		

Consulta 2 - Detalles de estructura de techo

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
Se solicitan planos de detalles de la estructura metálica para su correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Se ha remitido una adenda con los planos solicitados.		

Consulta 3 - Zapatas

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
El fck de las estructuras de H ⁹ A ⁹ es de 220kg/m ² según EETT, se considera el mismo para las zapatas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2020
La calidad del hormigón, desde el punto de vista mecánico, estará definida por el valor de su resistencia característica de roturar a compresión Fck correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación expresa en otro sentido, dicha edad será de 28 días y Fck = 220 Kg. /cm ² . Considerar el mismo Fck para las zapatas.		

Consulta 4 - Consulta de Items

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
<ul style="list-style-type: none"> -Se solicitan detalles de los ítems 59 y 61 para su mejor costeo y posterior oferta. -Material de las letras corpóreas y buña perimetral. -Cenefa estructura portante. -Canaleta galvanizada que terminación llevaría. -Dimensiones de la placa recordatoria de bronce. -Pintura epoxy en que sitio se utilizara ya que aparece en las EETT 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2020
<ul style="list-style-type: none"> - Las letras corpóreas son de acero inoxidable. Terminación = pulido satinado. Altura = 30 cm. Profundidad = 15 cm - La cenefa es de placa cementicia con buñas verticales de 2 cm x 2 cm en cada unión de placa con placa para evitar las fisuras - Todos los techos llevan canaletas galvanizadas. Desarrollo = 0.60. Diseño = pecho paloma. - La placa recordatoria será de bronce con texto grabado de 60 x 40 cm - Pintura epoxy solo se especifican en la EETT como rubro alternativo. No se incluye inicialmente en este proyecto. 		

Consulta 5 - Consulta de Ítems de Instalaciones Hidrosanitarias y PCI

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
<ul style="list-style-type: none"> -En que Item se contemplaran los accesorios para baños tales como jaboneras, espejos, portarrollos, etc? -Como esta compuesto las instalaciones hidrosanitarias? Cantidad de cañerías? se utilizara motobombas para su alimentacion? -PCI no se contara con BIE y BIS? Electroductos para instalaciones de emergencia? 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
<p>Se ha remitido una adenda con los datos solicitados.</p>		