

## Consultas Realizadas

# Licitación 399277 - LLAMADO MOPC Nº 55/2021 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

### Consulta 1 - Entregables de diseño

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
<p>En el apartado 22. Sistema de presentación de ofertas, se indica que " Teniendo en cuenta que el proyecto forma parte de la oferta, queda a cargo del oferente adjudicado la definición de los items de obras con sus correspondientes cantidades y preciso unitarios los cuales serán definidos durante el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo según indica el inciso 2.1.3 Entregables del proyecto ejecutivo de las Especificaciones técnicas del presente PBC, debiendo el monto total de dicho Computo y Presupuesto de Construcción definido en el Formulario N° 21 dado que se trata de un contrato de Suma Alzada"</p> <p>Entendemos que no es necesaria la presentación de los planos del diseño del hospital en esta etapa si no una vez que el contrato sea adjudicado, es correcta nuestra interpretación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
<p>Si es correcta la interpretación de que no es necesaria la presentación de los planos del diseño del hospital en esta etapa.</p>		

### Consulta 2 - PROYECTO EJECUTIVO

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
<p>Consultamos si en etapa de licitación es necesario presentar los planos del proyecto ejecutivo, como parte de la documentación del Sobre 1.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
<p>NO</p>		

### Consulta 3 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
<p>Debido a la envergadura del llamado y la necesidad de cotizar productos que no son comunes en el mercado local, solicitamos a la convocante conceder un prorroga de 45 días, a fin de poder realizar una cotización mas conveniente para las partes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
<p>Remitirse a los plazos establecidos en el PBC</p>		

## Consulta 4 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
<p>Solicitamos que el numeral 11, del apartado Experiencia Especifica, sea eliminado del Pliego de Bases y Condiciones, el mismo solicita "Equipamiento de al menos 1(un)centro hospitalario ya sea público o privado de características iguales o superiores a lo requerido en el numeral 2.1 del presente criterio donde el contrato ha sido desarrollado bajo el esquema de Equipamiento integral, Puesta en funcionamiento y mantenimiento" esta solicitud obedece a que este llamado no implica el equipamiento del hospital, por lo que creemos que esta solicitud no corresponde para este llamado, además de que es bien sabido que en el país no existen contratos de este tipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
<p>El documento llamado anexo_pbc__formularios_1623964750582.zip no debería haber sido publicado por DNCP. Remitirse a la versión digital del PBC publicado en el SICP. No existe numeral 11 en el apartado de Experiencia Especifica en la versión digital publicada en el SICP. Sera publicada una nota aclaratoria donde se aclara esto.</p>		

## Consulta 5 - Formulario 21

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
<p>En el formulario 21, se indica que el hospital tiene 46.963 m2 sin las obras complementarias ni las plantas solicitadas, pero, en el PMA se indica que el área a construir es de aprox. 38.508 m2, consultamos, que área debemos de tomar en cuenta al momento de realizar la propuesta económica? Es posible modificar las cantidades que figuran en el Formulario 21?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
<p>Se publicó por error 2 versiones de los formularios. El documento llamado anexo_pbc__formularios_1623964750582.zip no debería haber sido publicado por DNCP ya que la versión correcta de los formularios está en el PBC y en el documento llamado formularios_n_15_al_24__pma_1624485082470.zip. Sera publicada una nota aclaratoria donde se aclara esto.</p>		

## Consulta 6 - Área a construir

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
<p>En el formulario 21, se indica que el hospital tiene 46.963 m2 sin las obras complementarias ni las plantas solicitadas, pero, en el PMA se indica que el área a construir es de aprox. 38.508 m2, consultamos, que área debemos de tomar en cuenta al momento de realizar la propuesta económica? Es posible modificar las cantidades que figuran en el Formulario 21?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
<p>Remitirse a la respuesta de la pregunta 5</p>		

## Consulta 7 - Planos del proyecto ejecutivo

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
<p>Consultamos si en etapa de licitación es necesario presentar los planos del proyecto ejecutivo, como parte de la documentación del Sobre 1.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
<p>No, no es necesario</p>		

## Consulta 8 - Solicitud de prorroga

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	29-06-2021
-----------------	--------------------------	------------

Debido a la envergadura del llamado y la necesidad de cotizar productos que no son comunes en el mercado local, solicitamos a la convocante conceder un prorroga de 45 días, a fin de poder realizar una cotización mas conveniente para las partes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

## Consulta 9 - Experiencia Especifica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	29-06-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que el numeral 11, del apartado Experiencia Especifica, sea eliminado del Pliego de Bases y Condiciones, el mismo solicita "Equipamiento de al menos 1(un)centro hospitalario ya sea público o privado de características iguales o superiores a lo requerido en el numeral 2.1 del presente criterio donde el contrato ha sido desarrollado bajo el esquema de Equipamiento integral, Puesta en funcionamiento y mantenimiento" esta solicitud obedece a que este llamado no implica el equipamiento del hospital, por lo que creemos que esta solicitud no corresponde para este llamado, además de que es bien sabido que en el país no existen contratos de este tipo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la pregunta 4

## Consulta 10 - Experiencia Especifica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	29-06-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que el numeral 11, del apartado Experiencia Especifica, sea eliminado del Pliego de Bases y Condiciones, el mismo solicita "Equipamiento de al menos 1(un)centro hospitalario ya sea público o privado de características iguales o superiores a lo requerido en el numeral 2.1 del presente criterio donde el contrato ha sido desarrollado bajo el esquema de Equipamiento integral, Puesta en funcionamiento y mantenimiento" esta solicitud obedece a que este llamado no implica el equipamiento del hospital, por lo que creemos que esta solicitud no corresponde para este llamado, además de que es bien sabido que en el país no existen contratos de este tipo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la pregunta 4

## Consulta 11 - Prorroga

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	29-06-2021
-----------------	--------------------------	------------

Debido a la envergadura del llamado y la necesidad de cotizar productos que no son comunes en el mercado local, solicitamos a la convocante conceder un prorroga de 45 días, a fin de poder realizar una cotización mas conveniente para las partes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

## Consulta 12 - presentación de proyecto ejecutivo

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
Consultamos si en etapa de licitación es necesario presentar los planos del proyecto ejecutivo, como parte de la documentación del Sobre 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
No, no es necesario		

## Consulta 13 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
En el formulario 21, se indica que el hospital tiene 46.963 m2 sin las obras complementarias ni las plantas solicitadas, pero, en el PMA se indica que el área a construir es de aprox. 38.508 m2, consultamos, que área debemos de tomar en cuenta al momento de realizar la propuesta económica? Es posible modificar las cantidades que figuran en el Formulario 21?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
Remitirse a la respuesta de la pregunta 5		

## Consulta 14 - Solicitud prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
Solicitamos prorroga por 60 días como mínimo, debido a la gran envergadura del proyecto y así poder preparar un buen diseño y propuesta técnica, para beneficios de todos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
Remitirse a los plazos establecidos en el SICP		

## Consulta 15 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
<p>"Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,00 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados.</p> <p>Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 (cero con ochenta). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados."</p> <p>¿Los ejercicios fiscales que se evaluarán serán los años 2020-2019-2018? Favor aclarar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
Si es correcta la interpretación		

## Consulta 16 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
<p>"Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente."</p> <p>¿El Capital Operativo evaluado será del ejercicio fiscal 2020? Favor aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Si es correcta la interpretación		

## Consulta 17 - Subcontratista Nominado

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
----------	-------------------	------------

¿Será admitida la figura de subcontratista nominado para esta licitación? En caso de ser afirmativa la respuesta si el subcontratista nominado posee la experiencia específica solicitada en el punto 2 ¿Será suficiente para que el oferente cumpla con el punto 2?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
-----------	--------------------	------------

Si, se admite la figura del subcontratista nominado para cumplir con la experiencia específica en obras solicitada en el punto 2

## Consulta 18 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prórroga de 30 días para la apertura del llamado, para un mejor análisis ;teniendo en cuenta la gran envergadura de la obra, y por tratarse de DISEÑO y construcción, se precisa mas tiempo para una correcta preparación del proyecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

## Consulta 19 - prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prórroga de por lo menos 40 días para la apertura del llamado, dada la complejidad de la obra, la cotización de ítems no tan comunes en el mercado, y de acuerdo al tamaño del proyecto a elaborar, para una mejor preparación de ofertas que beneficiaría tanto a oferentes como a la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

## Consulta 20 - PROMEDIO DE FACTURACION ANUAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
----------	-------------------	------------

En donde dice; haber generado durante los mejores 5 años de los últimos 10 en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50%- Solicitamos aclaración si se tendría en cuenta también la facturación como integrante de consorcios constituidos con balances cerrados y sus actas con sus respectivos porcentajes de participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
-----------	--------------------	------------

Si. Se tendrá en cuenta

## Consulta 21 - Nombre de la Licitación

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
Nombre de la Licitación: *DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - AD REFEENDUM A LA APROBACION DEL SUR - AD REFEENDUM A LA APROBACION PRESUPEUSTARIA (SICP) *LLAMADO MOPC N° 55/2021 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA, CON ID N° 399.277 (OBJETO DEL CONTRATO) Favor aclarar cual de los dos nombres es el correcto a fin de preparar la documentación conforme al nombre de la Licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
El nombre correcto de la licitación es: LLAMADO MOPC N° 55/2021 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA		

## Consulta 22 - Planos mensura

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2021
Solicitamos tengan a bien proveernos del plano de mensura en formato dwg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
El documento proveído en formato PNG es de excelente legibilidad y cada oferente puede convertir dicho documento a formato DWG con las medidas que se indican en el documento proveído		

## Consulta 23 - Programa Medico Arquitectonico y otras referencias

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Quisiera saber donde puedo conseguir el PMA del MSPBS o si pueden proveer como documentación de consulta del llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
El documento PMA del MSPBS está publicado en el portal del SICP como documento adjunto al presente llamado en el archivo denominado formularios_n_15_al_24__pma_1624485082470.zip		

## Consulta 24 - Experiencia Especifica en Obra

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
"En cada caso, la experiencia debe incluir la ejecución de estructuras de hormigón armado y haber ejecutado por lo menos 2.000 m3 de LOSA de hormigón armado No se considera la experiencia en pavimentos de hormigón armado, ni puentes, ni otro tipo de estructura diferente a losa de H°A° para edificaciones." Solicitamos a la Convocante se de por cumplido el requisito con la suma de contratos que cumplan los 2000 m3 de H° A° en obras de gran infraestructura (Puentes, Viaductos) en el entendido que la dificultad de estos trabajos es igual o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2021
Lo requerido en el PBC está basado en la experiencia requerida para la construcción de un hospital y no de la dificultad de la construcción de la obra. Remitirse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 25 - El Gran Hospital del Sur, será un Hospital Escuela?

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

De cuantos niveles, esta previsto el Proyecto del GHS?.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

El hospital deberá ser diseñado en un máximo de dos plantas o niveles (Planta Baja y 1° nivel)

## Consulta 26 - El Gran Hospital del Sur, será un Hospital Escuela?

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Si dentro del ante proyecto se destinaría áreas, de enseñanza, cirugías asistidas y SUM para el Hospital Escuela Universitaria?. En caso de ser afirmativo, cuanta cantidad de áreas se deberá destinar para dicho fin?.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

En relación a la consulta, el Gran Hospital del Sur no será un Hospital Escuela Universitaria; se constituirá en un centro de formación especializada y las áreas de docencia e investigación ya se encuentran descriptas en el PMA del Gran Hospital del Sur. Remitirse a la versión actualizada del PMA que será publicado con la próxima adenda (5)

## Consulta 27 - Planos a presentar con la oferta

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

- 1) La "Convocante proveerá planos del anteproyecto del Hospital del Sur?
- 2) Hay algún listado de los planos a presentar con la oferta y cual es el nivel de detalles exigido para presentar con la oferta?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

No, el anteproyecto no necesita ser presentado en la etapa de evaluación de ofertas, sin embargo, es responsabilidad de cada oferente la elaboración de un anteproyecto para poder estimar de forma efectiva el costo del hospital cuyo desarrollo ejecutivo corre por cuenta del oferente adjudicado

## Consulta 28 - PBC

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	07-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Verificamos que dentro de la pestaña "Pliego de Bases y condiciones" existen dos Versiones del Pliego, siendo estas PBC Versión 1 y Versión 2. Al mismo tiempo dentro de la pestaña "Documentos" en fecha 28/06/2021 se subió una Aclaratoria con el nombre de "Anexo PBC\_Formularios" donde observamos un Pliego con diferentes condiciones que el PBC Versión 2. Cual sería el PBC Oficial?  
Solicitamos que Suban una Adenda con el PBC Oficial a fin de evitar confusiones.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Esto fue aclarado en la Nota Aclaratoria de fecha 09-07-2021. La DNCP ha modificado la forma de presentación del PBC y el nuevo formato es un PBC electrónico que ya incluye todas las modificaciones al PBC. Para la última versión del PBC remitirse a la pestaña que dice Pliego de Bases y Condiciones y hacer clic en el botón que dice Descargar Archivo

## Consulta 29 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2021
Verificamos que existen 2 versiones del PBC, los mismos denominados PBC Versión 1 y PBC 2, al mismo tiempo dentro de los Documentos se subió como "Aclaratoria" un "ANEXO PBC_FORMULARIOS" con fecha 28/06/2021 pero dentro del archivo se encuentra un PBC con diferentes condiciones que el PBC Versión 2.		
Cual sería el PBC Oficial? solicitamos Levantar una ADENDA con el PBC final a fin de evitar confusiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 28		

## Consulta 30 - Capacidad financiera

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2021
Se solicita la disminución del criterio de calificación: Poseer Activos Líquidos Disminuir lo solitado a un 10% del monto Final de la Oferta. Disminuir a un 20% el requerimiento mínimo que debe cumplir el Cada Socio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a lo establecido en el PBC y sus adendas modificatorias.		

## Consulta 31 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2021
Debido a la envergadura del contrato y la cantidad de consultas aún no respondidas se solicita una prórroga en la fecha de presentación de ofertas de por lo menos 30 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Se ha concedido una prórroga con la adenda 4. Remitirse a los plazos establecidos en el SICP		

## Consulta 32 - Experiencia General en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2021
Se solicita la disminución del criterio de calificación: Volumen Anual de Facturación *) Disminuir lo solitado a un 50% del monto Final de la Oferta. *) Disminuir a un 20% el requerimiento mínimo que debe cumplir el Cada Socio en este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a lo establecido en el PBC y sus adendas modificatorias.		



## Consulta 33 - CAMBIO EN EXPERIENCIA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2021
Solicitamos el cambio en la Experiencia general en obras, que en lugar de que cada socio cumpla con un 25%- en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto total referencial, SE BAJE A 20%, para dar mayor oportunidad a empresas que cumplan con capacidad tecnica y solvencia, puedan consorciarse con empresas mas grandes, dando oportunidades a mayores oferentes en beneficio al proceso licitatorio como a empresas del rubro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Su sugerencia será tenida en cuenta en las próximas adendas		

## Consulta 34 - Discrepancias en el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2021
Existen discrepancias con respecto a la Experiencia específica publicada en la pestaña de Pliego de Bases y Condiciones en la página de la DNCP y el archivo pdf contenido en la carpeta "anexo_pbc__formularios_1623964750582", entendemos que la versión válida es el documento pdf firmado por la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la versión electrónica del PBC publicada en la pestaña denominada "Pliego de Bases y Condiciones"		

## Consulta 35 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2021
Solicitamos una prórroga de 30 días debido a la magnitud de la Obra Licitación, que implica realizar un anteproyecto para la elaboración de un correcto presupuesto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Se ha concedido una prórroga con la adenda 4. Remitirse a los nuevos plazos establecidos en el SICP.		

## Consulta 36 - Propiedad del Hospital

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2021
Consultamos si dentro de las 49 ha de la propiedad donde se llevara a cargo la construcción del Hospital, existe ya definida un área específica donde implantado el mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
No. La implantación debe ser planteada por el oferente de acuerdo al previo análisis del sitio, las condiciones del terreno, accesibilidad, orientación, entre otros aspectos		

## Consulta 37 - Precio de referencia

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2021
Consultamos si el precio de referencia tiene en cuenta el equipamiento del hospital, ya que por lo que vimos solo esta realizado en base a m2 de construcción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
No, el equipamiento del hospital no se tuvo en cuenta para el calculo del precio referencial ya que el presente llamado no incluye el equipamiento del hospital		

## Consulta 38 - Subcontratista nominado

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2021
----------	-------------------	------------

Respecto a la consulta N° 17 y donde la Convocante aclara que "...se admite la figura del subcontratista nominado para cumplir con la experiencia específica en obras solicitada en el punto 2". Consideramos que dicha respuesta debe ser mencionada y agregada a través de una adenda, ya que constituye un criterio importante a ser evaluado al Oferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

En los Criterios de Evaluación, en el punto 9.2. Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica se especifica que para el criterio numeral 2 y sus sub criterios la experiencia podrá ser acreditada mediante la participación en calidad de Subcontratista Nominado. A parte de eso, en las EETT particulares, en el punto 1.10 SUBCONTRATACION EN EL CONTRATO, se aclara que: "El presente llamado permite la utilización de subcontratistas nominados para cumplir con las exigencias que requieren los criterios de evaluación de la Experiencia Específica en Obras, los cuales pueden ser personas físicas o empresas nacionales o extranjeras."

## Consulta 39 - Composición de precios unitarios

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2021
----------	-------------------	------------

Entendemos que en esta etapa no será necesario la presentación del Formulario N° 1, análisis de precios unitarios, ya que es un contrato a suma alzada. Es correcto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Si es correcto, dicho formulario será requerido solo al oferente adjudicado durante la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo como se indica en el ítem XIV del punto 2.1.3.1 de las EETT particulares

## Consulta 40 - Solicitud de prórroga por cuestiones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2021
----------	-------------------	------------

En vista de que:

- La Fecha de la Junta de aclaraciones es el 12 de julio de 2021
- La Fecha de la Visita al sitio de obras es el 19 de julio de 2021
- La Fecha de la Entrega de Ofertas es el 23 de julio de 2021

Solicitamos prórroga de 30 días de la Fecha de Entrega de Ofertas, debido a que mediante la Junta de Aclaración (fecha 12 de julio) y Visita al Sitio de Obras (fecha 19 de Julio), serán respondidas varias cuestiones técnicas que afectarán indudablemente en la oferta final. El oferente debe realizar diversos cálculos de dimensionamiento, diseño arquitectónico entre otros, que si bien ya estamos realizando actualmente, muchas cuestiones deberán ser replanteadas y modificadas a partir de la Junta de Aclaración y de la Visita de Sitio de Obra, para así poder realizar una oferta responsable. Se solicita un mayor plazo para poder procesar dichas respuestas, debido a que la planilla a ser cotizada consiste en un solo ítem y es una suma global

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

La visita al sitio de obras fue adelantada para que se realice antes de la junta de aclaraciones y así las consultas realizadas en la junta de aclaraciones contemplen los aspectos encontrados en la visita. Cabe resaltar que la visita al sitio de obras no es obligatoria pero el oferente debe presentar una DDJJ de conocer el sitio. De todas formas, la fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta. Remitirse al SICP para la nueva fecha de apertura de las ofertas.

## Consulta 41 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2021
Debido a que la Junta de Aclaración se realizará el 12 de Julio, la Visita al Sitio de Obras realizará el 19 de julio y la entrega de oferta está definida para el 23 de julio, destacando que solo hay 03 días para realizar correcciones y definiciones técnicas a la oferta, no es el tiempo adecuado para presentar un proyecto responsable de esta envergadura Solicitamos prórroga de 30 días, para la verificación de la misma a efectos de encontrar la mejor propuesta técnica y económica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
La fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta. Remitirse al SICP para la nueva fecha de apertura de las ofertas.		

## Consulta 42 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2021
Tenemos a bien solicitar una prórroga de 30 días a fin de evaluar y realizar una propuesta más adecuada. Atentamente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
La fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada con la adenda 4 teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta. Remitirse al SICP para la nueva fecha de apertura de las ofertas.		

## Consulta 43 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2021
En vista al PBC (versión 3), publicado el 09 de julio a las 14:07:23, el cual adelanta la visita al sitio de obra para el sábado 10 de julio a las 11:00 hs. Debido al corto tiempo de publicación antes de la visita (menos de 24 hs) solicitamos prórroga de las misma, ya que los especialistas del posible oferente se encuentran en otra zona del país, siendo imposible la asistencia de los mismo, limitando así la libre competencia Solicitamos: Prórroga de la Visita de Obra, prórroga de la Junta de aclaraciones y Prórroga de la Apertura de Ofertas, a fin de dar en cumplimiento a lo mencionado en la nota "nota_reparo_2369_dncp_1625761171298.pdf", publicado en el portal de la DNCP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
La fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada con la adenda 4 teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta. Remitirse al SICP para la nueva fecha de apertura de las ofertas. Cabe resaltar que la visita al sitio de obras no es obligatoria y por tanto el oferente puede ir a visitar en sitio de obras cuando le quede más conveniente si no ha asistido el día de la visita organizada por el MOPC y en ese caso se debe presentar una DDJJ de conocer el sitio de obras.		

## Consulta 44 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2021
<p>Debido al PBC (versión 3), publicado el 09 de julio de 2021 a las 14:07:23 hs, indicando que la visita al sitio de obra se realizará mañana, 10 de julio a las 11:00, es decir menos de 24 hs de la publicación, solicitamos prórroga de la visita debido al poco tiempo desde la publicación del PBC (versión 3), así como solicitamos prórroga de la Junta de aclaraciones y presentación de oferta para dar cumplimiento a la Nota U.O.C. N° 2369/2021 que se encuentra publicado en el portal de la DNCP</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>La fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada con la adenda 4 teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta. Remitirse al SICP para la nueva fecha de apertura de las ofertas. Cabe resaltar que la visita al sitio de obras no es obligatoria y por tanto el oferente puede ir a visitar en sitio de obras cuando le quede más conveniente si no ha asistido el día de la visita organizada por el MOPC y en ese caso se debe presentar una DDJJ de conocer el sitio de obras.</p>		

## Consulta 45 - Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2021
<p>En el alcance de la obra figura que el plazo de ejecución de la misma serán 18 meses, pero luego en el punto de "certificados de obra mensual " menciona que serán presentados 36 certificados, existiendo una discrepancia en los mismos, favor realizar la corrección o del plazo o del número de certificados a presentar en la obra.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>El PBC será modificado en atención a su consulta mediante una adenda.</p>		

## Consulta 46 - Firmante de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2021
<p>El punto Nro. 9.3 del PBC "OFERENTES EN CONSORCIO" en su inc. "d" establece que para acreditar la facultad del firmante de la oferta puede presentarse:</p> <p>a) un poder suficiente por Escritura Publica por la empresa líder del consorcio; en este caso no es necesario que las demás empresas socias del consorcio realicen un poder al representante del consorcio, es suficiente con el poder de la empresa líder?; o</p> <p>b) los documentos societarios de la EMPRESA LIDER; en este caso es obligatoria la firma en TODA la oferta por el representante de la empresa líder?</p> <p>Es correcto este entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2021
<p>Es correcto el entendimiento. La oferta en su totalidad debe ser firmada por el representante del Consorcio debidamente facultado. Remitirse a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas.</p>		

## Consulta 47 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2021
<p>Solicitamos una prórroga de por lo menos 90 días, para la presentación de las ofertas, debido a la envergadura de la propuesta, que incluye un anteproyecto del hospital, lo que conlleva un amplio estudio que requiere un plazo mucho mayor para poder prepararlo y presentarlo en tiempo y forma.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Se ha concedido una prórroga con la adenda 4, pero no de 90 días. Remitirse al SICP para la nueva fecha de presentación de las ofertas.</p>		

## Consulta 48 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prórroga de por lo menos 45 días para la presentación de las ofertas, debido a la envergadura del proyecto, que incluye un anteproyecto del hospital, lo que conlleva un amplio estudio que requiere un plazo mucho mayor para poder prepararlo y presentarlo en tiempo y forma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se ha concedido una prórroga con la adenda 4, pero no de 45 días. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentación de las ofertas.

## Consulta 49 - SOLICITAR MODIFICACION PARCIAL DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2021
----------	-------------------	------------

La consulta que hacemos es de aumentar el plazo establecido de 25 días a 90 días, ya que tratándose de una obra de gran envergadura de no menos 30 millones de dólares, y de no menos de 30.000 mts2 requiere de mucho más tiempo para una buena y correcta elaboración de proyecto ejecutivo y oferta, esta solicitud de mayor plazo lo hacemos fundado en los siguientes argumentos:

Diseño y construcción del Hospital del Sur

A Objetivo del MOPC debe ser:

Tener un Hospital que cumpla con las condiciones de:

- Funcionalidad
- Calidad
- Durabilidad
- Estar terminada en un plazo razonable

Tiempo de finalización, menor posible. Opción 1. Plazo del MOPC Opción 2

Tiempo de entrega de ofertas 20 días 90 días

Tiempo de desarrollo de proyecto

- Arquitectura 60 días 30 días
- Estructura 30 días 30 días
- Instalaciones 30 días 30 días
- Ajustes con contraparte 30 días 30 días

Considerando actividades que se solapan 120 días 150 días

Tiempo de obra 300 días 300 días

Tiempo Total primera opción MOPC 420 días segunda opción 450 días

Porcentualmente 100% 107%

- Sin pretender decir que estos números son exactos, se puede asegurar que no existe ganancia de tiempo en exagerar la rapidez de la entrega, y si se puede asegurar que se arriesga la calidad, costo del producto, además se quita cualquier transparencia al proceso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

El proyecto ejecutivo será requerido solo al oferente adjudicado por lo que los oferentes pueden preparar sus anteproyectos de forma tal que les permita la cotización de sus ofertas pero no al detalle que se requeriría para la presentación con su oferta por lo que los plazos de entrega de las ofertas pueden ser acortados. Será concedida una prórroga para la entrega de las ofertas. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentación de las ofertas.

## Consulta 50 - Periodo de construcción

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2021
En consideración a: - El PBC (versión 1), publicado el 28 de junio de 2021, en el apartado "Periodo de construcción, lugar y otros datos" indica: "La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 1.095 días corridos (36 meses)"  - En el PBC (versión 2), publicado el 02 de julio de 2021, en el apartado "Periodo de construcción, lugar y otros datos" indica: "La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 1.095 días corridos (36 meses)"  - En el PBC (versión 3), publicado el 09 de julio de 2021, en el apartado "Periodo de construcción, lugar y otros datos" indica: "La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 548 días corridos (18 meses)"  - Mientras que en el apartado "Indicadores de Cumplimiento" menciona "Certificado de Obras mensual. Serán presentados 36 (treinta y seis) certificados" en el PBC (version1, versión 2 y versión 3)  - Además, considerando la complejidad y envergadura de la obra.  Solicitamos que en el apartado "Periodo de construcción, lugar y otros datos" indique "La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 1.095 días corridos (36 meses)", así como estaba en el PBC (versión 1 y versión 2)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
El apartado Indicadores de Cumplimiento será corregido mediante una adenda para hacerlo coincidir con lo especificado en el apartado de Periodo de construcción, lugar y otros datos		

## Consulta 51 - SOLICITAR MODIFICACION PARCIAL DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2021
se consulta modificar en el sentido de que se realice con anteproyecto, y de esa manera todos estarían ofertando sobre una mismo anteproyecto, de esa forma eliminar la parte subjetiva y no transparente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Al ser el objeto del llamado: diseño y construcción, el diseño del anteproyecto corre por cuenta del oferente, el cual una vez adjudicado deberá realizar el desarrollo ejecutivo bajo supervisión de un equipo multidisciplinario del MSPBS/MOPC		

## Consulta 52 - Plazo de Diseño

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2021
Consultamos si los 125 días definidos como plazo de entrega del Diseño Ejecutivo se encuentran contemplados dentro del plazo de los 584 días definidos para la ejecución de la obra, o son independientes y el plazo de ejecución empieza a correr una vez aprobado el proyecto y dada la orden de inicio de la construcción?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Los 125 días definidos como plazo de entrega del Diseño Ejecutivo NO se encuentran contemplados dentro del plazo de los 548 días definidos para la ejecución de la obra. El plazo de ejecución empieza a correr una vez aprobado el proyecto y dada la orden de inicio de la construcción		

## Consulta 53 - Plazo de Ejecución

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	13-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones figura un plazo de ejecución de 548 días corridos (18 meses), pero en el Anexo de Especificaciones Técnicas Particulares menciona un plazo de 1095 días calendario, consultamos cual es el plazo efectivo de construcción fijado para esta obra?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

El plazo de ejecución de las obras esta especificado en las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones

## Consulta 54 - Formulario N° 24

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	13-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas Particulares, en el punto 1.7 RUBROS Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, se menciona que "Para determinar el monto a pagar por el Equipamiento del Hospital, el Contratista deberá preparar una Planilla de Avance de Instalación de los Equipos especificados en el Formulario N° 24", pero en los Anexos del Pliego de Bases y Condiciones figura que el Formulario N° 24 se refiere a "Declaración Jurada Referente a la Niñez y Adolescencia", consultamos cual sería el formulario correspondiente a los Equipos a ser instalados.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

La sección de las EETT particulares a que hace referencia esta consulta ya fue eliminada en la adenda 3.

## Consulta 55 - Mantenimiento del Edificio del Hospital.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	13-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas Particulares 1.7.1.2 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE HOSPITAL, DEL EQUIPAMIENTO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, se menciona que el Contratante realizará un pago mensual. "Para el mantenimiento del edificio de Hospital se pagará el monto fijo mensual que fuera ofertado por el Contratista para dicho concepto en el Formulario 21 (ítem 5)." No visualizamos dicho ítem en el Formulario N° 21, consultamos en que ítem se cotizará el mantenimiento del Edificio por los 365 días posteriores a la recepción provisoria de la obra.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

La sección de las EETT particulares a que hace referencia esta consulta ya fue eliminada en la adenda 3.

## Consulta 56 - Operación de Plantas

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	13-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Con respecto tanto a la Planta de Efluentes como a la Planta generadora de Oxígeno, entendemos que el MSP será el encargado de la operación de las mismas, es correcto? donde se cotizaría el mantenimiento de las mismas como se exige en las Especificaciones Técnicas Particulares.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

La sección de las EETT particulares a que hace referencia esta consulta ya fue eliminada en la adenda 3.

## Consulta 57 - Planos a presentar

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2021
<p>La consulta consiste en que al leer el llamado de la Licitación dice Diseño y Construcción, por lo que como su nombre lo dice la oferta debe ir acompañada del plano o diseño correspondiente, sin embargo, al leer las respuestas de la Convocante ante consultas de los futuros oferentes sorprendentemente manifiestan que no es necesario para ofertar presentar los planos. Por tanto, se deduce que las ofertas serán presentadas con una planilla. Ofertar con una planilla y ningún plano relacionado a esa planilla contractualmente, implicaría que, de no ajustarse posteriormente a los requerimientos de la Convocante, ocasionaría la necesidad de Adendas con lo cual se estaría ocasionando un sobre costo. Como se tiene pensado solucionar esta situación, que causara incertidumbre de los alcances de derechos y obligaciones de las partes, con imprevisible final. Como se tiene previsto solucionar ante un escenario posible que consiste, por ejemplo: que el oferente adjudicado haya ofertado con un 30 por ciento del volumen de hormigón a ser utilizado con un precio unitario muy elevado, el cual al sufrir modificación y adenda deberá ser multiplicado el precio unitario por el cambio ocasionado con lo cual el costo se elevaría a cantidades desproporcionadas?</p> <p>¿Qué pasa si los detalles constructivos elegidos en el proyecto final, no satisfacen las expectativas del Convocante, debido a que se ofertó buscando solo el menor monto de una planilla que no responde a un producto esperado?</p> <p>Qué pasa si, debido a las diferencias entre las partes, se genera un paro en los trabajos, generando mayores costos para el contratista? ¿Se reconocerían estos sobre costos? ¿Reconocería el Comitente su responsabilidad al genera un contrato sin obligaciones y derechos claros para las partes?</p> <p>¿Podrían aclarar totalmente que se presenta de planos, o efectivamente no se presenta ninguno?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>El hecho que el llamado sea de Diseño y Construcción implica que será desarrollado el Diseño y la Construcción durante la ejecución del contrato y no necesariamente debe entenderse como que debe presentarse un proyecto con la oferta. Todas las consultas que hacen referencia a una planilla de ítems con cantidades y precios unitarios que están basadas en un proyecto se responden de la siguiente manera: En el PBC se indica que dicha planilla deberá ser presentada junto con el proyecto y otros documentos como ser el análisis de precios unitarios solo por el oferente adjudicado. Esto está muy bien aclarado en el punto 2.1.3.1 (producto 1) de las EETT particulares. Respecto a las consultas que hacen referencia a que pasara si hay variación en las cantidades finalmente presentadas con el producto 1 de las EETT particulares respecto al precio ofertado, la respuesta es la siguiente: El presente llamado es de Suma Alzada lo cual implica que el oferente no puede pedir una adenda para subir el costo ofertado, sino que debe ajustar sus cantidades y costos unitarios de modo tal que la suma total de la planilla de ítems debe coincidir con el monto ofertado. Para la presentación de la oferta no se requiere la planilla de ítems de obra sino simplemente un precio global para el edificio del hospital. El desglose de este precio global será requerido solo al oferente adjudicado. Dicha planilla de ítems de obra se requiere que conocida con el monto ofertado puesto que es un llamado de Suma Alzada y los ítems de obra no son necesariamente los exactamente ejecutados sino una forma de medir el avance de la obra para cuantificar el monto de los certificados de obra</p>		

## Consulta 58 - PUESTOS DE ENFERMERÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>El PMA solicita un puesto de enfermería por el total de camas de las especialidades (ginecobstetricia 56 camas con un puesto de enfermería; medicina interna 42 camas con un puesto de enfermería, Cirugía y pediatría 40 camas con un puesto de enfermería), según las normativas se debe de contar con 1 puesto de enfermería por cada 10 camas, consultamos a la convocante si en base a cual criterio debemos regirnos, adoptar lo expresado en el PMA o contar con un puesto de enfermería cada 10 camas?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (que será publicado en una próxima adenda 5), en el cual se efectuaron las modificaciones de los puestos de enfermería.</p>		



## Consulta 59 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante concedernos una prórroga de 45 días debido a la envergadura del llamado, el plazo establecido en el SIP no es suficiente para poder desarrollar el proyecto y realizar una cotización conveniente para las partes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se ha concedido una prórroga con la adenda 4, pero no de 45 días. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentación de las ofertas.

## Consulta 60 - PLANTA GENERADORA DE OXIGENO

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si la planta Generadora de Oxígeno debe ser en Duplex o Simple

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Debe ser en dúplex

## Consulta 61 - Planta Generadora de Oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si la planta Generadora de Oxígeno debe ser en Dúplex o Simple

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 60.

## Consulta 62 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

El PMA solicita un puesto de enfermería por el total de camas de las especialidades (ginecobstetricia 56 camas con un puesto de enfermería; medicina interna 42 camas con un puesto de enfermería, Cirugía y pediatría 40 camas con un puesto de enfermería) , según las normativas se debe de contar con 1 puesto de enfermería por cada 10 camas, consultamos a la convocante si en base a cual criterio debemos regirnos, adoptar lo expresado en el PMA o contar con un puesto de enfermería cada 10 camas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 58.

## Consulta 63 - Consulta sobre Planta de Oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si la Planta de Oxígeno de ser en Dúplex o Simple para su cotización

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 60.

## Consulta 64 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante concedernos una prórroga de 45 días debido a la envergadura del llamado, el plazo establecido en el SIP no es suficiente para poder desarrollar el proyecto y realizar una cotización conveniente para las partes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se ha concedido una prórroga con la adenda 4, pero no de 45 días. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentación de las ofertas.

## Consulta 65 - Consulta sobre el Programa Médico Arquitectónico

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

Dentro del Programa Médico Arquitectónico tiene previsto un puesto de enfermería para el total de especialidades (42 camas con un puesto de enfermería para medicina interna, 56 camas con un puesto de enfermería para ginecología y 40 camas con un puesto de enfermería para cirugía y pediatría), según las normativas se debe contar con 1 puesto de enfermería por cada 10 camas.

Por lo siguiente consultamos si adoptar las cantidades según lo expresado en el PMA o contar con un puesto de enfermería cada 10 camas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 58

## Consulta 66 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

Por la presente solicitamos la concesión de una prórroga debido a que el plazo actual es insuficiente para la realización de un anteproyecto del cual posteriormente realizar una cotización, por lo cual requerimos al menos de 45 días de Prórroga para llegar a una cotización más acertada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se ha concedido una prórroga con la adenda 4, pero no de 45 días. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentación de las ofertas.

## Consulta 67 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

Los equipos a Adquirir, son aquellos que se presente con la Carta de Compromiso de Adquisición + Factura Proforma. Solicitamos que esos equipos sean considerados como propios del Oferente

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC en cuanto a la documentación requerida para la acreditación de los equipos como propios y/o alquilados.

## Consulta 68 - SUMINISTRO AL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>Consultamos en que ítem de la Planilla se deben incluir los rubros y personales de apoyo solicitados en el punto 1.12 SUMINISTROS AL CONTRATO, solicitamos incluir un ítem exclusivo para el mismo y que sea de pago mensual para la Contratista, ya que se deben desembolsar sueldos para el personal técnico solicitado, y provisión de combustibles y seguros para las camionetas, así como los insumos de oficina</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>En el punto 2.1.3.1 (producto 1) de las EETT particulares se indica que solo el oferente adjudicado deberá presentar una planilla de ítems de obra con unidad de medida, cantidades y precios unitarios basados en el proyecto ejecutivo que servirá de guía para los pagos de los certificados de obra. En dicha planilla deberán ser incluidos los suministros al contrato. El precio ofertado deberá incluir este costo</p>		

## Consulta 69 - personal

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>Entendemos que para el "Especialista en Seguridad e Higiene Laboral: Será un profesional con diploma académico de formación en seguridad laboral o en el trabajo"</p> <p>El profesional puede ser graduado de cualquier carrera universitaria, ya sea Abogado, Administrador de empresas entre otros, siempre y cuando posea los cursos en Seguridad Laboral o en el Trabajo, así como también que cuente con el Carnet habilitante</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Si, es correcta su interpretación</p>		

## Consulta 70 - Definiciones especiales del proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>La cantidad de niveles en los cuales se desarrollara el proyecto , Sera definido por cada empresa? Afecta al costo por metro cuadrado, y eventualmente funciona diferente.Seria bueno conocer la preferencia del convocante</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Remitirse a la respuesta de la consulta 25.</p>		

## Consulta 71 - Poder de representante del consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En caso de consorcio, conforme al formulario N.º 23, en su observación "ii" menciona lo siguiente: Si el Acuerdo es formalizado ante un Escribano por Escritura Pública, en el mismo se debe establecer específicamente, el Poder que se otorga al Representante Legal del Consorcio, por medio de una Cláusula especial. Habiendo comparecido todos los integrantes del Consorcio a este Acta el mismo será suficiente;</p> <p>Y en el PBC en su sección 9.3 "oferentes en consorcio" menciona que para el firmante de la oferta es suficiente con la presentación de un poder presentado por la empresa líder del consorcio.</p> <p>A nuestro criterio, es suficiente con la presentación del acuerdo de intención de consorcio formalizado por Escritura Publica con la clausula especial de representante legal, habiendo comparecido todos los integrantes del consorcio. Es correcto?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Es correcta la interpretación</p>		

## Consulta 72 - Plazo de preparacion de ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
<p>Teniendo en cuenta, que la preparacion de la oferta implica una gran inversion de dinero, tiempo, involucra a mucha gente, y la gran mayoría de las empresas interesadas y arquitectos consultados, estiman un tiempo de preparacion necesario de 90 dias como minimo no son utiles las prorrogas de 15 dias, pues no permiten la terminacion de esta preparacion, y no es serio el compromiso solicitado a las personas involucradas. Conociendo esta realidad, del tiempo necesario para preparar la oferta de cero, con un compromiso serio. Cual seria el obstaculo para conceder ese plazo necesario a los oferentes interesados, mas aun sabiendo que en el plazo final necesario para puesta en funcionamiento del Hospital, podria representar una infima ganancia de tiempo, pero en realidad sabemos que incluso es alreves, dado que los tiempos de preparacion de planos y ofertas, son los mas importantes para un proyecto exitoso.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>La urgencia por el inicio de las obras del presente llamado teniendo en cuenta que estamos en tiempos de pandemia y que se necesita con suma urgencia de más hospitales es el principal obstáculo para conceder ese plazo.</p>		

## Consulta 73 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
<p>- En el PBC (versión 3), publicado el 09 de julio de 2021, en el apartado "Adenda" punto 9 indica: "Se realiza un ajuste al PMA que fuera publicado como archivo adjunto PMA HG_SUR_21-06-2021.xlsx en cuanto a cantidad y tipología de estaciones de atención (camas) en el servicio de unidades de terapia intensiva (UTI) lo cual se adjunta en el siguiente archivo adjunto PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx"</p> <p>- Mientras que en la sección de documentos no se visualiza el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx</p> <p>Solicitamos que se adjunte el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx, así como lo indica el punto anteriormente citado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>El PMA ha sufrido una modificación desde que fue publicada la adenda 2 por lo que el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx ya no es necesario. Remitirse a la próxima adenda (5) para una versión actualizada del PMA.</p>		

## Consulta 74 - Nota aclaratoria

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
<p>En la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, se indica que existe una nueva versión del archivo formularios_n_15 al 24_pma_1624485082470.zip, el cual no se encuentra publicado en el SICP, solicitamos a la convocante aclarar si dicha documentación se corresponde a la publicada con el primer pliego de bases o si existen variaciones en el PMA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Como bien se indica en la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, el archivo formulario_n_15 al 24_pma_1624485082470.zip era el documento correcto y actualizado a esa fecha y si se encuentra publicado en el SICP. Sin embargo, al día de hoy, esta en proceso una modificación al PMA que será publicado en una próxima adenda (5)</p>		

## Consulta 75 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

En la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, se indica que existe una nueva versión del archivo formularios\_n\_15 al 24\_pma\_1624485082470.zip, el cual no se encuentra publicado en el SICP, solicitamos a la convocante aclarar si dicha documentación se corresponde a la publicada con el primer pliego de bases o si existen variaciones en el PMA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 74

## Consulta 76 - PMA HG SUR UTI

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante adjuntar el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx y conceder una prórroga de por lo menos 30 días, debido a que faltando una semana para la apertura de las ofertas aun no contamos con las variaciones realizadas al PMA y con el también fin que los posibles oferentes tengan tiempo de realizar un proyecto ajustado en beneficio a la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

El documento PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx ya no es necesario por lo que una nueva versión completa del PMA será publicada en la próxima adenda (5) y ha sido concedida una prórroga con la adenda 4 (aunque no de 30 días) para subsanar el cambio en el PMA.

## Consulta 77 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante adjuntar el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx y conceder una prórroga de por lo menos 30 días, debido a que faltando una semana para la apertura de las ofertas aun no contamos con las variaciones realizadas al PMA y con el también fin que los posibles oferentes tengan tiempo de realizar un proyecto ajustado en beneficio a la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 76.

## Consulta 78 - PBC DEFINITIVO

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante publicar una versión definitiva del PBC con todos la documentación indicada en la adenda 3, referente a los cambios del PMA.

También solicitamos se aclare que dicho PBC será el que se tendrá en cuenta, ya que a la fecha existen notas aclaratorias que indican que las versiones publicadas no son validas y generan confusión entre los participantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la versión electrónica del PBC que esta publicada dentro de la pestaña "Pliego de Bases y Condiciones". En dicha pestaña se encuentra el PBC actualizado con todas sus adendas incluidas.

## Consulta 79 - Programa Médico Arquitectónico

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

En la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, se indica que existe una nueva versión del archivo formularios\_n\_15 al 24\_pma\_1624485082470.zip, el cual no se encuentra publicado en el SICP, solicitamos a la convocante aclarar si dicha documentación se corresponde a la publicada con el primer pliego de bases o si existen variaciones en el PMA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 75.

## Consulta 80 - PRORROGA POR VARIACIONES DEL PMA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante adjuntar el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx y conceder una prórroga de por lo menos 30 días, debido a que faltando una semana para la apertura de las ofertas aun no contamos con las variaciones realizadas al PMA y con el también fin que los posibles oferentes tengan tiempo de realizar un proyecto ajustado en beneficio a la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 76.

## Consulta 81 - Pedido de Prórroga y publicación de archivos.

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante adjuntar el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xlsx y conceder una prórroga de por lo menos 30 días, debido a que faltando una semana para la apertura de las ofertas aun no contamos con las variaciones realizadas al PMA y con el también fin que los posibles oferentes tengan tiempo de realizar un proyecto ajustado en beneficio a la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 76.

## Consulta 82 - Publicación de archivo

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

En la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, se indica que existe una nueva versión del archivo formularios\_n\_15 al 24\_pma\_1624485082470.zip, el cual no se encuentra publicado en el SICP, solicitamos a la convocante aclarar si dicha documentación se corresponde a la publicada con el primer pliego de bases o si existen variaciones en el PMA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

El archivo formularios\_n\_15 al 24\_pma\_1624485082470.zip si se encuentra publicado en el SICP y es el correcto, solo que el PMA ha sufrido una modificación desde entonces con la adenda 2 (modificación 9) cuyo archivo no fue publicado pero será publicado en una próxima adenda.

## Consulta 83 - Aclaración de PBC definitivo.

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
Solicitamos a la convocante publicar una versión definitiva del PBC con todos la documentación indicada en la adenda 3, referente a los cambios del PMA. También solicitamos se aclare que dicho PBC será el que se tendrá en cuenta, ya que a la fecha existen notas aclaratorias que indican que las versiones publicadas no son validas y generan confusión entre los participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la versión electrónica del PBC que esta publicada dentro de la pestaña "Pliego de Bases y Condiciones". En dicha pestaña se encuentra el PBC actualizado con todas sus adendas incluidas.		

## Consulta 84 - Versión Definitiva del PBC

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
Solicitamos a la convocante publicar una versión definitiva del PBC con todos la documentación indicada en la adenda 3, referente a los cambios del PMA. También solicitamos se aclare que dicho PBC será el que se tendrá en cuenta, ya que a la fecha existen notas aclaratorias que indican que las versiones publicadas no son validas y generan confusión entre los participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la versión electrónica del PBC que esta publicada dentro de la pestaña "Pliego de Bases y Condiciones". En dicha pestaña se encuentra el PBC actualizado con todas sus adendas incluidas.		

## Consulta 85 - Servicios Básicos

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
En la visita a obra nos hemos percatado que el terreno no posee servicios básicos cercanos, consultamos si corre por cuenta del Contratista realizar la extensión tanto de energía eléctrica como de agua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Si, corre por cuenta del contratista realizar las extensiones de dichos servicios y los costos correspondientes deben ser tenidos en cuenta al momento de elaborar en la oferta. Sera publicada una adenda con una planilla actualizada de ítems de obra donde el oferente podrá cotizar estos servicios. Remitirse a la respuesta de la consulta 87 para lo referente al agua.		

## Consulta 86 - Planta de Tratamiento de efluentes

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
En las Especificaciones Técnicas de la Planta de Tratamientos de efluentes dice= "Se debe prever que para la planta se consideré un crecimiento del 50 % de la capacidad proyectada del hospital en los próximos 5 años." Pero más adelante aclara que= "Deberán tomarse en cuenta estos parámetros, especialmente los máximos para el dimensionamiento de la Solución, considerando en el caudal un 25% de crecimiento a futuro." Consultamos si se debe prever un crecimiento del 25% o del 50%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Se debe prever un crecimiento del 50% de la capacidad.		

## Consulta 87 - Agua corriente

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar el sistema de provisión de agua corriente para el hospital.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se deberá prever la perforación de uno o varios pozos artesianos. Se deberá tener en cuenta la instalación de una planta de tratamiento de agua para los servicios que lo requieran y en caso de que no se cuente con provisión de agua potable para el edificio en su totalidad. El proyecto deberá contemplar un tanque superior y reservorio inferior de agua, los cuales se alimentarán desde los pozos tubulares profundos. Se deberá considerar la elaboración del estudio hidrogeológico para la determinación del sitio de perforación, así como para la determinación del perfil final del pozo. Para la determinación de los volúmenes de agua para consumo se deberá tener en cuenta los datos de población a ser atendida y lo establecido en la Norma Paraguaya vigente. El proyecto ejecutivo se regirá estrictamente por lo que indica la Norma Paraguaya vigente, para instalaciones hidráulicas, establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización; así como de las normativas internacionales que correspondan. Dependiendo de lo requerido por el Programa Médico Arquitectónico (PMA) se deberá desarrollar el proyecto ejecutivo de las instalaciones para la conducción de agua tratada en los ambientes que se requieran. El proyecto se regirá estrictamente por lo que establecen las normativas nacionales e internacionales que correspondan

## Consulta 88 - Emisario final del efluente

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor definir cuál será el destino del emisario final del efluente tratado proveniente de la planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

El emisario final del efluente tratado deberá derivarse al arroyo que se encuentra cercano al predio del Hospital. El plan de ejecución, así como la concepción del diseño ayudarán a eliminar al máximo los impactos negativos medioambientales y peligros a la salud para los funcionarios, pacientes y cualquier persona en general, que puedan surgir de tales actividades. La Planta de Tratamiento de Efluentes debe ser capaz de remover las cargas orgánicas y los residuos patógenos, previendo los caudales picos para la capacidad de operación. Los efluentes tratados deben ajustarse mínimamente a los parámetros (límites máximos) establecidos por el MADES.

## Consulta 89 - Extensión de línea de media tensión

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

¿La extensión de línea de media tensión está incluida en el alcance?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se debe incluir en la cotización la extensión de la línea de media tensión.



## Consulta 90 - Acceso vial

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

¿Debemos considerar el acceso vial?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se debe incluir el acceso vial y el puente que se encuentra en la entrada al predio a metros de la Ruta 6. Se planteará el diseño geométrico más conveniente, garantizando que el dimensionamiento de todos los elementos característicos de la vía atenderá las necesidades del proyecto y proporcionarán seguridad y confort a los usuarios. Se definirá el trazado de la vía, en perfil longitudinal y sección transversal, en función de lo cual se detallarán todos los componentes de la misma. El acceso vial se desarrolla en una extensión total de 2.100 metros a lo largo de la traza existente que posee un ancho de franja de dominio de 14 metros, el cual deberá ser ampliada a 30 metros de manera a poder disponer de un ancho suficiente para la inserción de la sección transversal final equivalente a dos calzadas de 7,50 metros, separador central de 2,00 metros y veredas laterales de 2,00 metros, quedando disponible un ancho para jardinería y futuras instalaciones. En el inicio del acceso existe un puente de madera el cual deberá ser sustituido por una estructura definitiva de hormigón armado el cual deberá tener como mínimo las mismas características hidráulicas del puente existente en la Ruta PY06 en las cercanías de la intersección.

## Consulta 91 - Diseño del Hospital

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

En las EETT se nombran las FGI Guidelines ¿Qué capítulos se deben tener en cuenta para el diseño del hospital?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

En la adenda 3 se ha eliminado de las EETT particulares la utilización de las FGI Guidelines y se las han reemplazado por las normas del MSPyBS. Para el Diseño del Hospital se deben tener en cuenta las Normativas de Arquitectura Hospitalaria Nivel Mercosur y en particular las establecidas por el MSPYBS a través de la página web de la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria.

## Consulta 92 - Mantenimiento

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

El alcance del llamado incluye el mantenimiento del Hospital? Favor aclarar este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

El alcance del llamado no incluye el mantenimiento como tal pero el contratista deberá asumir la responsabilidad por los defectos de las obras de Hospital y los equipamientos edilicios, que surjan a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las Obras hasta la recepción definitiva de las obras. El contratista deberá proveer una garantía del fabricante de todo el equipamiento edilicio con una validez 1 año como mínimo desde la fecha de la recepción provisoria de las obras.

## Consulta 93 - Equipamiento

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos el listado de equipamiento para el hospital, de manera a prever las potencias eléctricas, señales débiles y espacio físico para cada uno de ellos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

El Listado de Equipamientos está siendo elaborado y será proveído al oferente adjudicado..

## Consulta 94 - Plazos de proyecto

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	16-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿En el plazo de 18 meses está incluido el proyecto ejecutivo? Favor aclarar el plazo que se tiene para el mismo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

No, el plazo para el proyecto ejecutivo esta especificado en el punto 2.1.3. Entregables del Diseño Ejecutivo de las EETT particulares.

## Consulta 95 - Proyecto - Plazo

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	16-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar el plazo que se tiene para el desarrollo del proyecto ejecutivo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

El plazo para el proyecto ejecutivo esta especificado en el punto 2.1.3. Entregables del Diseño Ejecutivo de las EETT particulares.

## Consulta 96 - Equipamiento del Hospital

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	16-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor proveer el listado de equipamiento para el hospital, de manera a considerar las potencias eléctricas, señales débiles y espacio físico para cada uno de ellos.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

El Listado de Equipamientos está siendo elaborado y será proveído al oferente adjudicado.

## Consulta 97 - Experiencia específica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	16-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 1.1 de la experiencia específica en obras, solicitamos no sea tenido en cuenta el volumen de losas como requisito.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Eliminar dicho requisito compromete la experiencia requerida para garantizar la ejecución exitosa del presente llamado. Remitirse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 98 - Mantenimiento

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	16-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿El alcance del llamado incluye el mantenimiento?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-07-2021
------------------	---------------------------	------------

No, remitirse a la respuesta de la consulta 92

## Consulta 99 - Normas de diseño

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

¿Qué capítulos del FGI Guidelines se deben tener en cuenta para el diseño del hospital?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

En la adenda 3 se ha eliminado de las EETT particulares la utilización de las FGI Guidelines y se las han reemplazado por las normas del MSPyBS. Remitirse a la respuesta de la consulta 91.

## Consulta 100 - Acceso vial al hospital

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

¿Se debe considerar el acceso vial en la cotización?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Si, las EETT del acceso vial serán incluidas en una próxima adenda. Remitirse a la respuesta de la consulta Numero 90

## Consulta 101 - Extensión de línea de media tensión

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

¿El alcance de este llamado comprende la extensión de línea de media tensión?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Si. Remitirse a la respuesta de la consulta 85

## Consulta 102 - Efluente final

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclaración con respecto al destino del emisario final del efluente tratado proveniente de la planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

El emisario final del efluente tratado deberá derivarse al arroyo que se encuentra cercano al predio del Hospital. El plan de ejecución, así como la concepción del diseño ayudarán a eliminar al máximo los impactos negativos medioambientales y peligros a la salud para los funcionarios, pacientes y cualquier persona en general, que puedan surgir de tales actividades. La Planta de Tratamiento de Efluentes debe ser capaz de remover las cargas orgánicas y los residuos patógenos, previendo los caudales picos para la capacidad de operación. Los efluentes tratados deben ajustarse mínimamente a los parámetros (límites máximos) establecidos por el MADES.

## Consulta 103 - Agua corriente

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar cual será el sistema para la provisión de agua corriente del Hospital

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 87.

## Consulta 104 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
En el ítem 1.1 de la experiencia específica en obras, solicitamos no sea tenido en cuenta el volumen de losas como requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Eliminar dicho requisito compromete la experiencia requerida para garantizar la ejecución exitosa del presente llamado. Remitirse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 105 - prorroga periodo de consultas y nueva fecha junta de aclaraciones

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
Se solicita ampliación del periodo de consultas en relación a la complejidad del PMA y que hasta a la fecha no fueron aclaradas las consultas realizadas en la Junta de Saneamiento. Además, se solicita una nueva junta de aclaraciones una vez emitida las aclaraciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Se ha concedido una prórroga con la adenda 4 para la recepción de las ofertas y también se ha vuelto a abrir el periodo de realizar nuevas consultas. No se puede asegurar la realización de una nueva junta de aclaraciones. En este sentido favor realizar sus consultas desde el portal de DNCP que todas serán respondidas en la brevedad posible.		

## Consulta 106 - PMA GHS

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>AREA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</p> <p>9 "Sala de Legrado con tres boxes de 15mts2 3 x 15m2 cada" Cual sería el criterio de independencia funcional y constructiva de los boxes de la sala de legrada citado en el PMA?</p> <p>10 "Sala de parto con box individual de 20 mts2" Cual sería el criterio de independencia funcional y constructiva de los boxes de la sala parto citado en el PMA?</p> <p>11 "Antesala Zona Servicio" Cual sería la función de este espacio citado en el PMA?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (el cual será publicado con la próxima adenda 5). La antesala zona de servicio constituirá un área de transito entre las dependencias de las zonas descriptas en el área de Ginecología y Obstetricia que se describen en la zona.		

## Consulta 107 - PMA GHS

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
UTI  5 Según el PMA en el área de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS hay una Estación y Monitoreo de Enfermería de 50 m2, ¿consultamos si será necesario un área de trabajo de enfermería (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de UCI?  6 Según el PMA en el área de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA hay una Estación y Monitoreo de Enfermería de 50 m2, ¿consultamos si será necesario un área de trabajo de enfermería (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de UCI?  7 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL ¿Sera necesario agregar un área de trabajo de trabajo de enfermería por cada sala de UCI Neonatal? ¿De ser así cuantos m2 se destinará a esta área de trabajo?  8 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL ¿Sera necesario agregar un área de trabajo de trabajo o monitoreo de enfermería por cada sala de Cuidados Intermedios Neonatal? ¿De ser así cuantos m2 se destinará a esta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (el cual será publicado con la próxima adenda 5).		

## Consulta 108 - Experiencia especifica

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
En la experiencia especifica de obras, numeral 1.1 menciona 1) Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. 1.1) La similitud debe basarse en obras de mínimo 12.000 m2 de construcción. Se considerarán como contratos similares las obras con las siguientes características: Establecimientos relacionados a la salud (hospitales, sanatorios, centros de salud, laboratorios o similares); Estaciones de buses; Estaciones aéreas; Centros comerciales o supermercados; Edificios de departamento u oficinas en altura de al menos 7 niveles o 21 metros de altura sobre el nivel de vereda. En cada caso, la experiencia debe incluir la ejecución de estructuras de hormigón armado y haber ejecutado por lo menos 2.000 m3 de LOSA de hormigón armado. No se considera la experiencia en pavimentos de hormigón armado, ni puentes, ni otro tipo de estructura diferente a losa de H°A° para edificaciones.  Se solicita la consideración de 2.000 m3 de estructura de H°A° (pilotes, zapatas, pilares, muros, pantallas, vigas y losas) en los proyectos mencionados, atendiendo que el proyecto de referencia requiere la ejecución de los mismos. Al indicar exclusivamente losas de hormigón armado limita la participación debido a la tecnología constructiva adoptada en los proyectos anteriores ejecutados por el oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Dada la envergadura del presente llamado se considera razonable lo solicitado en el PBC. Remitirse a lo especificado en el PBC		

## Consulta 109 - PERSONAL REQUERIDO

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>En el personal requerido</p> <p>1 (un) Especialista Ambiental (D) (*): Profesional universitario de las carreras de ingeniería ambiental, civil, forestal, agronomía, arquitectura o carreras afines. Deberá poseer Catastro Técnico de Consultor Ambiental (CTCA) vigente del MADES. En caso de no contar con el vigente, documentación que demuestre que el mismo se encuentra en proceso de renovación.</p> <p>Deberá poseer registro en Seguridad y Salud Ocupacional vigente por el MTESS, con categoría C (como mínimo)</p> <p>Se solicita la consideración de:</p> <p>Eliminar el registro en Seguridad y Salud Ocupacional para el especialista ambiental propuesto debido a que el mismo personal es requerido en el 1 (un) Especialista en Seguridad e Higiene Laboral con categoría A o B</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Se tendrá en cuenta su sugerencia para la próxima adenda</p>		

## Consulta 110 - PERSONAL REQUERIDO

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>En el personal requerido</p> <p>1 (un) Especialista Electromecánico *(D). Ingeniero con diploma académico otorgado por una universidad de la República del Paraguay o extranjera, con no menos de 2 experiencias en el diseño de iluminación interior y exterior, redes de media y baja tensión, sistema de PCI y señales débiles para proyectos de obras civiles de características iguales o superiores a lo requerido en numeral 1.1 del criterio Experiencia Específica en Obras.</p> <p>Se solicita la consideración de :</p> <p>Considerar la experiencia de la parte eléctrica diseño de iluminación interior y exterior, redes de media y baja tensión por un lado y la experiencia de señales débiles, pci por otra parte debido a que no siempre los consultores ejecutan la misma tarea.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Se tendrá en cuenta su sugerencia para la próxima adenda</p>		

## Consulta 111 - Personal

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>En el personal requerido</p> <p>1 (un) Especialista en Planta de tratamientos de efluentes (*) (D): Ingeniero Ambiental, Ingeniero Químico, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecánico o profesional de carreras afines. Se requiere especialización en manejo de efluentes. Deberá contar con no menos de 10 (diez) años de experiencia profesional y al menos 3 contratos técnicos en elaboración de proyectos y/o construcción de sistemas de tratamiento de efluentes</p> <p>Se solicita la consideración de :</p> <p>1 (un) Especialista en Planta de tratamientos de efluentes (*) (D): Ingeniero Ambiental, Ingeniero Químico, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecánico o profesional de carreras afines. Se requiere especialización en manejo de efluentes. Deberá contar con no menos de 8 (ocho) años de experiencia profesional y al menos 3 contratos técnicos en elaboración de proyectos y/o construcción de sistemas de tratamiento de efluentes</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Entendemos que lo solicitado es bastante razonable teniendo en cuenta la envergadura del proyecto del presente llamado. Remitirse a lo establecido en el PBC</p>		

## Consulta 112 - PMA GHS

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
INTERNACIÓN		
<p>1 Internación ÁREA MEDICINA INTERNA, Según el PMA esta área tiene un total de 42 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>2 Internación ÁREA CIRUGÍA, Según el PMA esta área tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>3 Internación ÁREA GINECO-OBSTETRÍCIA, Según el PMA esta área tiene un total de 56 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>4 Internación ÁREA PEDIATRÍA, ¿Según el PMA esta área tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2? ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 58		

## Consulta 113 - PERSONAL REQUERIDO

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>En el personal requerido</p> <p>1 (un) Especialista en climatización, ventilación y filtrado de aire (*)(D): Con no menos de 5 (cinco) años de experiencia profesional en el área de Medicina Hospitalaria y al menos 2 experiencias donde el profesional se haya desempeñado como Especialista en el rubro de refrigeración, climatización, ventilación y filtrado de aire en proyectos de obras civiles de características iguales o superiores a lo requerido en numeral 2.1 del criterio Experiencia Específica en Obras. Este especialista tendrá a su cargo el diseño de todo lo relacionado a Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) como así también el filtrado, tratamiento y reciclado del aire que entra y sale del edificio.</p> <p>Atendiendo el mercado local de profesionales y empresas dedicadas al rubro. se solicita que el profesional cuente con experiencia en el área de medicina hospitalaria y cuente con 1 (una) experiencia requerida en el numeral 2.1. Puesto que existen pocos profesionales especializados en el rubro y pocas obras de envergadura similares a la propuesta.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Entendemos que lo solicitado es razonable para la envergadura del proyecto que se pide y que existe en el mercado laboral profesionales con la experiencia requerida. Remitirse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 114 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>En la experiencia específica de obras, numeral 2.1 menciona:            2.1) Construcción de al menos 1 (un) centro hospitalario ya sea público o privado de características iguales o superiores a 6.400 m<sup>2</sup> y/o capacidad igual o superior a 150 (ciento cincuenta) camas donde el contratista además ha ejecutado por lo menos con las siguientes instalaciones...</p> <p>Sera considera de acuerdo a la participación del contratista en los proyectos mencionados?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Si, es correcta la interpretación de la consulta.</p>		

## Consulta 115 - Experiencia específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>¿La experiencia específica en obras se considera teniendo en cuenta el porcentaje de participación dentro de un consorcio?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Si, es correcta la interpretación de la consulta.</p>		

## Consulta 116 - Experiencia en obras

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>Solicitamos que para el ítem 1.1 de la experiencia específica en obras sea tenido en cuenta el volumen de la estructura de hormigón armado en obras civiles (fundaciones, pilares, losas y vigas) en lugar del volumen de LOSA, ya que con este requisito lo que se busca es comprobar la experiencia del oferente en estructuras de hormigón armado para edificaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>El volumen de losas es lo que se pide entendiendo que para hacer las losas se necesitan además las demás estructuras mencionadas en la consulta, pero solo será tenido en cuenta el volumen de las losas como dice claramente en el PBC dado que el proyecto del presente llamado requerirá un volumen de losas superior al volumen solicitado en los criterios de evaluación.</p>		

## Consulta 117 - Especialista en climatización, ventilación y filtrado de aire

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>Capacidad en materia de personal: Especialista en climatización, ventilación y filtrado de aire: solicitamos que para este profesional sean tenidas en cuenta las experiencias como Especialista en el rubro de refrigeración, climatización, ventilación y filtrado de aire en proyectos de obras hospitalarias sin importar su superficie, ya que en la actualidad se tienen obras de menor superficie (pabellones de contingencia) que cumplen con todos los requisitos necesarios para un hospital de la envergadura del presente llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
<p>Los hospitales de contingencia no cumplen con todos los requisitos necesarios para un hospital puesto que no tienen ciertos servicios que requieren un estricto control de la circulación y el filtrado del aire como por ejemplo los quirófanos los cuales no están contemplados en el programa de los pabellones de contingencia.</p>		



## Consulta 118 - Especialista en Estructuras de H°A° y Metálicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
Especialista en Estructuras de H°A° y Metálicas: solicitamos que para este profesional sea tenida en cuenta 1 experiencia en el diseño de estructuras de H°A° y Metálicas, en proyectos de obras civiles de características iguales o superiores a lo requerido en numeral 1.1 del criterio Experiencia Específica en Obras. Al solicitarse un hospital del tipo modular estos se repiten por lo que con una experiencia está más que demostrada la capacidad del profesional para llevar a cabo esta tarea.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Entendemos que lo solicitado en el PBC es bastante razonable teniendo en cuenta la envergadura del proyecto del presente llamado. Remitirse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 119 - Experiencia específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
¿La experiencia específica en obras se considera teniendo en cuenta el porcentaje de participación dentro de un consorcio?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Si, es correcta la interpretación de la consulta.		

## Consulta 120 - Requisitos experiencia específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
Solicitamos que para el ítem 1.1 de la experiencia específica en obras sea tenido en cuenta el volumen de la estructura de hormigón armado en obras civiles (fundaciones, pilares, losas y vigas) en lugar del volumen de LOSA, ya que con este requisito lo que se busca es comprobar la experiencia del oferente en estructuras de hormigón armado para edificaciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 116		

## Consulta 121 - Especialista en climatización

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
Capacidad en materia de personal: Especialista en climatización, ventilación y filtrado de aire: solicitamos que para este profesional sean tenidas en cuenta las experiencias como Especialista en el rubro de refrigeración, climatización, ventilación y filtrado de aire en proyectos de obras hospitalarias sin importar su superficie, ya que en la actualidad se tienen obras de menor superficie (pabellones de contingencia) que cumplen con todos los requisitos necesarios para un hospital de la envergadura del presente llamado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 117		

## Consulta 122 - Especialista en Estructuras de H°A° y Metálicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
Capacidad en materia de personal: Especialista en Estructuras de H°A° y Metálicas: solicitamos que para este profesional sea tenida en cuenta 1 experiencia en el diseño de estructuras de H°A° y Metálicas, en proyectos de obras civiles de características iguales o superiores a lo requerido en numeral 1.1 del criterio Experiencia Específica en Obras. Al solicitarse un hospital del tipo modular estos se repiten por lo que con una experiencia está más que demostrada la capacidad del profesional para llevar a cabo esta tarea.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 118		

## Consulta 123 - Especialista en Planta de tratamientos de efluentes

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
Capacidad en materia de personal: Especialista en Planta de tratamientos de efluentes: solicitamos que para este profesional sean tenidos en cuenta no menos de 8 años de experiencia profesional, el mínimo de contratos requeridos ya demuestra la capacidad necesaria para la envergadura de esta obra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Entendemos que lo solicitado es bastante razonable teniendo en cuenta la envergadura del proyecto del presente llamado. Remitirse a lo establecido en el PBC		

## Consulta 124 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
Especialista en Planta de tratamientos de efluentes: solicitamos que para este profesional sean tenidos en cuenta no menos de 8 años de experiencia profesional, el mínimo de contratos requeridos ya demuestra la capacidad necesaria para la envergadura de esta obra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 123		

## Consulta 125 - PMA Sector internación

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>1 Internación ÁREA MEDICINA INTERNA, Según el PMA esta área tiene un total de 42 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>2 Internación ÁREA CIRUGÍA, Según el PMA esta área tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>3 Internación ÁREA GINECO-OBSTETRÍCIA, Según el PMA esta área tiene un total de 56 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>4 Internación ÁREA PEDIATRÍA, ¿Según el PMA esta área tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2? ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 58		

## Consulta 126 - PMA Sector UTI

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>Según el PMA en el área de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS hay una Estación y Monitoreo de Enfermería de 50 m2, ¿consultamos si será necesario un área de trabajo de enfermería (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de UCI?</p> <p>Según el PMA en el área de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA hay una Estación y Monitoreo de Enfermería de 50 m2, ¿consultamos si será necesario un área de trabajo de enfermería (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de UCI?</p> <p>UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL ¿Sera necesario agregar un área de trabajo de trabajo de enfermería por cada sala de UCI Neonatal? ¿De ser así cuantos m2 se destinará a esta área de trabajo?</p> <p>UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL ¿Sera necesario agregar un área de trabajo de trabajo o monitoreo de enfermería por cada sala de Cuidados Intermedios Neonatal? ¿De ser así cuantos m2 se destinará a esta?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a lo establecido en el PMA modificado el 20 de julio (que será publicado en la próxima adenda 5)		

## Consulta 127 - PMA - INTERNACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>1 Internación ÁREA MEDICINA INTERNA, Según el PMA esta área tiene un total de 42 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>2 Internación ÁREA CIRUGÍA, Según el PMA esta área tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>3 Internación ÁREA GINECO-OBSTETRÍCIA, Según el PMA esta área tiene un total de 56 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2 ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p> <p>4 Internación ÁREA PEDIATRÍA, ¿Según el PMA esta área tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estación enfermería de 14 m2? ¿Será necesario agregar más áreas de trabajo de enfermería y en ese caso cual sería la cantidad deseada?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 58		

## Consulta 128 - PMA UTI

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>UTI</p> <p>5 Según el PMA en el área de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS hay una Estación y Monitoreo de Enfermería de 50 m2, ¿consultamos si será necesario un área de trabajo de enfermería (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de UCI?</p> <p>6 Según el PMA en el área de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA hay una Estación y Monitoreo de Enfermería de 50 m2, ¿consultamos si será necesario un área de trabajo de enfermería (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de UCI?</p> <p>7 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL ¿Sera necesario agregar un área de trabajo de trabajo de enfermería por cada sala de UCI Neonatal? ¿De ser así cuantos m2 se destinará a esta área de trabajo?</p> <p>8 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL ¿Sera necesario agregar un área de trabajo de trabajo o monitoreo de enfermería por cada sala de Cuidados Intermedios Neonatal? ¿De ser así cuantos m2 se destinará a esta?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (que será publicado en la próxima adenda 5)		

## Consulta 129 - PMA - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>“Sala de Legrado con tres boxes de 15mts2 3 x 15m2 cada” Cual sería el criterio de independencia funcional y constructiva de los boxes de la sala de legrada citado en el PMA?</p> <p>“Sala de parto con box individual de 20 mts2” Cual sería el criterio de independencia funcional y constructiva de los boxes de la sala parto citado en el PMA?</p> <p>“Antesala Zona Servicio” Cual sería la función de este espacio citado en el PMA?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 106		

## Consulta 130 - PMA AREA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
<p>“Sala de Legrado con tres boxes de 15mts2 3 x 15m2 cada” Cual sería el criterio de independencia funcional y constructiva de los boxes de la sala de legrada citado en el PMA?</p> <p>“Sala de parto con box individual de 20 mts2” Cual sería el criterio de independencia funcional y constructiva de los boxes de la sala parto citado en el PMA?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (que será publicado con la próxima adenda 5)		

## Consulta 131 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2021
Consultamos: Puede un mismo profesional ser propuesto en dos cargos siempre que cumpla con todos los requisitos solicitados para cada uno de los cargos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2021
Si, pero solo para el caso del Especialista Electromecánico que en lugar de ser un mismo profesional que se encargue tanto de las instalaciones eléctricas como también de las instalaciones de señales débiles y PCI, puede ser cubierto por dos profesionales (que pueden ser el mismo profesional) un Especialista en Instalaciones Eléctricas y otro especialista en Instalación de Señales Débiles y PCI. Eso será aclarado en una próxima adenda (5).		

## Consulta 132 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>Del apartado de Instalación Eléctrica, en las secciones 27.16 TABLEROS, 27.19 LLAVES DISYUNTORAS TM, DIFERENCIALES Y DPS y 27.21 MATERIALES DE INSTALACION de la especificación técnica de las obras civiles, menciona que el conductor neutro deberá ser de color negro, esto contradice lo expresado en el punto 6.1.5.3.1 de la Norma Paraguaya NP202896 Instalaciones Eléctricas en Baja tensión que explica lo siguiente "Cualquier conductor aislado, cable unipolar o vena de cable multipolar utilizado como conductor neutro debe ser identificado conforme a esa función. En caso de identificación por color, para el conductor neutro debe ser utilizado el color celeste en la aislación del conductor aislado o de la vena de cable multipolar, o en la cobertura del cable unipolar." El uso obligatorio de la NP 202896 está reglamentada por el Decreto N° 9265 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5668/2016, «DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS»" que menciona en su Art. 31 lo siguiente "Cualquier instalación nueva, ampliación o reforma de instalación existente debe ser sometida a una inspección antes de ser puesta en servicio, de forma a verificarse la conformidad con las prescripciones de la Norma Paraguaya NP 2 028 96 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y del presente reglamento." Según lo mencionado en el apartado 27.2 Normas a utilizar en el Proyecto.</p> <p>Favor corregir la especificación técnica para adecuar a la normativa nacional vigente y poder unificar los criterios a la hora de ejecutar el diseño y ejecución del proyecto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
El color del conductor neutro puede ser negro o celeste.		

## Consulta 133 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
Consultamos a la convocante si los m2 indicados para los baños de discapacitados (16 m2) son correctas, debido a que dicha área nos parece excesiva para un baño de un solo inodoro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Remitirse al PMA ajustado a ser publicado en la próxima adenda (7)		

## Consulta 134 - BAÑOS 6M2

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
Consultamos a la convocante si estas medidas son correctas, considerando que no se solicitan que dichos baños tengan mas de un inodoro, o duchas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Remitirse al PMA ajustado a ser publicado en la próxima adenda (7)		

## Consulta 135 - Quirofanos

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
En el PMA no se solicitan exclusas para quirófanos, es esto correcto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Cada quirófano debe incluir acceso esclusado y área de lavabo médico. En las superficies establecidas a cada quirófano ya están incluidas dichas áreas anexas.		
Remitirse al PMA ajustado a ser publicado en la próxima adenda (7)		

## Consulta 136 - Consultorios 40m2

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
----------	-------------------	------------

Se solicitan 40m2 de consultorios en urgencias gineco-obstetricias, medida que nos parece excesiva, debido a que los consultorios normalmente cuentan con aprox. 12 m2, consultamos si dichas medidas son correctas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PMA ajustado a ser publicado en la próxima adenda (7)

## Consulta 137 - BAÑOS

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
----------	-------------------	------------

Para sala de espera de pacientes, el PMA solicita 20 m2 de área con apoyo de baños de 48 m2, el área solicitada para sanitarios supera el área de espera de los familiares y los pacientes, estas medidas son correctas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

En el servicio de Gineco Obstetricia Fila 7 y 8 del PMA la sumatoria de Sala de espera y servicio higiénico arroja un total de 68 m2, diseñar dentro de esa superficie la sala de espera y los servicios higiénicos que les corresponde sin variar la superficie total de 68m2

## Consulta 138 - Acceso a Obra

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que acudirán al Hospital a diario, hay algún proyecto de apertura de calle para el acceso al mismo. Para la etapa de ejecución de obra hay algún proyecto de mejoramiento de acceso porque existe un puente que es solo para vehículos livianos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

Si, el proyecto debe incluir el acceso vial que será publicado en la próxima adenda (7)

## Consulta 139 - Acceso a Obra

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
----------	-------------------	------------

Ya que en el alcance de la obra no se encuentra el camino de acceso al Hospital, consultamos si ya se encuentra definido el mismo, de manera a tener en cuenta para el desarrollo del anteproyecto, teniendo en cuenta el movimiento de suelo que implicaría la implantación del Hospital de acuerdo a este.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 138

## Consulta 140 - Energía Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
----------	-------------------	------------

Se sabe si la ANDE tiene potencia reservada de energía para las necesidades del nuevo Hospital? Quien y desde donde se debe hacer la extensión de línea para el Hospital? ya que estamos hablando de una extensión importante

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

El contratista debe gestionar la reserva de la potencia para el hospital. El proyecto incluye la extensión de la línea para el Hospital. El contratista debe conocer el sitio de obras y saber desde donde se debe hacer la extensión de la línea y considerar dicho costo en su oferta.

## Consulta 141 - Suministro de agua

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Existe algún proyecto de abastecimiento de agua?, pues la zona esta abastecida por aguateras y son insuficientes para el consumo del hospital. En caso que el mismo se haga por medio de perforación de pozos profundos se debe prever una planta de tratamiento de agua, que no esta incluida en el proyecto.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Si se deberá prever la perforación de pozos de agua y una planta de tratamiento de agua para consumo. Esto será aclarado en la próxima adenda (7)

## Consulta 142 - Desagüe Pluvial

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor especificar donde se desagotará el desagüe Pluvial.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

El desagüe Pluvial se puede desagotar en el arroyo que esta en el limite de la propiedad.

## Consulta 143 - Desagüe Cloacal

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor indicar donde desagotará el emisario de la Planta de Tratamiento.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

La Empresa Adjudicada, dentro de su proceso de obtención de Licencias Ambientales, deberá analizar y proponer la mejor opción para el efecto.

## Consulta 144 - Director de Proyecto

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En el Pliego menciona que el director de proyecto debe poseer 15 años en el área de la construcción de obras civiles de gran envergadura, y que posea 2 experiencias como proyectistas o Director de proyecto en la elaboración de Diseños ejecutivos de obras civiles. Solicitamos se elimine la condición de experiencia en construcción de obras, ya que los Proyectistas con mayor experiencia no necesariamente participan en la ejecución de las obras, sino se avocan netamente al desarrollo del Proyecto ejecutivo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Los 15 años de experiencia en el área de construcción no implica que el profesional tenga que tener específicamente experiencia en ejecución de construcciones ya que lo que se pide es experiencia en el AREA de la construcción y como el desarrollo de proyectos es parte del área de la construcción se tendrá por cumplido el requisito si el profesional propuesto tiene 15 años de experiencia en la elaboración de proyectos de construcción de obras civiles de gran envergadura.  
Remitirse a lo establecido en el PBC



## Consulta 145 - Coordinador de Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
Solicitamos que en el caso del Coordinador de Proyecto se permita tanto un Ingeniero Civil, como un Arquitecto, ya que en obras civiles los arquitectos están también habilitados para cumplir esta función		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
El cargo de coordinador de proyecto se solicita que sea un ingeniero porque tendrá a su cargo la coordinación de los demás profesionales y teniendo en cuenta que la mayoría de los profesionales encargados de las instalaciones son ingenieros se entiende que habrá un mejor entendimiento si el profesional encargado de la coordinación es también un ingeniero. Remitirse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 146 - Subcontratista nominado

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
Consultamos si los Subcontratistas nominados utilizados para cumplir con los requisitos de experiencia específica podrán ser utilizados también para cumplir con los profesionales solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Si, Es correcta la interpretación		

## Consulta 147 - Capacidad financiera

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
En la última Adenda se agregó el porcentaje que debe cumplir cada empresa en el caso de consorcio, entendemos que existe un error en esa modificación ya que usualmente cada socio debe cumplir con el índice solicitado sin multiplicar por el porcentaje.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Es correcto el entendimiento de que cada socio debe cumplir con el índice solicitado sin multiplicar por el porcentaje. El PBC será corregido en la próxima adenda (7), remitirse a dicha adenda.		

## Consulta 148 - Plazo de Diseño

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
Entendemos que el plazo de 125 días para la entrega de proyecto es independiente a los 18 meses de ejecución de la obra, es correcto el entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Si, es correcto el entendimiento, pero el plazo de 18 meses ya fue ampliado en la última adenda (5)		

## Consulta 149 - Solicitar ampliación de plazo para entrega de oferta y de requisitos.

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
<p>Motivo: Solicitar ampliación de plazo para entrega de oferta y de requisitos.</p> <p>Nos dirigimos a usted en relación a la licitación de referencia y respetuosamente solicitamos:</p> <p>1- El Proyecto del Gran Hospital del Sur, por su gran envergadura requiere un exhaustivo desarrollo y análisis a los efectos de presentar la oferta con la mejor descripción u precio, por lo que es indispensable la ampliación del plazo según la Adenda n°4 y llevar por lo menos a 30 días más de la misma.</p> <p>2- También solicitamos la reducción en cuanto a los requisitos de calificación y criterios de evaluación, "en la columna denominada cada socio debe cumplir", sea entre el 15% (quince por ciento) a 20% (veinte por ciento). Consideramos mínimamente justo lo solicitado y por sobre todo permitirá la mayor participación de pequeñas empresas constructoras con suficiente experiencia en el área hospitalaria.</p> <p>Atentamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
<p>1- El oferente adjudicado tiene 125 días para el desarrollo exhaustivo del proyecto. Para la presentación de las ofertas no será requerido la presentación de un anteproyecto por lo que consideramos que el plazo para la presentación de las ofertas es razonable. De todas formas, se ha concedido una prórroga de 15 días para la presentación de las ofertas en la última adenda (6). Remitirse a los plazos establecidos en el SICP. 2- Se han modificado los porcentajes que debe cumplir cada socio en la adenda 5 y, por lo tanto, remitirse a lo establecido en dicha adenda.</p>		

## Consulta 150 - SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHA DE ENTREGA Y CAMBIOS EN LOS REQUISITOS

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
<p>Señores</p> <p>Unidad Operativa de Contrataciones</p> <p>MOPC</p> <p>Por la presente tengo el agrado de dirjirme a Ustedes en relacion a la Licitacion de Referencia, en dicho marco solicitamos las sgtes. modificaciones en los requisitos del llamado a modo de permitir una mayor participacion de las medianas y pequeñas empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que el plazo recientemente modificado para la fecha 12 de agosto de 2021 sea modificado al 31 de agosto de 2021.-</li> <li>- En el item 4 de los requisitos de calificacion y criterios de evaluacion en la columna denominada cada socio debe cumplir, el mismo sea reducido al 20% en reemplazo del 25% que esta fijado actualmente</li> </ul> <p>En el entendimiento que sera debidamente recibido y satisfecho por el Comitente, saludos atte.-</p> <p>Ing. Fernando Moreno</p> <p>RUC 42158-4</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
<p>Remitirse a la respuesta de la consulta anterior (149)</p>		

## Consulta 151 - Condiciones para consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2021
<p>En el punto 2.1, se pide Construcción de al menos1 (un) centro hospitalario yasea público o privado de características iguales osuperiores a 6.400 m2 yocapacidad igual o superior a150 (ciento cincuenta) camas, se consulta y solicita,puede ser cumplida esta condicioncon la suma de superficie o camas de diferentes obras pero un mismo oferente?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
<p>No, la cantidad de metros cuadrados y camas debe ser cumplida en una sola obra. Remitirse a lo establecido en el PBC</p>		

## Consulta 152 - Subcontratista nominado

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En la licitación de Coronel Oviedo, se podía tener diferentes subcontratistas nominados para cada experiencia específica requerida, el texto lo aclaraba. En esta licitación, no se especifica eso, por lo tanto consultamos. Se puede tener un subcontratista por cada actividad específica solicitada?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Si, es correcta la interpretación de que se puede tener un subcontratista por cada actividad específica solicitada

## Consulta 153 - Capacidad en materia de personal

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

1 (un) Especialista en Seguridad e Higiene Laboral:  
Solicitamos sea considerada como experiencia general la antigüedad desde el momento de la obtención del REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO vigente categoría A o B emitido por la DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  
Teniendo en cuenta que para el especialista ambiental también se considera como experiencia general la antigüedad como consultor ambiental catastrado en el CTCA del MADES.  
Y siendo la carrera universitaria en SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL muy nueva en nuestro país, son escasos los profesionales con diploma académico en el área con más de 3 años de antigüedad, la mayoría son técnicos con muchos años de experiencia que acaban de terminar sus carreras universitarias en el área.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

El PBC pide, por un lado, un profesional con diploma académico de formación en seguridad laboral o en el trabajo, o Ingeniero Civil con especialización en seguridad laboral o del trabajo (hasta aquí no se especifican años) y por otro lado pide que dicho profesional cuente con el registro vigente como especialista en seguridad del trabajo en Paraguay (categoría A o B) y que además cuente con ciertos años de experiencia profesional en el área de seguridad laboral (no necesariamente desde que haya obtenido su título universitario). Entendemos que lo que se solicita en esta consulta se cumple si el profesional propuesto tiene un diploma académico como se solicita en el PBC a pesar de que el diploma sea reciente, ya que lo que cuenta para la experiencia son los años desde la obtención de la licencia solicitada.

## Consulta 154 - Capacidad financiera - Ratios

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Para los índices financieros tales como Coeficiente de Liquidez y Coeficiente de Solvencia, entendemos que en caso que el Oferente sea un Consorcio, cada integrante del mismo debe cumplir en forma individual dichos requisitos, tal como es considerado usualmente en todos los llamados. Favor confirmar este entendimiento, ya actualmente el pliego a través de la publicación de la Adenda 3, establece porcentajes mínimos a ser cumplidos por los integrantes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 147

## Consulta 155 - Cielorraso

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

El ítem cielorraso, no aclara si ira en todos los ambientes de la obra, y esa es una elección en el proyecto, como se debe considerar?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Se debe considerar el uso de cielo raso. El tipo de material y local de instalación está sujeto a normativas vigentes.

## Consulta 156 - Acceso Vial

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos la sección transversal y el paquete estructural, así como la longitud del mismo. El Oferente no puede correr con el dimensionamiento del mismo ya que se deben realizar estudios de tránsito, y tener los ejes equivalentes a futuro del mismo, debe ser muy bien definido por la contratante.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Se debe considerar el uso de cielo raso. El tipo de material y local de instalación está sujeto a normativas vigentes.

## Consulta 157 - Puente

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En las últimas consultas se menciona la construcción del puente para el acceso, favor publicar los planos de dicho puente

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Dentro del componente del Diseño del presente llamado se debe incluir el diseño del puente

## Consulta 158 - Precio de referencia

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor realizar una actualización con respecto al precio de referencia que incluya el Acceso Vial y el Puente a construir.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Su consulto se tendrá en cuenta para la próxima adenda (7)

## Consulta 159 - Acceso Vial

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Quien se ocupará de la expropiación de la franja de dominio de 14 a 30 m del acceso vial?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

El contratista se deberá ocupar de la liberación de la franja de dominio del acceso vial.

## Consulta 160 - Dimensionamiento de provisión de Agua

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

De manera a poder dimensionar la cantidad de pozos artesianos, así como la planta de tratamiento de agua, consultamos la cantidad estimada de personas que acudirán al hospital así como el personal contratado, para poder estimar el consumo de agua.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Se estima un aproximado de 6000 personas/días basados en la capacidad de camas de internación, números de consultorios, servicios diagnósticos, número de camas en los albergues, acompañantes, y recursos humanos.

## Consulta 161 - Acceso Vial

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos si se debe tener en cuenta la ejecución de una rotonda para la intersección del acceso vial del hospital con la Ruta 6? que tipo de pavimento se debe tener en cuenta para el acceso vial? Empedrado o Acceso pavimentado con Carpeta asfáltica? en caso de ser un camino pavimentado, cual es el paquete estructural que se debe presupuestar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

No esta prevista una rotonda para la intersección del acceso vial con la ruta VI pero si unos carriles de aceleración y desaceleración. El tipo de pavimento del acceso vial deberá ser pavimentado con carpeta asfáltica. El paquete estructural deberá ser propuesto por el oferente adjudicado y aprobado por la contratante durante el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo del acceso vial para la obtención de la orden de inicio del acceso vial. Todo esto será aclarado mejor con la próxima adenda (7)

## Consulta 162 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos que en caso de que el Oferente sea un consorcio, todas las partes combinadas puedan aportar con lo solicitado en dicho criterio, eliminando así los porcentajes mínimos para cada integrante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

Es correcta su interpretación. Esto ya fue subsanado con la adenda 5 (Versión 6 del PBC)

## Consulta 163 - SUMINISTRO AL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos si los personales que solicitan en los Suministros al Contrato deben contar con IPS, y si se debe prever vacaciones, preaviso, indemnización, etc?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

El contratista debe cumplir con todas las leyes en materia de personal

## Consulta 164 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2021
----------	-------------------	------------

De acuerdo a la adenda 5 de fecha 26 de julio 2021 en donde se establecen nuevos metros cuadrados de construcción consultamos si en la planilla de oferta a entregar se corregirán esas cantidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

Si, Dichas cantidades serán corregidas con la próxima adenda (7)

## Consulta 165 - NUEVO PMA

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
----------	-------------------	------------

Con las modificaciones del Nuevo PMA que llevan a un crecimiento de aproximadamente 2.000 m2, solicitamos una prórroga de 30 días para la apertura de las ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
-----------	--------------------	------------

El PMA será actualizado nuevamente en la próxima adenda (7) y para prever lo mencionado en esta consulta, mediante la adenda 6 se ha concedido una prórroga de 15 días más para la presentación de las ofertas. Remitirse a los plazos establecidos en el SICP.

## Consulta 166 - CERCO PERIMETRAL - MURALLA

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Consultamos si se debe considerar dentro del proyecto la construcción del cerco perimetral del terreno y de que material debe ser en caso de que sea necesario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Se debe considerar el cercado perimetral del terreno en forma mixta, muralla en el entorno inmediato del Hospital por cuestiones de seguridad y se pueden considerar materiales más livianos en el resto del perímetro		

## Consulta 167 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
En el caso de Especialista en Instalaciones Sanitarias y Especialista en Planta de Tratamiento de efluentes; si un profesional cumple con los requisitos para ambos cargos. Consultamos: Puede en este caso un mismo profesional ser nominado para ambos puestos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Si. Es correcta la interpretación		

## Consulta 168 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Para el Especialista en Planta de tratamiento de efluentes, solicitamos se disminuya a 2 contratos técnicos en elaboración de proyectos y/o construcción de sistemas de tratamiento de efluentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
La experiencia del Especialista en Planta de tratamiento de efluentes será reducido a dos contratos en la próxima adenda (7)		

## Consulta 169 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Especialista en Seguridad e Higiene laboral, 1. Al decir será un profesional con diploma académico de formación en seguridad laboral o en trabajo, no necesariamente deberá ser un profesional universitario, bastará con presentar todos los certificados de los cursos que lo acreditaron para ser reconocido por la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional del Vice Ministerio de trabajo y Seguridad Social para obtener el REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 2. La experiencia se contabiliza a partir de la fecha de inscripción en el REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ¿Es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Es correcto el entendimiento en cuanto a que la experiencia se contabiliza a partir de la fecha de inscripción en el REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Sin embargo, el PBC pide además que el profesional tenga un diploma académico al momento de presentar la oferta. Remitirse a la respuesta de la consulta 153 para una mayor información al respecto.		

## Consulta 170 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Especialista en Seguridad e Higiene laboral En el caso de un profesional que se encuentra reconocido por la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional del Vice Ministerio de trabajo y Seguridad Social con registro vigente categoría A. Desde hace mas de 7 años. Pero cuenta con Título Universitario de Ingeniero en Seguridad e Higiene Ocupacional fechado en noviembre de 2018. Entendemos que este profesional cumple con los requisitos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Si cumple, es correcto el entendimiento		

## Consulta 171 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2021
Debido a la reciente modificación del PMA mediante la Adenda N° 5, solicitamos una prórroga de 30 días a partir de la fecha de presentación vigente (12/08/2021), con esta prórroga se llegaría a una correcta elaboración de proyecto/oferta, el cual atenderá las necesidades del cliente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 165		

## Consulta 172 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2021
Debido a la reciente modificación del PMA mediante la Adenda N° 5, solicitamos una prórroga de 30 días a partir de la fecha de presentación vigente (12/08/2021), con esta prórroga se llegaría a una correcta elaboración de proyecto/oferta, el cual atenderá las necesidades del cliente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la pregunta 165		

## Consulta 173 - Formularios - Anexos

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
Entendemos que las Aclaraciones no se consideran como modificaciones al PBC, por ende los Formularios subidos dentro de la Aclaración del 26/07/2021 se tendrían en cuenta para la presentación de oferta? ya que los mismo no se encuentran introducidos dentro del PBC 6ta Versión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
El hecho de que los formularios se hayan subido como tipo de documento Aclaraciones, no implica que dichos documentos no formen parte del PBC. Es bien sabido que las adendas si son modificaciones al PBC y en todas las adendas que implican cambio de archivos adjuntos se indica claramente cuales son los documentos que deben ser reemplazados en el PBC. Remitirse a las adendas para ver cuáles son los archivos que se reemplazan. En el caso específico de los Formularios subidos dentro de la Aclaración del 26/07/2021 si forman parte del PBC		

## Consulta 174 - profesionales

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
<p>Teniendo en cuenta el Artículo 103. Selección basada en la calidad y el costo. del Decreto Reglamentario N° 2992/19 de la Ley N° 2051/03, estable lo siguiente "El personal clave que se proponga como reemplazo deberá tener calificaciones profesionales iguales o mejores que la del personal clave propuesto inicialmente."</p> <p>Entendemos que inclusive los Profesionales claves pueden ser reemplazados siempre que el reemplazo propuesto cuente con calificaciones profesionales iguales o mejores que la del personal clave propuesto inicialmente.</p> <p>Por lo que se solicita eliminar el primer párrafo de las Observaciones al criterio de Capacidad en Materia de Personal que dice "El responsable social, los personales marcados con asteriscos (*) y con la letra C son personal clave y no pueden ser reemplazados o sustituidos durante la ejecución del contrato conforme lo establecido en la ley 2051."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Es correcto su entendimiento. La palabra "conforme" debería ser "salvo". Se tendrá en cuenta la consulta para la próxima adenda (7).</p>		

## Consulta 175 - profesionales

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
<p>En cuanto al "Especialista en Seguridad e Higiene Laboral" solicita un profesional con diploma académico. Entendemos que un Título de Bachiller culminado es considerado un Diploma Académico. el cual le habilita a Formarse como Especialista en Seguridad e Higiene y obtener cualquier categoría de Carnet, ya que teniendo en cuenta lo establecido en el Criterio, cualquier carnet será aceptado por los siguientes puntos:</p> <p>* "El profesional deberá contar con REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO vigente categoría A o B emitido por la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional del Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social."</p> <p>* " Deberá poseer registro en Seguridad y Salud Ocupacional vigente por el MTESS, con categoría C (como mínimo)."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Es correcto el entendimiento de que el diploma de bachiller es considerado un diploma académico por lo que cumpliría en ese punto. Remitirse a lo establecido en el PBC</p>		

## Consulta 176 - PMA AREA ADMINISTRATIVA

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
<p>En el PMA área administrativa se indican los siguientes programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa THA/Diabetes - área por unidad: 15m2 - área total: 20 m2.</li> <li>- Programa tuberculosis - área por unidad: 12m2 - área total: 20 m2</li> <li>- Programa PANI - área por unidad: 12m2 - área total: 16 m2</li> <li>- Data center - área por unidad: 30m2 - área total: 24 m2</li> </ul> <p>Consultamos cuales son las medidas correctas, si las indicadas como Área por unidad o las indicadas como Área total?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>El PMA será ajustado en la próxima adenda (7) Remitirse a dicho PMA actualizado.</p>		



## Consulta 177 - Pedido de prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
----------	-------------------	------------

Debido a la reciente modificación del PMA mediante la Adenda N° 5, solicitamos una prorroga de 30 días a partir de la fecha de presentación vigente (12/08/2021), con esta prorroga se llegaría a una correcta elaboración de proyecto/oferta, el cual atenderá las necesidades del cliente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 171

## Consulta 178 - Área imágenes

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
----------	-------------------	------------

En el PMA, para el área imágenes se indica lo siguiente:

- Sala de radiología especializada digital (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 35 m2 por unidad.
- Sala de tomografía (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 30 m2 por unidad.
- Sala de densitometría ósea (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 25 m2 por unidad.

Consultamos a la convocante si las áreas de vestidor y sala de control están contempladas dentro de los m2 solicitados o si deben considerarse como áreas independientes a la misma.

Si las mismas deben considerarse como áreas independientes solicitamos a la convocante nos indiquen cuantos m2 mínimos deben tener cada uno de ellos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Las áreas de apoyo ya están contempladas dentro de las superficies requeridas y deben ser consideradas con las siguientes medidas aproximadas:

Sala de radiología especializada digital (35 m2): Sala de exámenes superficie mínima de 20 m2 (sujeto a ajuste de acuerdo a las EETT del equipo a instalar, la cabina (mínimo 2 m2) debe contar con acceso al exterior y al área de exámenes, área de vestidor para el paciente.

Sala de tomografía (30 m2): Sala de exámenes superficie mínima de 24 m2 (sujeto a ajuste de acuerdo a las EETT del equipo a instalar, la cabina (mínimo 5 m2) debe contar con acceso al exterior y al área de exámenes, área de vestidor para el paciente.

Sala de densitometría ósea (25m2): Sala de exámenes superficie mínima de 23 m2 (sujeto a ajuste de acuerdo a las EETT del equipo a instalar, se aclara que no requiere sala de comando, debe contar con área de vestidor para el paciente.

## Consulta 179 - PMA IMÁGENES

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
----------	-------------------	------------

En el PMA - Área imágenes se indica: Sala de hemodinamia angiografía + vestidor, tomas de oxígeno, maquina de anestesia, carro de paro, MESADAS AMPLIAS DE MÁRMOL CON ALACENAS para guardado de equipos e insumos. Consultamos ala convocante, a que ellos llaman mesadas amplias y si pueden indicar cuantos metros son considerados como mesadas amplias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Las Mesadas deberá tener un ancho no menor a 100 cm y una extensión mínima de 3 metros

## Consulta 180 - PMA ÁREA ADMINISTRATIVA

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
En el PMA área administrativa se indican los siguientes programas: - Programa THA/Diabetes - área por unidad: 15m2 - área total: 20 m2. - Programa tuberculosis - área por unidad: 12m2 - área total: 20 m2 - Programa PANI - área por unidad: 12m2 - área total: 16 m2 - Data center - área por unidad: 30m2 - área total: 24 m2		
Consultamos cuales son las medidas correctas, si las indicadas como Área por unidad o las indicadas como Área total?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 176		

## Consulta 181 - PMA ÁREA IMÁGENES

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
En el PMA, para el área imágenes se indica lo siguiente: - Sala de radiología especializada digital (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 35 m2 por unidad. - Sala de tomografía (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 30 m2 por unidad. - Sala de densitometría ósea (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 25 m2 por unidad. Consultamos a la convocante si las áreas de vestidor y sala de control están contempladas dentro de los m2 solicitados o si deben considerarse como áreas independientes a la misma. Si las mismas deben considerarse como áreas independientes solicitamos a la convocante nos indiquen cuantos m2 mínimos deben tener cada uno de ellos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 178		

## Consulta 182 - PMA IMÁGENES

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
En el PMA - Área imágenes se indica: Sala de hemodinamia angiografía + vestidor, tomas de oxígeno, maquina de anestesia, carro de paro, MESADAS AMPLIAS DE MÁRMOL CON ALACENAS para guardado de equipos e insumos. Consultamos a la convocante, a que ellos llaman mesadas amplias y si pueden indicar cuantos metros son considerados como mesadas amplias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 179		

## Consulta 183 - PMA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
Para el Auditorio se solicita: Auditorio + Foyer+SS.HH - 500 m2, consultamos cuantos m2 debemos considerar para el foyer y para los sanitarios. Además en el PMA se solicitan 100 m2 de hall de acceso al auditorio, consultamos si dicho hall debe de ser incluido a parte del foyer? o no se considera el foyer como parte de los 500 m2 solicitados para el auditorio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
En la Fila 10 se eliminar la palabra "foyer". En los 500m2 debe desarrollarse el auditorio y sus apoyos, SSHH se debe dimensionar para 150 personas de capacidad dentro del auditorio. En la fila 11 mantener el hall de acceso de 100 m2		

## Consulta 184 - ÁREA ADMINISTRATIVA

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
En el área administrativa se solicita una oficina Presupuesto y Planificación Box, de 6 m2, consultamos si estas medidas no son correctas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
La dimensión es correcta, la misma puede ir anexa a la administrativa		

## Consulta 185 - Área Administrativa

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2021
En el PMA área administrativa se indican los siguientes programas: - Programa THA/Diabetes - área por unidad: 15m2 - área total: 20 m2. - Programa tuberculosis - área por unidad: 12m2 - área total: 20 m2 - Programa PANI - área por unidad: 12m2 - área total: 16 m2 - Data center - área por unidad: 30m2 - área total: 24 m2		
Consultamos cuales son las medidas correctas, si las indicadas como Área por unidad o las indicadas como Área total?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 176		

## Consulta 186 - Firmante de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
En caso de consorcio, es obligatoria la firma, en toda la documentación a presentar en la oferta, del Representante Legal del socio líder o puede haber mas representantes del consorcio y no necesariamente solo del líder?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
El PBC pide que la oferta sea firmada por el representante del socio líder. Remitirse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 187 - Documentos

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
En la clausula quinta del formulario 23 ACUERDO DE INTENCION ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUBCONTRATISTA NOMINADO, basta con citar los titulos de los rubros a ser subcontratados , o se tiene que presentar el detalle con cantidades y precios unitarios de todos los rubros a ser subcontratados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
El formulario 23 menciona en la Cláusula Quinta cuales son los compromisos y obligaciones que el subcontratista nominado se obliga a cumplir. Por lo que se entiende que cuanto mas detallada sea la descripción de la obligación es mejor. Si la descripción del trabajo es suficiente para indicar claramente todo el trabajo global no hace falta detallar las cantidades.		

## Consulta 188 - Liberación de Franja de Dominio

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
Entendemos que la Liberación de la Franja corre por cuenta del MOPC como es en todos los llamados, ya que los terrenos se deben transferir al nombre del MOPC, y el contratista solo debe realizar el pago de los mismo. Es correcto el entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Es correcto el entendimiento de que los terrenos se deben transferir al nombre del MOPC. Sin embargo, el contratista se debe encargar de gestionar la liberación de la franja de dominio. Sera publicada con la próxima adenda (7) unas especificaciones técnicas para la liberación de la franja de dominio		

## Consulta 189 - Monto de Indemnizaciones

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
Consultamos cual es el monto fijo que se debe prever para las indemnizaciones y las mejoras de los terrenos a expropiar?, ya que es un monto que la Contratante debe prever y el Contratista incluir como un monto fijo de acuerdo a la tasación realizada por la Dirección de Tasación y Avaluo del MOPC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Los montos de las indemnizaciones para la liberación de la franja de dominio deberán ser estimados y ofertados por los oferentes. En la próxima adenda (7) se actualizarán los ítems de obra a ser ofertados donde serán incluidos los ítems correspondientes a la liberación de la franja de dominio.		

## Consulta 190 - Franja de Dominio

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
En la visita a la zona de Obra se pudo observar la existencia de arboles de troncos de gran diámetro así como la existencia de viviendas en los bordes del camino existente. ¿En caso de existir conflictos para el ensanche del camino existente como se resolverán? ¿Quién deberá hacer las gestiones y cubrir los gastos ambientales correspondientes para el derribo de los arboles? ¿Quién deberá hacer las gestiones y cubrir los gastos para realizar las expropiaciones y demoliciones si fuese necesario?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
El contratista deberá prever todos los aspectos que tienen que ver con la liberación de la franja de dominio y presentar en su oferta el monto estimado de dicha liberación de franja. Todas las gestiones de la liberación de la franja de dominio corren por cuenta del contratista salvo la firma de la escritura traslativa de dominio que debe ser a favor del MOPC.		

## Consulta 191 - ALBERGUES

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
En los albergues se solicita, albergue de familiares UTI Adultos y femenino y masculino con sanitarios, consultamos que consideraciones tener en cuenta? si las agrupaciones serán en plantas libres y separados por sexo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
1.) los sshh deben estar diferenciados. 2.) En los espacios para albergue de familiares de pacientes en UTI, no se requiere agrupación por sexo, pero se debe considerar la divisiones por boxes que se corresponde a la cantidad de camas UTI		

## Consulta 192 - Blindaje del Cable

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
<p>En las EETT del PBC, correspondiente a cableado estructurado, menciona la utilización de cable categoría 6A U/UTP. Solicitamos respetuosamente la aceptación de cables 6A F/UTP siendo que estos cables son ampliamente utilizados para uso hospitalario, ya que existen muchos componentes electrónicos de precisión, que podrían meter interferencia en los cables no blindados (U/UTP); incluso se han publicado "papers investigativos", sobre las ventajas de cables blindados para aplicaciones hospitalarias.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>El hospital debe ser diseñado y construido con materiales que garanticen el buen funcionamiento de los equipos, por lo tanto, si los cables propuestos por el contratista ofrecen un desempeño igual o mejor que los cables previstos en las EETT y cumplen con las normas correspondientes, estos pueden ser utilizados con la aprobación por parte de la fiscalización de la contratante.</p>		

## Consulta 193 - Consulta cableado horizontal, señales débiles

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2021
<p>Según la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components, en relación con cableado horizontal, define lo siguiente: "El cable debe ser de 4 pares trenzados de conductores sólidos 22-24 AWG con una cubierta termoplástica y debe cumplir con los requisitos ANSI / ICEA S-80-576 donde corresponda a cableado interior de 4 pares". Entonces, por todo lo expuesto anterior, en las EETT del PBC, correspondiente a "señales débiles", menciona lo siguiente "Conductor Cobre recocido desnudo y macizo con diámetro nominal 23AWG Aislamiento Polietileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado". Solicitamos que se permita la utilización de cables de calibre 22 a 24 AWG para Cables Cat 6A, conforme norma actual., siendo diámetro reducido el cable de 24 AWG (mas pequeño), cumpliendo 100% con la norma.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Remitirse a la respuesta de la consulta 192</p>		

## Consulta 194 - ALBERGUES

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
<p>En el PMA albergues, se solicita: Comedor, cantidad de ambientes 3, m2 por ambiente 20, total m2: 20. Consultamos a la convocante si esto esta correcto o si no deberían ser 60m2 totales?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Remitirse a la respuesta de la consulta 176</p>		

## Consulta 195 - ÁREA DIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
<p>Pedimos aclaración a la convocante de que consideraciones se deben tener en el área de reprocesamiento de dializadores de pacientes no contaminados, los grifos deben ser solamente en bachas médicas de inox, o debemos considerar también canillas de lavado de equipos?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Ajustarse al PMA</p>		

## Consulta 196 - Bachas medicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Pedimos aclaración a la convocante de que consideraciones se deben tener en el área de reprocesamiento de dializadores de pacientes no contaminados, los grifos deben ser solamente en bachas médicas de inox, o debemos considerar también canillas de lavado de equipos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 195

## Consulta 197 - Albergues

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

En el PMA albergues, se solicita: Comedor, cantidad de ambientes 3, m2 por ambiente 20, total m2: 20. Consultamos a la convocante si esto esta correcto o si no deberían ser 60m2 totales?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 176

## Consulta 198 - PMA ÁREA DIÁLISIS

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Pedimos aclaración a la convocante de que consideraciones se deben tener en el área de reprocesamiento de dializadores de pacientes no contaminados, los grifos deben ser solamente en bachas médicas de inox, o debemos considerar también canillas de lavado de equipos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 195

## Consulta 199 - PMA ÁREA ALBERGUES

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

En el PMA albergues, se solicita: Comedor, cantidad de ambientes 3, m2 por ambiente 20, total m2: 20. Consultamos a la convocante si esto esta correcto o si no deberían ser 60m2 totales?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 176

## Consulta 200 - Puente de Hormigón Armado

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos que ancho debe tener el puente de Hormigón Armado de 20 m a construir, tanto ancho de calzada como ancho de paso peatonal y si posee banquina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

El puente debe tener 21 metros de ancho y no tiene banquina. Los 21 metros de ancho salen de los anchos de ambos carriles de vehículos mas el paseo central y las veredas.

## Consulta 201 - Planta de Tratamiento de Efluentes

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
<p>En el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL HOSPITAL DE ENCARNACION (Gran Hospital del Sur) se menciona: "El sistema de tratamiento del efluente solicitado es por un proceso de tratamiento biológico secundario y complementos de tecnología para cumplir con las normativas de descarga de efluentes."</p> <p>Consulta: No menciona la tecnología por la cual se debe realizar el tratamiento biológico. ¿Cuál debe ser? En vista a que la tecnología "reactor de lecho móvil (MBBR)" presenta varias ventajas sobre "lodos activados" como el tamaño menor que ocupa el MBBR considerando que se cuenta con límite de espacio. Sumando el hecho de que el % de remoción a cumplir podría no corresponde a la tecnología de "lodos activados", esta última opción debería descartarse como posible para evitar no llegar a los parámetros establecidos por ley SEAM 222/02. El "Reactor de lecho móvil" remueve 92 % de DBO, 96 % de DQO y 95 % de SST. Mientras tanto, "lodos activados" remueve 90 % de DBO, 73 % de DQO y 85 % de SST. Favor especificar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Queda a criterio del contratista la elección de la tecnología por la cual se debe realizar el tratamiento biológico siempre y cuando la tecnología adoptada cumpla con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas para el diseño de la planta de tratamiento de efluentes del hospital de Encarnación (Gran Hospital del Sur) , y que cumplan las Normas de descargas establecidas por la Autoridad Ambiental.</p>		

## Consulta 202 - Planta de Tratamiento de Efluentes

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
<p>En el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL HOSPITAL DE ENCARNACION (Gran Hospital del Sur) se menciona "Se debe prever que para la planta se considere un crecimiento del 50% de la capacidad proyectada del hospital en los próximos 5 años."</p> <p>Consulta: en el apartado mencionado especifica que se debe prever el crecimiento de un 50% de la planta en los próximos 5 años, sin embargo, en otro apartado posterior se hace mención a "Deberán tomarse en cuenta estos parámetros, especialmente los máximos para el dimensionamiento de la Solución, considerando en el caudal un 25% de crecimiento a futuro" ¿Cuál de los dos crecimientos es el que se debe considerar, el de 50% o el de 25%? Favor especificar.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Se debe prever que para la planta se considere un crecimiento del 50% de la capacidad proyectada del hospital (&gt;5 años). El crecimiento a futuro del 25% se refería a un futuro inmediato (&lt; 5 años) que para cuestiones de diseño no aplica.</p>		

## Consulta 203 - Planta de Tratamiento de Efluentes

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
<p>En el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL HOSPITAL DE ENCARNACION (Gran Hospital del Sur) en la parte de "complementos que se deben ofertar" se hace mención a: "Sistema de monitoreo con supervisión automatizada vía software y monitoreo por cámaras en lugares críticos."</p> <p>Consulta: Al mencionar "sistema de monitoreo vía software" ¿se refiere solo al sistema en circuito cerrado para la observación de la planta a través de las cámaras o se refiere al control electromecánico y de procesos de toda la planta mediante algún software como SCADA?. Se especifica automatización en PLC pero el SCADA también cuenta con PLC. Favor especificar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Se refiere al control electromecánico y de procesos de toda la planta de tratamiento de efluentes mediante algún software que permita el monitoreo en tiempo real de las variables (parámetros de control y desempeño). Queda a criterio del contratista la elección del software (SCADA, u otros de mejor desempeño), siempre y cuando el software propuesto o adoptado cumpla con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas para el diseño de la planta de tratamiento de efluentes del hospital de Encarnación (Gran Hospital del Sur)</p>		

## Consulta 204 - Planta de Tratamiento de Efluentes

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
<p>En el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL HOSPITAL DE ENCARNACION (Gran Hospital del Sur) se menciona "La propuesta técnica deberá contemplar que se cuenta con un predio limitado para la ubicación de la planta por lo que no se pueden utilizar sistemas de tratamiento extensivos."</p> <p>Consulta: Cuál es la superficie en metros cuadrados aproximado, que se dispone para la construcción de la planta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Remitirse a la última versión del PMA donde se indica claramente los metros cuadrados que deberán ser destinados a la Planta de Tratamiento de Efluentes.</p>		

## Consulta 205 - Sobre acuerdo con Subcontratista Nominado

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>En relación al Formulario N° 23 "Acuerdo de intención entre el contratista y el subcontratista nominado", solicitamos sean eliminados los puntos (i) y (ii) de la OBSERVACIÓN detallada en el mismo, agregando solo la OBSERVACIÓN: (a) El Acuerdo de Intención deberá ser formalizado con las firmas de los Representantes Legales respectivos.</p> <p>Esta solicitud la realizamos en vista de que se ha utilizado el mismo criterio en el llamado 156/19 con ID N° 369587 del Puente Chaco`i, donde se solicitó que la formalización por escritura pública sea realizada posterior a la adjudicación y como requisito para la firma del contrato.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Remitirse a los formularios proveídos con el PBC.</p>		



## Consulta 206 - ÁREA GUARDERÍA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos si para los sanitarios diferenciados públicos, que se solicita en el PMA, se debe de considerar solo artefactos sanitarios para niños o si se debe incluir artefactos para adultos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se debe considerar artefactos para niños

## Consulta 207 - Corrección del Precio de referencia, esclarecimientos acerca del acceso Vial y el PMA, y pedido de Prorroga.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

Con el reciente aumento de metros cuadrados a construir (39610 m2) el cual fue agregado en la Adenda N° 5, solicitamos que se corrija el precio de referencia del llamado ya que hasta la fecha aun figura en el sistema la cantidad antigua (38505 m2). Teniendo en cuenta esto, y que aun no contamos con el paquete estructural del acceso vial y las aclaraciones acerca del PMA las cuales fueron consultadas en este foro, solicitamos una prórroga de 30 días a partir del esclarecimiento de estos temas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

El precio de referencia será corregido con la publicación de la próxima adenda (7). EL paquete estructural y demás temas que tienen que ver con el acceso vial serán especificados en la próxima adenda (7) pero se adelanta que el paquete estructural forma parte del componente de diseño que el contratista debe proponer y ser aprobado por la contratante durante el periodo de elaboración del proyecto para la obtención de la orden de inicio. Por lo anteriormente mencionado se ha concedido una prórroga por 15 días en la adenda N° 6.

## Consulta 208 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

En la adenda N° 5, con las variaciones del PMA, los metros cuadrados a construir pasaron de 38.505 a 39.610, pero esta variación no se reflejó en el precio de referencia del llamado, ya que a la fecha aún se sigue considerando la cantidad anterior (38.505 m2) para el cálculo del precio de referencia (ver pestaña ítems solicitados SICP), solicitamos a la convocante la actualización del precio de referencia en base a las nuevas exigencias, también solicitamos que los ítems de acceso vial, pozo profundo e indemnizaciones por expropiaciones sea considerado dentro del mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

El precio de referencia será corregido con la publicación de la próxima adenda (7)

## Consulta 209 - Precio de referencia

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

Con el reciente aumento de metros cuadrados a construir (39610 m2) el cual fue agregado en la Adenda N° 5, solicitamos que se corrija el precio de referencia del llamado ya que hasta la fecha aun figura en el sistema la cantidad antigua (38505 m2). Teniendo en cuenta esto, y que aun no contamos con el paquete estructural del acceso vial y las aclaraciones acerca del PMA las cuales fueron consultadas en este foro, solicitamos una prórroga de 30 días a partir del esclarecimiento de estos temas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 207

## Consulta 210 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Teniendo en cuenta que a la fecha no han sido respondidas numerosas consultas acerca del PMA, que no se cuentan con especificaciones técnicas ni las consideraciones mínimas que se deben tener en cuenta para el paquete estructural del acceso vial y además que el precio referencial no responde a la cantidad de m2 del llamado, solicitamos a la convocante conceder una prórroga de 30 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Se ha concedido una prórroga de 15 días. El precio referencial será ajustado en la próxima adenda (7) además de todas las cuestiones que tienen que ver con el acceso vial.		

## Consulta 211 - CANTIDAD DE PLANTAS O NIVELES

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
El desarrollo en Pb y 1er. Piso del Gran Hospital del Sur requiere extensiones muy significativas en movimiento de suelos, fundaciones, cantidad de columnas, circulaciones y cubiertas, lo cual no sólo implicará mayores costos de estos aspectos respecto a un requerimiento de mayor compacidad, sino que impactaría también en mayores costos operativos y distancias a recorrer por el personal, con menor eficiencia en los traslados internos de pacientes, insumos, alimentos y otros elementos. Se agradece respuesta a la consulta, si atento a lo aquí comentado, y dado que igualmente los pacientes en camilla requieren ascensores como también los insumos, se aceptaría incorporar un segundo piso (sólo una parada más), lo cual permitiría optimizar sin duda todos estos aspectos y reduciría costos de inversión inicial y operativos posteriores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
El Diseño deberá ser desarrollado en planta baja y un nivel mas		

## Consulta 212 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el PMA, se encontraron discrepancias entre la columna "Area por unidad (m2)" y "Area total (m2)". Por ejemplo, en Administración en 10 ambientes. Solicitamos su rectificación ya que afecta el área total del Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 176		

## Consulta 213 - AREAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Solicitamos tengan a bien especificar qué porcentaje en más o en menos puede tener cada área de los distintos ambientes y en el área total del Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a lo indicado al PMA a ser actualizado . Se aclara que las superficies indicadas en el PMA son las mínimas referenciales		

## Consulta 214 - PMA - AMBIENTES FALTANTES

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el PMA no se ha encontrado los siguientes ambientes: Hall de Acceso Principal, Informes generales, Turnos, Admisión de Pacientes a Internación, Servicios Sociales, Cafetería de público, Capilla, Salas de racks y/o Tableros eléctricos por Servicio, Salas para equipos de Climatización, Lavados de carros. Por favor ratificar o rectificar si se deben incluir y cuáles serían sus áreas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
En cuanto al Hall de Acceso Principal: cada servicio tiene un hall de acceso al área que le corresponde -Informes Generales No se requiere -Turnos- Admisión de Pacientes a Internación: se encuentra detallado en el area ambulatoria en . - Admisión, no se requiere otros espacios -Oficina de servicio se incorpora al área administrativa - Cafetería al publico: no corresponde - Capilla no corresponde -Salas de racks y/o Tableros eléctricos por Servicio Salas para equipos de Climatización En el -diseño se prever los espacios técnicos que se requieren para el correcto funcionamiento de cada instalación -Lavados de carros: Ajustarse a lo indicado en el PMA		

## Consulta 215 - PMA - ALMACEN GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Es correcto que el Almacén General del Hospital tenga sólo 50m2?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Ajustarse a lo indicado en el PMA actualizado de la próxima adenda (7)		

## Consulta 216 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el PMA, en Servicio Albergues, en Albergues para familiares de pacientes en UTI Adulto, aclarar por favor cuántas salas y sanitarios debe haber y definir sus dimensiones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
La cantidad de cubículos para familiares debe corresponderse a la cantidad de camas de las UTIS. Considerar un familiar por cada cama. Dimensionar los SSHH en función a cantidad de cubículos con ducha		

## Consulta 217 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el PMA, en Servicio Albergues, no se indica albergue para UTI Pediátrica ni para Neonatal.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
La dimensión indicada el albergue de familiares corresponde a lo requerido para cubrir la cantidad de cubículos necesarios para todas las UTI		

## Consulta 218 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el PMA, en Urgencias, para cada tipo de Urgencia, en Box: urgencias-observación y en Sala de aislamiento no se indican sanitarios para pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Ajustarse al PMA Ajustado que será publicado con la próxima adenda (7)		

## Consulta 219 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el PMA, en Urgencias, las Salas de aislamiento diferenciado deben incluir Esclusa y Baño para poder cumplir el aislamiento y las presiones de aire correspondiente (según normativa y los esquemas del Pliego de Especificaciones Técnicas - Obras Civiles). El área asignada de 12m2 resulta insuficiente. Por favor ratificar o rectificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse al PMA Ajustado que será publicado con la próxima adenda (7)		

## Consulta 220 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el PMA, en UTI, las Salas de Aislados deben incluir Esclusa y Baño (según el caso) para poder cumplir el aislamiento y las presiones de aire correspondiente (según normativa y los esquemas del Pliego de Especificaciones Técnicas - Obras Civiles). El área asignada para esto es de 12m2 o 16m2 resulta insuficiente. Por favor ratificar o rectificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse al PMA Ajustado que será publicado con la próxima adenda (7)		

## Consulta 221 - PMA - CIRCULACIONES Y TRONCALES

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el PMA, planilla Resumen se indica CIRCULACIONES (10%) y MUROS (30%), entendemos que los porcentajes se encuentran invertidos. Además, para dar cumplimiento a las normativas vigentes y los estándares solicitados, el 30% resulta exiguo para las Circulaciones de cada Servicio y las Circulaciones Troncales que por otro lado son solicitadas diferenciadas. Por favor solicitamos incrementar el porcentaje destinado a Circulaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
La diferenciación entre porcentaje destinado a Circulaciones y Muros es irrelevante ya que lo que se considera finalmente es el porcentaje total destinado a "circulaciones y muros" que es del 40%. Esto puede comprobarse en la formula de la planilla que se utilizo para calcular los metros cuadrados destinados a "circulación y muros". No debe tenerse en cuenta los porcentajes por separado (10%+30%) sino como un todo (40%).		

## Consulta 222 - Acceso Vial

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Existe una red de desagüe a donde desembocar las aguas provenientes del acceso vial? se deben prever alcantarillas y sumideros para tal efecto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
El proyecto vial forma parte del presente llamado por tratarse de un llamado de Diseño y Construcción. El proyecto deberá ser aprobado por la contratante para la obtención de la orden de inicio. Todas las preguntas de esta consulta deben ser respondidas por el contratista con el diseño propuesto, pero se supone que como cualquier obra vial se deben prever los pasos de agua para evitar las inundaciones y es por eso que será requerido un hidrólogo como parte del personal propuesto para el diseño en la próxima adenda (7)		

## Consulta 223 - Acceso al Hospital

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
¿Se debe prever la ejecución de un acceso al hospital en este llamado o formara parte de otro llamado? En caso de tener que preverse un acceso, como se realizara el drenaje pluvial de la obra. ¿Se debe prever la ejecución de alcantarillas y sumideros? ¿Dónde se deberán evacuar las aguas provenientes del acceso? ¿Las veredas deberán ser pavimentadas completamente con algún material o podrán dejarse senderos de pavimentados con franjas verdes para aumentar el area de infiltración? ¿El acceso llevara paseo central? En caso de ser afirmativa la respuesta, estas deberán ser pavimentadas o podrá ser una franja verde para aumentar el area de infiltración de las aguas? Convendría limitar a la utilización de pavimentos tipo piso ecológico que faciliten la infiltración de las aguas, en las veredas y en el paseo central si es necesario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Se deberá prever el acceso vial en el presente llamado. El precio referencial será actualizado para contemplar este nuevo componente. Todas las cuestiones que tienen que ver con las especificaciones técnicas del acceso vial serán proveídas con la próxima adenda (7). El paseo central podrá ser un are verde, pero debe estar bien delimitado con cordones de hormigón. Las veredas deben ser pavimentadas		

## Consulta 224 - Bicisenda

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
¿Se debe prever la ejecución de una bicisenda?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
No.		

## Consulta 225 - Realizar consultas y solicitar aclaraciones.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>Atendiendo a que hay formatos de currículum (Form 1 Para Diseño y Form 17 Para Construcción) solicitamos nos aclaren cual es el formato que deberá ser llenado por el Responsable Social y el Especialista Ambiental, atendiendo a que estos deberán permanecer disponible durante todo el período de diseño y construcción de la obra.- Por otra parte, el PBC (pág. 29 al 34) Capacidad en Materia de Personal – Documentación requerida, hace mención al Formulario N° 6 (Volumen de Facturación), que no tiene ninguna relación con este apartado...</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Los formularios 1 al 14 son los formularios generados por el sistema WEB y no los que se incluyeron inicialmente. Favor remitirse a la pestaña Pliego de Bases y Condiciones / Formularios del portal DNCP con el ID del presente llamado para una versión actualizada de los formularios 1 al 14. Esto ya fue aclarado anteriormente mediante una nota aclaratoria. El formato del currículum del Responsable Social y el Especialista Ambiental es el Formulario N° 17 (archivo adjunto) pero también deben figurar en el listado del formulario N° 6</p>		

## Consulta 226 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cual será el destino final del efluente tratado?</li> <li>2. Se debe contemplar en los sectores de internación los siguientes espacios: salas de trabajo, estar, dormitorios médicos y de residentes.?</li> <li>3. Dado que el sitio no se encuentra prox a una zona comercial se debe proveer áreas como cafeterías y comedor público?</li> <li>4. Los estacionamientos deben considerarse cubiertos?</li> </ol> <p>Tambien solicitamos una prorroga de 60 dias como minimo, atendiendo la magnitud de la obra y que se requiere de un anteproyecto para cotizar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>1. El destino del efluente tratado puede ser el arroyo que se encuentra colindante con la propiedad siempre y cuando el efluente tratado cumpla con lo establecido en las EETT referente a la planta de tratamiento de efluentes y las Normas de descargas de los efluentes líquidos Resol. del MADES 222/02. Para las preguntas 2 y 3 remitirse a lo especificado en el PMA. Respecto a los estacionamientos (pregunta 4), remitirse a la respuesta de la consulta 231. Se ha concedido una prórroga de 15 días en la última adenda (6). Remitirse a los plazos establecidos en el portal del SICP.</p>		

## Consulta 227 - PMA / Consultas Varias

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los albergues se permitirá la cocción particular en las cocinas? Cuál es el equipamiento requerido?</li> <li>2. La lavandería del albergue para embarazadas que equipamiento requiere?</li> <li>3. Deberá considerarse un acceso exclusivo con relojes marcadores para el personal?</li> <li>4. En urgencias pediátricas, El box monitoreo personal de salud y enfermería, 2 unidades de 30 m2 cada uno corresponde a las estaciones de enfermería? De no ser así favor explicar que proceso se desarrolla en el mismo?</li> <li>5. En la consulta Num 25 se aclara que el hospital debe ser máx de PB y 1er nivel, dos plantas. Cual es el criterio adoptado para tal decisión?</li> <li>6. Se puede considerar agregar un nivel mas?</li> </ol>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe considerar equipamiento de cocina para cocción de alimentos y almacenamiento básico refrigerado.</li> <li>2. Debe incluir piletas para lavado de ropas y zona de tendido.</li> <li>3. No es necesario un acceso exclusivo para relojes marcadores</li> <li>4. Remitirse al PMA ajustado</li> <li>5. Ajustarse a lo solicitado</li> <li>6. Ajustarse a lo solicitado</li> </ol>		

## Consulta 228 - PMA / PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
1. Cuando se indica, por ejemplo, en área de preparación médica restringida sshh personal 2 unidades y en la columna de cantidad aparece 5, cual vale? Son cuartos de baño individuales por su dimensión o parte de un bloque sanitario.? En general en muchos casos las solicitudes de servicios sanitarios presentan esta disyuntiva 2. No está contemplado en el laboratorio un sector de preparación de muestras, debe considerarse? 3. En la cocina deberá considerarse un tren de lavado de vajillas? También se solicitan solo dos cámaras frigoríficas, dada la diversidad de insumos requeridos por favor indicar como se repartirán en las mismas  En vista que no se han respondido varias consultas necesarias para la realización de un anteproyecto acorde a la magnitud de la obra, solicitamos una prórroga de 60 días luego de las aclaraciones a las consultas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
1. Remitirse al PMA ajustado 2. Remitirse al PMA ajustado 3. Se debe considerar. Ajustarse al PMA, una cámara para carnes y otra para productos frutihortícolas.		

## Consulta 229 - SUBLOCALES

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Favor desglosar los sublocales que corresponden al proceso de fórmulas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
El desglose de los espacios de cada servicio hospitalario corresponde a lo establecido en las normativas vigentes.		

## Consulta 230 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Favor aclarar el destino final del efluente tratado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 226.1		

## Consulta 231 - CONSULTA -ESTACIONAMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
El estacionamiento deberá considerarse cubierto ?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
No se requieren estacionamientos públicos cubiertos, sí en áreas de descargas de parque sanitario, cocina, ambulancias.		

## Consulta 232 - Consulta - COCINA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En los albergues si se permitieran cocciones en la cocina, que equipos deberíamos de tener en cuenta?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Se debe considerar equipamiento de cocina para cocción de alimentos y almacenamiento básico refrigerado.		

## Consulta 233 - Consulta Lavanderia

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

Que equipamientos se requiere en las lavanderías del albergue para embarazadas ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se requieren piletas para lavado de ropa a mano, considerar conexión directa a un área de tendido.

## Consulta 234 - Consulta- Relojes marcadores

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

Para los personales debería de considerarse relojes marcadores ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Si debe considerarse.

## Consulta 235 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

En urgencias pediátricas, El box monitoreo personal de salud y enfermería, 2 unidades de 30 m2 cada uno corresponde a las estaciones de enfermería? De no ser así favor explicar que proceso se desarrolla en el mismo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PMA ajustado

## Consulta 236 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

En la consulta 25 se aclara que el hospital debe ser como maximo de PB y 1er nivel,, que serian dos plantas. Cual es el criterio adoptado para tal decisión ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado

## Consulta 237 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

Cuando se indica de esta forma, ejemplo.. en área de preparación médica restringida sshh personal 2 unidades y en la columna de cantidad aparece 5, cual es la correcta? Serian baños individuales por su dimensión o parte de un bloque sanitario.?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pma ajustado



### Consulta 238 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

En el laboratorio debe considerarse un sector de preparación de muestras ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pma ajustado

### Consulta 239 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

El tren de lavado de vajillas debe considerarse? También solicitan solo dos cámaras frigoríficas, dada la diversidad de insumos requeridos por favor indicar como se repartirán en las mismas

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PMA, una cámara para carnes y otra para productos frutihortícolas.

### Consulta 240 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos para mejor manejo, el desglose los sublocales que corresponden al proceso de formulas

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 229

### Consulta 241 - Planta generadora de oxígeno - Drenadores de condensados

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

Drenadores de condensados:

Forma de funcionamiento.

Si la evacuación del condensado deja de funcionar por algún motivo, la válvula del Drenador se abrirá durante un minuto de forma intermitente. Si el problema no se resuelve, el sistema generará un aviso y la válvula se abrirá en lo sucesivo durante 7,5 segundos cada 4 minutos. Cuando el atasco se elimine, el Drenador conmutará de nuevo a modo normal.

Consulta, Este modo de funcionamiento corresponde a una marca específica. A manera de dar participación a mayor cantidad de oferentes sugerimos soliciten, Drenadores de Condensados con sistema de protección para evitar que el agua pase a PSA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se aceptarán otras especificaciones siempre y cuando cumplan con los requerimientos del PBC. "DRENADO AUTOMATICO"

## Consulta 242 - Planta generadora de oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>ÍTEM 2: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE GENERADOR DE OXIGENO PSA Y SUS COMPONENTES            Sistema generador de Oxígeno PSA, compuesto mínimamente por 4 (Cuatro) columnas de Tamiz Molecular, equipado por:</p> <p>Consulta, Normalmente los fabricantes de PSA utilizan por cada equipo solamente 2 columnas de Tamiz Molecular por el principio de funcionamiento del sistema. Cuando la primera Columna de Tamiz Molecular produce oxígeno, la segunda se está regenerando.            Favor aclarar si al solicitar 4 (cuatro) columnas de Tamiz Molecular se refieren a Plantas en dúplex o sea 02 columnas de Tamiz Molecular por cada planta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Se trata de PSA DUPLEX, cada generador deberá tener 2 (dos) columnas de tamiz molecular y al ser DUPLEX son en total 4.</p>		

## Consulta 243 - Planta generadora de oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>Generalidades</p> <p>CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO            Las características de la planta ofertada es de bajo consumo eléctrico El coste medio de producción es de 1.0 kWh por metro cúbico de oxígeno</p> <p>Consulta: La característica eléctrica y de consumo varían de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, sugerimos eliminar este requisito o abrir el rango hasta 2 kWh por metro cúbico de oxígeno.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

## Consulta 244 - Planta generadora de oxígeno - Sistema de control

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>La instalación de los generadores de oxígeno serán en dúplex para que de esta manera el suministro de oxígeno no sea interrumpido durante los mantenimientos preventivos/correctivos, o fallas en los mismos.</p> <p>Consulta, Favor aclarar si solicitan 02 Generadores de Oxígeno de 92 Nm3h c/u dando un total 184 Nm3h o solicitan 02 Generadores de Oxígeno de 46 Nm3h c/u totalizando 92 Nm3h.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>DUPLEX de 92 Nm3h cada uno dando un total de 184 Nm3h</p>		

## Consulta 245 - Planta generadora de oxígeno - Sistema de Control

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Sistema de Control: La PSA necesariamente deberá cumplir con la la norma de la FARMACOPEA 93/42/CEE y la ISO 13485, cumpliendo con la resolución N° 208 del MSPyBS.  Consulta: La Resolución N° 208/09 menciona a las Farmacopeas USP, Europea y Codex Francesa, no así la Directiva 93/42/CEE ni tampoco el ISO 13485 que son normas de calidad para equipos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Deberá cumplir con la Farmacopea 93/42 CEE que se utiliza para el grado medico y la ISO 13.485 que es de fabricación para usos médicos.		

## Consulta 246 - Consulta Calle/Vereda

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Favor aclarar si el área destinada es propia o ya incluye calle y vereda		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Los 30 metros de la franja de dominio del acceso vial incluye: Acceso vehicular (7,5 mts por sentido, total 15 mts), paseo centrar (2 mts), veredas (2 mts para cada sentido, total 4 mts) y parque lineal (9 metros en total que puede ser dividido en dos de 4,5 mts para cada sentido)		

## Consulta 247 - Planta generadora de oxígeno - CERTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
CERTIFICACIONES: El GENERADOR DE OXIGENO deberá cumplir con la Directiva de aplicación para equipamiento médico MDD (Directive Medical Devices 93/42/ECC y 3 (tres) o más de las normas siguientes, siendo obligatorio el cumplimiento acorde a la FARMACOPEA 93/42/CEE - FARMACOPEA CE Según directiva 93/42/CEE. - ISO 13485. - ISO 14001 - OHSAS 18001  Consulta, OHSAS 18001 es una norma de seguridad laboral que no corresponde a una norma de calidad del equipo, sugerimos eliminarla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Se ACEPTA lo solicitado		

## Consulta 248 - Planta generadora de oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>Capacidad de Producción de Oxígeno (mínima): 92 m<sup>3</sup> / hora a 5 bar.            Producción de Oxígeno: 92 m<sup>3</sup> / hora a 5 bar (a este caudal la planta mantiene la pureza de Oxígeno: 93% ± 3%). -</p> <p>Consulta, Favor aclarar si solicitan 02 Generadores de Oxígeno de 92 Nm3h c/u dando un total 184 Nm3h o solicitan 02 Generadores de Oxígeno de 46 Nm3h c/u totalizando 92 Nm3h.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Se solicitan dos generadores de O2 de 92 Nm3h cada uno dando un total de 184 Nm3h</p>		

## Consulta 249 - Planta generadora de oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>ITEM 3: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE COMPRESOR DE AIRE</p> <p>Confiabilidad duradera            El aire comprimido estará disponible cuando se le necesita, los compresores del tornillo seco cuentan con una estructura robusta.</p> <p>Consulta, Entendemos que este requerimiento no se refiere a una característica técnica del equipo, más bien es una descripción de marketing sacada de un catálogo de un fabricante específico, solicitamos sea eliminado este ítem</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>En efecto se aceptarán otras especificaciones siempre y cuando cumplan con los requerimientos del PBC. "EL AIRE COMPRIMIDO ESTARA DISPONIBLE CUANDO SE LO NECESITE"</p>		

## Consulta 250 - Planta generadora de oxígeno - Bloque compresor con enfriamiento de la cubierta.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>Bloque compresor con enfriamiento de la cubierta.            En la segunda etapa de compresión, cuenta con refrigeración de la cubierta para alcanzar resultados óptimos, mejorando así la eficiencia.</p> <p>Consulta, Solicitamos eliminar este ítem debido a que nuevamente se refiere a una descripción de marketing de un fabricante específico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Ajustarse a lo especificado en el PBC</p>		

## Consulta 251 - Planta generadora de oxígeno - Rotores de acero al cromo.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>Rotores de acero al cromo. Los rotores de la segunda etapa están fabricados en acero inoxidable, lo que previene que se bloqueen o se atoren debido a la corrosión.</p> <p>Consulta: Solicitamos que el título sea Rotores de Acero Inoxidable como aparece en la descripción.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Se ACEPTA lo solicitado ya que ambas características cumplen con la misma función.</p>		

## Consulta 252 - Planta generadora de oxígeno - Amortiguadores de pulsaciones sin fibras

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>Amortiguadores de pulsaciones sin fibras El compresor cuenta con un resonador que amortigua las pulsaciones, con mínimas pérdidas de presión. Estos amortiguadores son libres de materiales fibrosos (lana mineral laminada), ya que estos materiales podrían suponer una fuente de contaminación.</p> <p>Consulta, Se refiere a la tecnología específica de un fabricante, solicitamos sea eliminado este requerimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Ajustarse a lo especificado en el PBC</p>		

## Consulta 253 - Planta generadora de oxígeno - Válvula hidráulica de admisión

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>Válvula hidráulica de admisión Los compresores cuentan con válvulas de admisión accionadas hidráulicamente,</p> <p>Consulta: Solicitamos sean aceptados otros tipos de válvulas de admisión, válvulas neumáticas, válvulas eléctricas o mixtas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
<p>Se aceptarán las que cumplan con los requerimientos del PBC</p>		

## Consulta 254 - Planta generadora de oxígeno - Enfriamiento por aire hasta +45 °C

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Enfriamiento por aire hasta +45 °C El compresor ofertado es enfriado por aire diseñadas para las condiciones ambientales más duras; y operar con confiabilidad a temperaturas ambiente de hasta +45 °C. Al final de las fases de baja y alta presión, cuenta con un pre enfriador y refrigerador final de aluminio. Además, cuenta con un enfriador adicional para el aceite de engranajes.  Consulta: No queda claro a que se refieren con el signo + antes del número 45°C, solicitamos diga Enfriamiento por aire hasta 45 °C.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Ajustarse a lo especificado en el PBC		

## Consulta 255 - Planta generadora de oxígeno - Motor Eléctrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Motor Eléctrico Motor de bajo consumo (TEFC), producto de calidad, tipo de protección IP55, sensores de temperatura PT 100 en las bobinas del estator, medición y supervisión continua de la temperatura de la bobina del motor.  Consulta: solicitamos eliminar el pedido de sensores de temperatura PT100 debido a que no todos los fabricantes de compresores lo utilizan y eso no quiere decir que sean de menor calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Se aceptarán otras especificaciones siempre y cuando cumplan con los requerimientos del PBC		

## Consulta 256 - Planta generadora de oxígeno - Compresor de oxígeno Gaseoso a pistón

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
ÍTEM 6: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE COMPRESOR DE OXIGENO DE ALTA PRESIÓN. Compresor de oxígeno Gaseoso a pistón. Descripción Caballos de fuerza máximos: 10 HP/7,5 kW. Consulta: La potencia de accionamiento del compresor de O2 varía de acuerdo a cada fabricante y caudal, solicitamos que este requerimiento sea: 10Hp, 7,5Kw como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Se acepta lo solicitado		

## Consulta 257 - Planta generadora de oxígeno - Gamas del flujo: 18 Nm3/hora.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Gamas del flujo: 18 Nm3/hora. Consulta: el caudal de llenado de los compresores normalmente es en valores enteros por ej.: 10, 15 o 20 Nm3h, Favor permitan cotizar, Compresor de Oxígeno de 18 Nm3h o 20 Nm3.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Se acepta Compresor de Oxígeno de 18 Nm3h a 20 Nm3h		

## Consulta 258 - Planta generadora de oxígeno - CERTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Los compresores de Oxigeno deberán contar con CERTIFICACIONES: - CE 12500 Según FARMACOPEA 93/42/EEC.		
Consulta: 93/42/EEC no es una FARMACOPEA, es una Directiva para dispositivos médicos. Solicitamos eliminar la palabra FARMACOPEA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Ajustarse a lo especificado en el PBC		

## Consulta 259 - Planta generadora de oxígeno - cilindros

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Los compresores emplean cilindros de efecto simple sin aceite en un tipo cárter del motor de "V" del diseño de la cruceta. Consulta: Entendemos que solicitan que los cilindros tengan configuración en "V", característica de algunos fabricantes. Esto no tiene relación con la capacidad ni calidad del equipo. Solicitamos permitan cotizar compresores con cualquier tipo de configuración de cilindros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Se ACEPTA lo solicitado		

## Consulta 260 - Acceso Vial

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En la consulta 90 se menciona que se debe considerar un separador central de 2,00 m, este separador central seria un canal a cielo abierto? o un paseo central?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Sera un paseo central		

## Consulta 261 - Acceso Vial

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Cual es el paquete estructural del acceso vial utilizado para el cálculo del precio de referencia del llamado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
El paquete estructural forma parte del componente Diseño del presente llamado y debe ser propuesto por el contratista para su aprobación por parte de la contratante para la obtención de la orden de inicio por lo tanto la oferta debe considerar un paquete estructural que pueda ser aprobado. Las especificaciones técnicas del componente vial serán publicadas en la próxima adenda (7)		

## Consulta 262 - Niveles del hospital

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
En el apartado 2.1.2.1 de las especificaciones técnicas particulares continúa hoy expresando taxativamente que el hospital puede ser diseñado en 2 o más plantas. Sigue en duda la posibilidad de resolver el hospital en 1 nivel o más de 1 nivel elevado, sumado a las pendientes y restricciones propias del terreno, llevan a decisiones de anteproyecto, que impactan en el precio final. Si bien esto fue respondido en una consulta, debe ser modificada mediante una adenda o una nueva versión de las especificaciones técnicas particulares.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Esto será corregido en la próxima adenda (7). Ajustarse a lo solicitado		

## Consulta 263 - PMA - Muros y circulaciones

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
El PMA consigna un 30% de superficies para muros y un 10% para circulaciones, a los efectos de ratificar el anteproyecto que es la base del presupuesto se solicita ratificar o rectificar estas incidencias que interpretamos podrían consignarse al revés 10 para muros y 30% para circulaciones, generales e internas de cada servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta 221		

## Consulta 264 - Planos - Producto 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Contenido de planos mínimos y sus respectivas escalas que deberá presentarse para cumplir con el 50% del Producto 1 estimado en v/cuadro para el mes de octubre de 2021		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Los planos requeridos están especificados en las Especificaciones técnicas particulares del PBC y deben abarcar la totalidad del proyecto de modo a que todo el proyecto este claramente definido. La cantidad y escala de los planos dependen de que estos puedan ser correctamente leídos y medidos con escalímetro con una precisión razonable (una estala 1:50 es lo ideal). Se debe proveer además de una versión digital de todos los planos en formato DWG, DXF o PDF en un CD, DVD o pendrive		

## Consulta 265 - Equipamiento

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
¿Los planos que en las Especificaciones técnicas particulares se solicitan en el apartado viii Planta de Mobiliario, y vii Planta de Equipamientos serán exigibles dentro del Producto 1?, y de resultar exigibles si el comitente entregará ese material (para que el mismo sea considerado desde el inicio en el Producto 1, y antes de la primera reunión con el MOPC a los efectos de cumplir con lo exigido dentro de los plazos de elaboración del mismo)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Si, dichos planos serán exigibles dentro del Producto 1 como se especifica en las EETT particulares del PBC.		



## Consulta 266 - PLANOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar si los planos del ante proyecto deben presentarse en la etapa licitatoria.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2021
------------------	---------------------------	------------

No

## Consulta 267 - CONSULTA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

De acuerdo a la ubicacion, se deberia de tener en cuenta algun espacio como cafeteria, comedor etc.?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 226

## Consulta 268 - SECTORES DE INTERNACION

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

De acuerdo a los sectores de internacion, deberiamos de considerar la salas de trabajo, estar, dormitorios médicos y de residentes.?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la respuesta de la consulta 226

## Consulta 269 - DESTINO DE EFLUENTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

Podrian indicar que destino tendria el efluente tratado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2021
------------------	---------------------------	------------

El destino del efluente tratado puede ser el arroyo que se encuentra colindante con la propiedad siempre y cuando el efluente tratado cumpla con lo establecido en las EETT referente a la planta de tratamiento de efluentes y las Normas de descargas de los efluentes líquidos Resol. del MADES 222/02.

## Consulta 270 - C urriculum

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

El director de proyecto propuesto debe tener experiencia en obras iguales o superiores a lo requerido en el numeral 1.1 Es necesario que dichas obras estén dentro del periodo 2010 a 2020, o pueden ser anteriores ?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2021
------------------	---------------------------	------------

El numeral 1.1 es utilizado solamente para cuantificar la similitud de la experiencia y dado que en dicho numeral no se especifican los años de validez, las experiencias de los profesionales pueden ser anteriores al 2010.

## Consulta 271 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2021
----------	-------------------	------------

Sigue vigente la posibilidad de contar con mas de un Subcontratista nominado ??

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

No se ha quitado esa posibilidad con ninguna adenda por lo que si sigue vigente la posibilidad de contar con mas de un subcontratista nominado.

## Consulta 272 - consulta PBC

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2021
----------	-------------------	------------

- 1) Consultamos si esta definido el destino final del efluente cloacal proveniente de la planta de tratamiento.
- 2) Porque se desestima proyectar en más de 2 niveles, siendo que se puede lograr optimizar en varios órdenes llevando a 3 o 4 niveles, por lo tanto optimizar proyecto y costos.
- 3) Siendo un sitio aislado, hoy día, sin servicios de transporte público creemos que se deberá destinar espacios especiales, tanto para las paradas de los mismos como la circulación peatonal para el personal y para los usuarios.
- 4) Además consultamos si estas áreas para el transporte público que creemos necesarios deben estar optimizadas dentro de los 38.000 m2.
- 5) Por razones similares a lo expuesto precedentemente también consideramos importante dotar de espacios para comedores que pueden ser diferenciados para todo el personal de blanco, como los usuarios y acompañantes, que sin duda serán en gran número todo los días del año.
- 6) POSPONER FECHA DE ENTREGA: a través de esta solicitamos que la entrega de la oferta sea el día 30/09/2021

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

: 1. Remitirse a la respuesta de la consulta 269. 2. Ajustarse a lo solicitado. 3. No corresponde 4. No corresponde 5. Se ha concedido una prorrogas de 15 días con la ultima adenda (6). Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

## Consulta 273 - PUENTE DE ACCESO

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del puente solicitado?  
 También solicitamos las consideraciones mínimas del puente, ancho de calzada, de cuantos carriles debe ser y si debe contar con vereda y de que ancho?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
-----------	--------------------	------------

El precio de referencia del puente será publicado con la próxima adenda (7). Las especificaciones técnicas del mismo también serán publicadas con la próxima adenda (7).

## Consulta 274 - Precio de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2021
Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del puente solicitado y del acceso vial? También solicitamos las consideraciones mínimas del puente, ancho de calzada, de cuantos carriles debe ser y si debe contar con vereda y de que ancho?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la pregunta 273.		

## Consulta 275 - Precio de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2021
Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del acceso vial? Consultamos además que consideraciones se debemos tener con relación al paquete vial, ancho de calzada, diámetro de rotonda, monto de las expropiaciones, alumbrado publico, señalización vertical y horizontal		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la pregunta 273 para lo referente al puente. Todas las especificaciones técnicas del acceso vial serán publicadas con la próxima adenda (7)		

## Consulta 276 - ACCESO VIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2021
Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del acceso vial? Consultamos además que consideraciones se debemos tener con relación al paquete vial, ancho de calzada, diámetro de rotonda, monto de las expropiaciones, alumbrado publico, señalización vertical y horizontal		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la pregunta 275.		

## Consulta 277 - Precio de referencia del puente

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2021
Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del puente solicitado y del acceso vial? También solicitamos las consideraciones mínimas del puente, ancho de calzada, de cuantos carriles debe ser y si debe contar con vereda y de que ancho?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2021
Remitirse a la respuesta de la pregunta 273.		