Consultas Realizadas

Licitación 414098 - ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA

Consulta 1 - Entrega del Bien.

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022

Buen dia, en la indicacion del Pliego, en , la Seccion Entrega del Bien; Indica desde la recepcion de la O.C por parte del proveedor.
**Solicitamos: 90 Dias desde la emision de la O.C.
**Justificacio: Debido a la actualidad mundial, los procesos de importacion desde Europa a America se volvieron mas lentos y rigidos, por lo cual solicitamos que tengan en cuenta dichos factores..

Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2022

DONDE DICE
1.1 EQUIPADA CON MOTOR COMO MINIMO CON: Diésel, de inyección mecánica, turboalimentado, de 4 cilindros en línea, 4 tiempos, de 4.300 a 4.400cc, Potencia de 90 mínimo a 95 máximo HP SAE; Par máximo neto de 380N m a 400 Nm, entre 1300 a 1400 RPM;
Enfriamiento por agua, lubricación forzada con aceite filtrado de pleno caudal, filtro de Tipo centrífugo.-
1.2 SISTEMA DE ARRANQUE COMO MINIMO: Arranque eléctrico directo de 12 volts, con alternador de 90 a 95 Amp., sistema de arranque en Frío, baterías de 950 CCA libre
de mantenimiento.
PODEMOS OFERTAR
1.1 EQUIPADA CON MOTOR COMO MINIMO CON: Diésel, de inyección mecánica, turboalimentado, de 4 cilindros en línea, 4 tiempos, de 4.500cc, Potencia de 97 HP SAE;

1.2 SISTEMA DE ARRANQUE COMO MINIMO: Arranque eléctrico directo de 12 volts, con alternador de 100 Amp., sistema de arranque en Frío, baterías de 750 CCA.
DONDE DICE
1.4 EQUIPADA CON TRANSMISIÓN COMO MINIMO: Tipo Synchro Shuttle, de 4 velocidades de avance y 4 de retroceso, todas sincronizadas, inversor hidráulico. Dispositivo de seguridad contra arranque accidental. Velocidad máxima de Desplazamiento de 36.5 km/h como mínimo, relación de convertidor de par de 3,0:1. Como mínimo.
PODEMOS OFERTAR
1.4 EQUIPADA CON TRANSMISIÓN COMO MINIMO: Tipo Power Shuttle, de 4 velocidades de avance y 4 de retroceso, todas sincronizadas, inversor hidráulico. Dispositivo de seguridad contra arranque accidental. Velocidad máxima de Desplazamiento de 36.5 km/h como mínimo
DONDE DICE
1.6 EQUIPADA CON SISTEMA HIDRÁULICO COMO MINIMO: Bomba de engranajes, centro abierto. Caudal de la Bomba de 140 a 143 lts/min. Presión de trabajo de 248 a 251 bares , tercera línea auxiliar montado de fábrica para implementos.
PODEMOS OFERTAR
1.6 EQUIPADA CON SISTEMA HIDRÁULICO COMO MINIMO: Bomba de engranajes, centro abierto. Caudal de la Bomba de 149 lts/min. Presión de trabajo de 205 bares , tercera línea auxiliar montado de fábrica para implementos.
DONDE DICE
1.7 EQUIPADA CON SISTEMA DIRECCIÓN COMO MINIMO: Servo dirección hidrostática con cilindro de doble efecto. Brazos de dirección ubicados en la parte posterior del eje
delantero. El radio de giro sin frenos de 8,10 m.-
PODEMOS OFERTAR
1.7 EQUIPADA CON SISTEMA DIRECCIÓN COMO MINIMO: Servo dirección hidrostática con cilindro de doble efecto. Brazos de dirección ubicados en la parte posterior del eje
delantero. El radio de giro sin frenos de 5,200 m.-
DONDE DICE
1.11 NEUMÁTICOS

Frontales: 12.5x18 (10 telas), 5 prisioneros, como máximo. Traseros: 17.5 x 25 (12 telas), 5 prisioneros, como máximo
1.12 EQUIPADA CON CUCHARÓN
Frontal: De uso general; capacidad colmada: 1.1 m3; ocho dientes como mínimo. Construido con planchas gruesas de acero
y refuerzos, accionamiento de cucharón con 2 cilindros como minimo, sistema autonivelante.-
PODEMOS OFERTAR
1.11 NEUMÁTICOS
Frontales: 12.5x18 (10 telas), 5 prisioneros, como máximo. Traseros: 19.5 x 24 (12 telas), 5 prisioneros, como máximo
1.12 EQUIPADA CON CUCHARÓN
Frontal: De uso general; capacidad colmada: 1 m3;
DONDE DICE
1.14 REQUERIMIENTOS SOBRE LA OPERACIÓN DEL CARGADOR
- Fuerza de arranque del balde: 6.170 kg. COMO MINIMO
PODEMOS OFERTAR
1.14 REQUERIMIENTOS SOBRE LA OPERACIÓN DEL CARGADOR
- Fuerza de arranque del balde: 5.883 kg. COMO MINIMO
DONDE DICE
1.15 REQUERIMIENTOS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA
- Profundidad de excavación: de 5.630 mm. COMO MINIMO
PODEMOS OFERTAR
- Profundidad de excavación: de 5.623 mm. COMO MINIMO
DONDE DICE
1.17 PESO: El peso de la máquina, con los accesorios especificados, pero sin ningún tipo de lastre es de 7500 como mínimo a 8.200 kg
como máximo
PODEMOS OFERTAR
1.17 PESO: El peso de la máquina, con los accesorios especificados, pero sin ningún tipo de lastre es de 7282 kg
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente
apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
Solicitamos que la Entrega pueda ser hecha 90 dias posterior a la Orden de Compra de la Maquinaria
Esta Consulta la realizamos a los efectos de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes posibles que puedan concursar a dicho llamado, en igualdad de condiciones.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	07-06-2022

BUENOS DIAS..
REFERENTE A LAS CONSULTAS DE LAS EE.TT., ACLARAMOS CUANTO SIGUE: LA CONVOCANTE HA ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS QUE CONFORME A SU NECESIDAD DEBE REUNIR LA MAQUINA QUE UTILIZARIA PARA LOS REALIZAR LOS TRABAJOS, NO SE LIMITA NINGUNA PARTICIPACION EN VIRTUD A QUE LAS EE.TT., SOLICITADAS SE ESTABLECIERON FIJANDO PARAMETROS MINIMOS Y MAXIMOS, ABRIENDO LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS INTERESADOS CUYO BIEN SE ENCUENTRE DENTRO DE ESTOS PARAMETROS.

REFERENTE A LA AMPLIACION DEL PLAZO DE ENTREGA: LA CONVOCANTE NO REALIZARA NINGUN CAMBIO REFERENTE AL PLAZO SOLICITADO, EN VIRTUD A QUE CONTAR CON LA MAQUINA LO ANTES POSIBLE FORMA PARTE DE SU PRIORIDAD, A FIN DE NO SEGUIR CONTRATANDO SERVICIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VIALES URGENTES EN EL DISTRITO.
GRACIAS POR SU CONSULTA.