Consultas Realizadas

Licitación 431519 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS: RETROEXCAVADORA.

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023

1- Solicitan RETROEXCAVADORA CON TECHO,VIDRIO FRONTAL ESPEJO LATERAL, BRAZO FIJO, aceptarían Retroexcavadora con cabina cerrada. y climatizada tropical?
2- Solicitan con Velocidad máxima de desplazamiento de 36.7km/h, aceptarían con velocidad máxima de desplazamiento de 37.6 km/h , ,?
3 - Solicitan con Bomba de engranajes, centro abierto. Caudal de la Bomba de 140 a 143 lts/min., Presión de trabajo de 248 a 251 bares, aceptrían con Bomba de engranajes, centro cerrado. Caudal de la Bomba de 137 lts/min. Presión de trabajo de 210 bares...?
4- Solicitan Cucharón Frontal: De uso general; capacidad mínima de 1,1 m3; accionamiento de cucharón con 2 cilindros, aceptarían Cucharon frontal de uso general; capacidad mínima de 1,0 m3; accionamiento de cucharón con 1 cilindro...?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023

El Pliego de Bases y Condiciones ha sido objeto de verificación por el Equipo Técnico de Institución como asi también por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, ajustandose a los lineamientos legales, económicos y tecnicos dentro de los parametros que la norma permite.
Las especificaciones Tecnicas fueron redactadas conforme a la maquinaria que la institución municipal necesita para cumplír con los objetivos propuestos

Consulta 2 - Seccion de Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023

Buenas tardes -
Podria considerar la convocante los siguientes punto
Donde dice:
Sistema Hidráulico
Presión de trabajo de 248 a 251 bares
Solicitamos:
Sistema Hidráulico
Presión de trabajo minimo 225 bares

Neumáticos
Frontales: 12.5/80x18 (10 telas), 5 a 10 prisioneros
Traseros: 17.5 x 25 (12 telas), 5 a 10 prisioneros.
Solicitamos
Frontales 12.5x18-12
Traseros 16.9x28-12

Requerimientos sobre la operación Del cargador, valores mínimos
- Fuerza de arranque del balde: 6.320 kg.
-Capacidad mínima de cuchraon : 1,1 m3
Solicitamos
- Fuerza de arranque del balde: 5.300 kg.
-Capacidad mínima de cuchraon : 1 m3

Favor podria la convocante considerar estos puntos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023

El Pliego de Bases y Condiciones ha sido objeto de verificación por el Equipo Técnico de Institución como asi también por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, ajustandose a los lineamientos legales, económicos y tecnicos dentro de los parametros que la norma permite.
Las especificaciones Tecnicas fueron redactadas conforme a la maquinaria que la institución municipal necesita para cumplír con los objetivos propuestos

Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023

Buenas tardes, podria considerar la convocante los siguientes puntos??

Pliego
Requerimientos sobre la operación de la Retroexcavadora, valores mínimos
- Alcance total desde el pivote de rotación: de 6.540 mm.
- Altura máxima de operación: de 6.350 mm.
- Altura de carga: de 5.380 mm.
- Fuerza de desprendimiento del cucharón: de 6.325 kg.

Solicitamos
- Alcance total desde el pivote de rotación: de 5700mm.
- Altura máxima de operación: de 5600 mm.
- Altura de carga: de3800 mm.
- Fuerza de desprendimiento del cucharón: de 5800 kg.

Si podria decir de esa manera por favor

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023

El Pliego de Bases y Condiciones ha sido objeto de verificación por el Equipo Técnico de Institución como asi también por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, ajustandose a los lineamientos legales, económicos y tecnicos dentro de los parametros que la norma permite.
Las especificaciones Tecnicas fueron redactadas conforme a la maquinaria que la institución municipal necesita para cumplír con los objetivos propuestos

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023

Buenas tardes
La convocante aceptaria equipos con estas caracteristicas:
**RPM del Motor: 2200
**Transmision tipo carraro con velocidad maxima de 40Km/h
**Cabina cerrada con Aire Acondicionado para una mejor comodidad del operador y resguardo de dias lluvioso o mucho calor . Favor tener en cuenta dicho factor .

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023

El Pliego de Bases y Condiciones ha sido objeto de verificación por el Equipo Técnico de Institución como asi también por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, ajustandose a los lineamientos legales, económicos y tecnicos dentro de los parametros que la norma permite.
Las especificaciones Tecnicas fueron redactadas conforme a la maquinaria que la institución municipal necesita para cumplír con los objetivos propuestos

Consulta 5 - Seccion de Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023

Buen dia
Donde dice peso del equipo
Puede decir minimo 7900 Kg?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023

El Pliego de Bases y Condiciones ha sido objeto de verificación por el Equipo Técnico de Institución como asi también por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, ajustandose a los lineamientos legales, económicos y tecnicos dentro de los parametros que la norma permite.
Las especificaciones Tecnicas fueron redactadas conforme a la maquinaria que la institución municipal necesita para cumplír con los objetivos propuestos

Consulta 6 - Seccion de Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023

Buen dia
**Donde dice " Brazo fijo"
**Se refiere a que no puede pivotar ? debe ser estatico 100%?
Si pueden aclarar por favor

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023

El Pliego de Bases y Condiciones ha sido objeto de verificación por el Equipo Técnico de Institución como asi también por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, ajustandose a los lineamientos legales, económicos y tecnicos dentro de los parametros que la norma permite.
Las especificaciones Tecnicas fueron redactadas conforme a la maquinaria que la institución municipal necesita para cumplír con los objetivos propuestos

Consulta 7 - Plazo de Entrega del Bien.

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023

Podrian considerar plazo de entrega del bien de 120 dias?
Debido a la importacion de este tipo de maquinas lento y riguroso, a su vez sumarle la falta de contenedores en la actualidad . Por tal motivo creemos que es un plazo razonable lo solicitado .

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023

El Pliego de Bases y Condiciones ha sido objeto de verificación por el Equipo Técnico de Institución como asi también por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, ajustandose a los lineamientos legales, económicos y tecnicos dentro de los parametros que la norma permite.
Las especificaciones Tecnicas fueron redactadas conforme a la maquinaria que la institución municipal necesita para cumplír con los objetivos propuestos

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023

Buenas tardes!!
Puede decir el pliego :
Bateria de 75 Ampers minimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023

El Pliego de Bases y Condiciones ha sido objeto de verificación por el Equipo Técnico de Institución como asi también por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, ajustandose a los lineamientos legales, económicos y tecnicos dentro de los parametros que la norma permite.
Las especificaciones Tecnicas fueron redactadas conforme a la maquinaria que la institución municipal necesita para cumplír con los objetivos propuestos