



LLAMADO MOPC N° 169/2017
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO
KRESSBURGO - TIROL.

ID 338133.-

Asunción, 29 de noviembre de 2017

ADENDA N° 02

1. En la SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS Y EN EL SICP

DONDE DICE:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
MOVIMIENTO DE SUELO				
1	72131701-004	Excavación de zanjas de drenaje	m³	215,60
2	72131701-004	Excavación en roca	m³	1500,00
3	72131701-016	Terraplén	m³	23.867,83
PAVIMENTO				
4	72131701-008	Reparación de empedrado (25% de 1 Km)	m²	1750,00
5	72131701-004	Macadam hidráulico e = 35cm	m³	23030,00
6	72131701-004	Riego de imprimación	lt	78960,00
7	72131701-004	Riego de liga	m²	79800,00
8	72131701-004	Regularización con C°A° (60 kg/cm²)	tn	546,00
9	72131701-004	Carpeta de C°A° e = 6cm	m³	4368,00
10	72131701-015	Banquina de suelo seleccionado	m³	17877,60
OBRAS DE DRENAJE				
11	72131701-017	Alcantarilla tubular doble d=1,00m	ml	14,0000
12	72131701-017	Alcantarilla celular simple 1,50m x 1,50m	ml	26,0000
13	72131701-017	Alcantarilla celular doble 1,00m x 1,00m	ml	14,0000
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
14	72131701-9998	Cuneta revestida de H° fck 180	m³	759,00
15	72131701-004	Losa de H°A° fck 210	m³	80,00
16	72131701-027	Dren transversal en banquina	ml	2160,00
17	72131701-004	Mampostería de piedra bruta	m³	112,68
18	72131701-999	Empastado de taludes	m²	41600,00
19	72131701-001	Señalización horizontal	m²	4160,00
20	72131701-001	Señalización vertical	m²	32,00
21	72131701-029	Pórticos de señalización	un	1,00
22	72131701-001	Tachas reflectivas	un	3432,00
23	72131701-001	Tachones reflectivos	un	343,20
24	72131701-019	Traslado de alambrado	ml	3000,00
25	72131701-019	Disipadores de energía	un	24,00
26	72131701-019	Traslado de columnas	un	12,00
MOVILIZACIÓN				
27	72131701-004	Movilización	gl	1,00
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS				
28	72131701-004	Instalaciones y servicios complementarios	mes	10,00

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contratación

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Oliva c/ Alberdi, Edificio Ex LAP, 2° Piso, Asunción
Tel: 4149634 – Fax: 4149818 – E-mail: uoc@mopc.gov.py

ADONIS BARRIOS
U.O.C. - MOPC



DEBE DECIR:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
MOVIMIENTO DE SUELO				
1	72131701-004	Excavación de zanjas de drenaje	m³	215,60
2	72131701-004	Excavación en roca	m³	1500,00
3	72131701-016	Terraplén	m³	23.867,83
PAVIMENTO				
4	72131701-008	Reparación de empedrado (25% de 1 Km)	m²	1750,00
5	72131701-004	Macadam hidráulico e = 35cm	m³	23030,00
6	72131701-004	Riego de imprimación	lt	78960,00
7	72131701-004	Riego de liga	m²	79800,00
8	72131701-004	Regularización con C°A° (60 kg/m²)	tn	546,00
9	72131701-004	Carpeta de C°A° e = 6cm	m³	4368,00
10	72131701-015	Banquina de suelo seleccionado	m³	17877,60
OBRAS DE DRENAJE				
11	72131701-017	Alcantarilla tubular doble d=1,00m	ml	14,0000
12	72131701-017	Alcantarilla celular simple 1,50m x 1,50m	ml	26,0000
13	72131701-017	Alcantarilla celular doble 1,00m x 1,00m	ml	14,0000
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
14	72131701-9998	Cuneta revestida de H° fck 180	m³	759,00
15	72131701-004	Losa de H°A° fck 210	m³	80,00
16	72131701-027	Dren transversal en banquina	ml	2160,00
17	72131701-004	Mampostería de piedra bruta	m³	112,68
18	72131701-999	Empastado de taludes	m²	41600,00
19	72131701-001	Señalización horizontal	m²	4160,00
20	72131701-001	Señalización vertical	m²	32,00
21	72131701-029	Pórticos de señalización	un	1,00
22	72131701-001	Tachas reflectivas	un	3432,00
23	72131701-001	Tachones reflectivos	un	343,20
24	72131701-019	Traslado de alambrado	ml	3000,00
25	72131701-019	Disipadores de energía	un	24,00
26	72131701-019	Traslado de columnas	un	12,00
MOVILIZACIÓN				
27	72131701-004	Movilización	gl	1,00
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS				
28	72131701-004	Instalaciones y servicios complementarios	mes	10,00

2. En la SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS, 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem TRASLADO DE ALAMBRADO.

DONDE DICE:

MÉTODO DE MEDICIÓN

El alambrado a trasladar será medido por kilómetro (km) de ejecución concluido de acuerdo a esta Especificación, medido entre los extremos de los postes de cada línea continua del alambrado trasladado.

Lic. Liz M. Barrios
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Oliva c/ Alberdi, Edificio Ex LAP, 2° Piso, Asunción
Tel: 4149634 – Fax: 4149818 – E-mail: uoc@mopc.gov.py

ADONIS BARRIOS
I.D.C. - M.O.P.C.



Las tranqueras, portones, cimbras, puertas y todo otro tipo de acceso que se encontrara en la longitud del alambrado a trasladar en su posición original, deberá ser restituido en el alambrado trasladado a su posición final, no siendo objeto de medición alguna por considerarse su pago incluido en el precio del alambrado a trasladar.

FORMA DE PAGO

La longitud del alambrado a trasladar, será medido conforme está estipulado, y será pagado al precio de Contrato correspondiente al ítem 607 B Alambrada a trasladar, cuyo precio y pagos significarán la compensación total por la provisión de todo el equipo, mano de obra, materiales, limpieza de la faja de implantación, herramientas, supervisión, transporte, servicios, y los imprevistos necesarios para dar por completado el ítem.

DEBE DECIR:

MÉTODO DE MEDICIÓN


El alambrado a trasladar será medido por metro lineal (ml) de ejecución concluido de acuerdo a esta Especificación, medido entre los extremos de los postes de cada línea continua del alambrado trasladado.


Las tranqueras, portones, cimbras, puertas y todo otro tipo de acceso que se encontrara en la longitud del alambrado a trasladar en su posición original, deberá ser restituido en el alambrado trasladado a su posición final, no siendo objeto de medición alguna por considerarse su pago incluido en el precio del alambrado a trasladar.

FORMA DE PAGO

La longitud del alambrado a trasladar, será medido conforme está estipulado, y será pagado al precio de contrato correspondiente al ítem "Traslado de alambrado", cuyo precio y pagos significarán la compensación total por la provisión de todo el equipo, mano de obra, materiales, limpieza de la faja de implantación, herramientas, supervisión, transporte, servicios, y los imprevistos necesarios para dar por completado el ítem.

3. Se reemplaza el plano lámina DD-03.


Abogada Lise Alejandra Vera
Directora
Unidad Operativa de Contratación


Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contratación